

市原市^{あらく}荒久遺跡 B・C 地点
(本文編)



2011

市原市教育委員会

序 文

市原市は、千葉県のほぼ中央に位置し、養老川が形成した肥沃な平野から、標高300m 近い丘陵部まで、変化に富んだ地勢を有します。市内各所に残された遺跡・遺物は、かつてこの地に暮らした人々の具体像を私たちに教えてくれます。

今年度、市原市は考古資料としては初の市指定文化財となる「人面付土器」・「刑房私印」の2件を指定したところですが、これらも祖先が残した足跡のひとつです。

昭和30年代、京葉工業地帯の進出に伴い、その臨海部に近い国分寺台が開発の対象地となりました。昭和48年から昭和63年にかけ、この造成と並行して前例にない大規模な発掘調査を実施しました。平成6年からはその整理作業に着手し、現在も継続しております。

今回はその中のひとつである荒久遺跡について報告書を刊行する運びとなりました。荒久遺跡は上総国分僧寺の造営に携わる集落として出現し、その後約400年間にわたり、国分僧寺の盛衰に多大な影響を受けながら存在した遺跡です。また、この遺跡から出土した「灰釉花文浄瓶」は、これまでに古代日本における陶芸技術の到達点と評されるとともに、国内外の博物館に出品され、出版物でも広く紹介されているところです。

このような発掘調査によって得られた成果が、将来にわたり活用され、地域の歴史研究の一助となれば幸いです。

最後になりましたが、発掘調査から報告書の刊行までの間、長期にわたり並々ならぬ御指導と御協力を賜りました、文化庁記念物課、千葉県教育庁文化財課、旧市原市国分寺台土地区画整理組合、旧上総国分寺台遺跡調査団、旧財団法人市原市文化財センター、関係諸機関ならびに地元関係者の方々に厚く御礼申し上げます。

平成 23 年 3 月

市 原 市 教 育 委 員 会
教 育 長 山 崎 正 夫

例 言

- 1 本報告書は、千葉縣市原市惣社字アラク地先(現南国分寺台1丁目ほか)、ならびに同惣社字街道地先(現惣社1丁目付近)に所在した荒久遺跡 B・C 地点の報告書である。
- 2 発掘調査は、国分寺台と地区画整理事業にともない、千葉県教育委員会、市原市教育委員会の指導にもとづき、荒久遺跡 B 地点を上総国分寺台遺跡調査会(団長 滝口宏)が、荒久遺跡 C 地点を平野考古学研究所(代表 平野元三郎)が実施した。
- 3 発掘調査は以下のとおりに行った。

荒久遺跡 B 地点 (荒久遺跡Ⅰ) 昭和47・48年
担当 須田勉・田中新史・宮本敬一
〃 (荒久遺跡Ⅱ) 昭和49年
担当 須田勉・田中新史
荒久遺跡 C 地点(北アラク遺跡) 昭和49年
担当 谷島一馬・浅利幸一
- 4 発掘調査面積は、荒久遺跡 B 地点は23,990m²、荒久遺跡 C 地点は9,520m²である(全体図からのプランメーター計測値)。
- 5 整理作業は、平成16年から平成18年3月までは財団法人市原市文化財センターが行ない、財団解散後の平成18年4月から平成23年3月までは市原市教育委員会が事業を継承し実施した。
- 6 整理作業は以下のとおりに行った。

荒久遺跡 B・C 地点 平成16年度～平成18年度 担当 櫻井敦史
平成20年度～平成22年度 担当 北見一弘
- 7 整理作業は、荒久遺跡 B 地点の遺構トレース原図作成・遺物の分類・遺構事実記載の一部までと、荒久遺跡 C 地点の遺構トレース原図作成・遺物実測まで櫻井が行い、以降の作業を北見が行った。
- 8 本書の執筆は、第3章第1節1の b を櫻井が、それ以外を北見が行った。
- 9 施釉陶器の分類については、大阪大学文学部准教授高橋照彦氏にご指導いただいた。
- 10 瀬戸・美濃産陶器の分類については藤沢良祐氏にご指導いただいた。
- 11 須恵器の分類については櫻井・小橋健司が行った。また、常陸産の須恵器については、茨城県下妻市教育委員会の赤井博之氏にご教示いただいた。
- 12 石材の肉眼同定についてはパリノ・サーヴェイ株式会社に委託した。
- 13 グリッド番号及び遺構番号は、調査段階のものから掲載番号に変更している(遺構一覧表参照)。
- 14 土器・瓦・土製品・石製品・金属器の観察表は添付の DVD に収録されている。
- 15 本書に収録した調査記録や出土遺物等は、市原市教育委員会ふるさと文化課埋蔵文化財調査センターで収蔵・保管している。

本文目次

序 文

例 言

第 1 章 経 過

第 1 節 調査にいたる経過	10
第 2 節 調査の経過	10
第 3 節 遺跡の位置と環境	14
1 地理的環境	14
2 歴史的環境	14

第 2 章 調査の方法と成果

第 1 節 荒久遺跡 B 地点	24
1 調査の方法	24
2 遺構と遺物	24
(1) 奈良・平安時代、中世	24
(2) 近世	453
第 2 節 荒久遺跡 C 地点	524
遺構と遺物	524

第 3 章 総 括

第 1 節 荒久遺跡 B・C 地点の変遷	678
1 出土遺物の様相	678
2 遺構の様相	727
第 2 節 荒久遺跡 B・C 地点出土石材の石質鑑定結果	730
第 3 節 おわりに	731

附 章 荒久遺跡 B 地点の竪穴建物跡について	745
-------------------------------	-----

挿 図 目 次

Fig.1	荒久遺跡 B・C 地点位置図……………	11	Fig.35	SI-020出土遺物実測図……………	58
Fig.2	荒久遺跡 B・C 地点現状位置図……………	13	Fig.36	SI-020出土遺物実測図……………	59
Fig.3	国分寺台地区と周辺の遺跡群……………	15・16	Fig.37	SI-021出土遺物実測図……………	60
Fig.4	荒久遺跡 B・C 地点と周辺遺跡全体図……………	17・18	Fig.38	SI-021出土遺物実測図……………	61
Fig.5	荒久遺跡 B・C 地点全体図……………	21・22	Fig.39	SI-021出土遺物実測図……………	62
Fig.6	荒久遺跡 B 地点グリッド図……………	23	Fig.40	SI-021・022出土遺物実測図……………	63
Fig.7	荒久遺跡 B 地点全体図(SI:竪穴建物跡)……………	25・26	Fig.41	SI-023遺構実測図……………	64
Fig.8	荒久遺跡 B 地点全体図(SI 以外)……………	27・28	Fig.42	SI-024～028遺構実測図……………	66
Fig.9	SI-001遺構・出土遺物実測図……………	29	Fig.43	SI-024・026・027出土遺物実測図……………	67
Fig.10	SI-002遺構・出土遺物実測図……………	30	Fig.44	SI-028出土遺物実測図……………	68
Fig.11	SI-003遺構・出土遺物実測図……………	31	Fig.45	SI-029遺構実測図……………	69
Fig.12	SI-004～011遺構実測図……………	34	Fig.46	SI-030遺構・出土遺物実測図……………	70
Fig.13	SI-004・005・007・010・011遺構・出土遺物 実測図……………	35	Fig.47	SI-031・032遺構実測図……………	72
Fig.14	SI-005出土遺物実測図……………	36	Fig.48	SI-031・032出土遺物実測図……………	73
Fig.15	SI-005・006出土遺物実測図……………	37	Fig.49	SI-033遺構・出土遺物実測図……………	74
Fig.16	SI-007～009出土遺物実測図……………	38	Fig.50	SI-034・035遺構・出土遺物実測図……………	75
Fig.17	SI-010・011出土遺物実測図……………	39	Fig.51	SI-034・035出土遺物実測図……………	77
Fig.18	SI-004～011一括出土遺物実測図……………	40	Fig.52	SI-036遺構・出土遺物実測図……………	78
Fig.19	SI-012～014遺構・出土遺物実測図……………	41	Fig.53	SI-036出土遺物実測図……………	79
Fig.20	SI-012～014出土遺物実測図……………	42	Fig.54	SI-037・038遺構実測図……………	81
Fig.21	SI-015・016遺構・出土遺物実測図……………	44	Fig.55	SI-037出土遺物実測図……………	82
Fig.22	SI-016出土遺物実測図……………	45	Fig.56	SI-037・038出土遺物実測図……………	83
Fig.23	SI-017遺構・出土遺物実測図……………	46	Fig.57	SI-038出土遺物実測図……………	84
Fig.24	SI-017出土遺物実測図……………	47	Fig.58	SI-038出土遺物実測図……………	85
Fig.25	SI-017出土遺物実測図……………	48	Fig.59	SI-038出土遺物実測図……………	86
Fig.26	SI-017出土遺物実測図……………	49	Fig.60	SI-038出土遺物実測図……………	87
Fig.27	SI-017出土遺物実測図……………	50	Fig.61	SI-039遺構・出土遺物実測図……………	88
Fig.28	SI-018遺構実測図……………	51	Fig.62	SI-040遺構・出土遺物実測図……………	89
Fig.29	SI-018出土遺物実測図……………	52	Fig.63	SI-040出土遺物実測図……………	90
Fig.30	SI-018出土遺物実測図……………	53	Fig.64	SI-041遺構実測図……………	91
Fig.31	SI-018出土遺物実測図……………	54	Fig.65	SI-042遺構・出土遺物実測図……………	92
Fig.32	SI-019遺構・出土遺物実測図……………	55	Fig.66	SI-043・044遺構実測図……………	93
Fig.33	SI-020～022遺構実測図……………	56	Fig.67	SI-043・044遺構・出土遺物実測図……………	94
Fig.34	SI-020～022遺構実測図……………	57	Fig.68	SI-043出土遺物実測図……………	95
			Fig.69	SI-044出土遺物実測図……………	96

Fig.70	SI-044出土遺物実測図……………	97	Fig.107	SI-068出土遺物実測図……………	140
Fig.71	SI-043・044一括出土遺物実測図……………	98	Fig.108	SI-068出土遺物実測図……………	141
Fig.72	SI-045遺構・出土遺物実測図……………	99	Fig.109	SI-069遺構・出土遺物実測図……………	142
Fig.73	SI-046・047遺構・出土遺物実測図……………	101	Fig.110	SI-069出土遺物実測図……………	143
Fig.74	SI-048遺構・出土遺物実測図……………	102	Fig.111	SI-070遺構・出土遺物実測図……………	145
Fig.75	SI-049遺構実測図……………	104	Fig.112	SI-071・072遺構・出土遺物実測図……………	146
Fig.76	SI-049出土遺物実測図……………	105	Fig.113	SI-073遺構実測図……………	147
Fig.77	SI-049出土遺物実測図……………	106	Fig.114	SI-074・075遺構実測図……………	148
Fig.78	SI-050遺構・出土遺物実測図……………	107	Fig.115	SI-074・075出土遺物実測図……………	149
Fig.79	SI-051・052遺構実測図……………	108	Fig.116	SI-076遺構・出土遺物実測図……………	150
Fig.80	SI-051・052出土遺物実測図……………	109	Fig.117	SI-077・078遺構実測図……………	151
Fig.81	SI-053遺構・出土遺物実測図……………	110	Fig.118	SI-077・078出土遺物実測図……………	152
Fig.82	SI-054遺構実測図……………	111	Fig.119	SI-078出土遺物実測図……………	153
Fig.83	SI-054出土遺物実測図……………	112	Fig.120	SI-079遺構・出土遺物実測図……………	155
Fig.84	SI-055遺構・出土遺物実測図……………	114	Fig.121	SI-080遺構・出土遺物実測図……………	156
Fig.85	SI-056遺構・出土遺物実測図……………	115	Fig.122	SI-081遺構・出土遺物実測図……………	157
Fig.86	SI-057～059遺構実測図……………	117	Fig.123	SI-081出土遺物実測図……………	158
Fig.87	SI-058・059遺構・出土遺物実測図……………	118	Fig.124	SI-082遺構・出土遺物実測図……………	160
Fig.88	SI-057～059出土遺物実測図……………	119	Fig.125	SI-083遺構・出土遺物実測図……………	161
Fig.89	SI-060遺構実測図……………	121	Fig.126	SI-084・085遺構実測図……………	162
Fig.90	SI-060出土遺物実測図……………	122	Fig.127	SI-084出土遺物実測図……………	163
Fig.91	SI-060出土遺物実測図……………	123	Fig.128	SI-085出土遺物実測図……………	164
Fig.92	SI-060出土遺物実測図……………	124	Fig.129	SI-086遺構実測図……………	165
Fig.93	SI-060出土遺物実測図……………	125	Fig.130	SI-086出土遺物実測図……………	166
Fig.94	SI-061遺構・出土遺物実測図……………	126	Fig.131	SI-087遺構・出土遺物実測図……………	167
Fig.95	SI-061出土遺物実測図……………	127	Fig.132	SI-087出土遺物実測図……………	168
Fig.96	SI-062遺構・出土遺物実測図……………	128	Fig.133	SI-088遺構実測図……………	170
Fig.97	SI-063遺構実測図……………	129	Fig.134	SI-088出土遺物実測図……………	172
Fig.98	SI-063出土遺物実測図……………	130	Fig.135	SI-088出土遺物実測図……………	173
Fig.99	SI-064遺構実測図……………	131	Fig.136	SI-089遺構・出土遺物実測図……………	174
Fig.100	SI-064出土遺物実測図……………	132	Fig.137	SI-090遺構・出土遺物実測図……………	175
Fig.101	SI-064出土遺物実測図……………	133	Fig.138	SI-090出土遺物実測図……………	176
Fig.102	SI-065遺構・出土遺物実測図……………	134	Fig.139	SI-090出土遺物実測図……………	177
Fig.103	SI-066～068遺構実測図……………	135	Fig.140	SI-090・091遺構・出土遺物実測図……………	179
Fig.104	SI-066・067出土遺物実測図……………	137	Fig.141	SI-092遺構・出土遺物実測図……………	180
Fig.105	SI-067・068出土遺物実測図……………	138	Fig.142	SI-092出土遺物実測図……………	181
Fig.106	SI-068出土遺物実測図……………	139	Fig.143	SI-093遺構・出土遺物実測図……………	182

Fig.144	SI-094遺構・出土遺物実測図……………	183	Fig.181	SI-126・127出土遺物実測図……………	230
Fig.145	SI-095遺構実測図……………	185	Fig.182	SI-127出土遺物実測図……………	231
Fig.146	SI-095遺構・出土遺物実測図……………	188	Fig.183	SI-128遺構・出土遺物実測図……………	232
Fig.147	SI-095出土遺物実測図……………	189	Fig.184	SI-128出土遺物実測図……………	233
Fig.148	SI-097遺構・出土遺物実測図……………	190	Fig.185	SI-128出土遺物実測図……………	234
Fig.149	SI-098遺構・出土遺物実測図……………	191	Fig.186	SI-128出土遺物実測図……………	235
Fig.150	SI-098出土遺物実測図……………	192	Fig.187	SI-128出土遺物実測図……………	236
Fig.151	SI-099遺構・出土遺物実測図……………	194	Fig.188	SI-128出土遺物実測図……………	237
Fig.152	SI-100～102遺構・出土遺物実測図……………	195	Fig.189	SI-128出土遺物実測図……………	238
Fig.153	SI-102出土遺物実測図……………	196	Fig.190	SI-128出土遺物実測図……………	239
Fig.154	SI-103・104遺構・出土遺物実測図……………	198	Fig.191	SI-128出土遺物実測図……………	240
Fig.155	SI-103・104出土遺物実測図……………	199	Fig.192	SI-128出土遺物実測図……………	241
Fig.156	SI-105～107出土遺物実測図……………	200	Fig.193	SI-129・130遺構・出土遺物実測図……………	242
Fig.157	SI-108出土遺物実測図……………	201	Fig.194	SI-130出土遺物実測図……………	243
Fig.158	SI-108・109出土遺物実測図……………	202	Fig.195	SI-131・132遺構実測図……………	245
Fig.159	SI-110遺構・出土遺物実測図……………	203	Fig.196	SI-131・132遺構・出土遺物実測図……………	246
Fig.160	SI-110遺構・出土遺物実測図……………	204	Fig.197	SI-131・132出土遺物実測図……………	247
Fig.161	SI-111・112出土遺物実測図……………	205	Fig.198	SI-132出土遺物実測図……………	248
Fig.162	SI-112出土遺物実測図……………	206	Fig.199	SI-133・134遺構実測図……………	249
Fig.163	SI-113遺構・出土遺物実測図……………	209	Fig.200	SI-133・134出土遺物実測図……………	250
Fig.164	SI-113出土遺物実測図……………	210	Fig.201	SI-134出土遺物実測図……………	251
Fig.165	SI-113出土遺物実測図……………	211	Fig.202	SI-135遺構・出土遺物実測図……………	252
Fig.166	SI-114～116出土遺物実測図……………	212	Fig.203	SI-135出土遺物実測図……………	253
Fig.167	SI-117出土遺物実測図……………	213	Fig.204	SI-136遺構・出土遺物実測図……………	255
Fig.168	SI-118出土遺物実測図……………	214	Fig.205	SI-137遺構・出土遺物実測図……………	256
Fig.169	SI-118出土遺物実測図……………	215	Fig.206	SI-138～140遺構・出土遺物実測図……………	258
Fig.170	SI-118出土遺物実測図……………	216	Fig.207	SI-141・142遺構・出土遺物実測図……………	260
Fig.171	SI-119遺構・出土遺物実測図……………	218	Fig.208	SI-142・143出土遺物実測図……………	261
Fig.172	SI-119出土遺物実測図……………	220	Fig.209	SI-144遺構・出土遺物実測図……………	262
Fig.173	SI-120・121出土遺物実測図……………	221	Fig.210	SI-145遺構・出土遺物実測図……………	263
Fig.174	SI-122遺構・出土遺物実測図……………	222	Fig.211	SI-145出土遺物実測図……………	264
Fig.175	SI-123遺構・出土遺物実測図……………	223	Fig.212	SI-146遺構・出土遺物実測図……………	265
Fig.176	SI-124遺構・出土遺物実測図……………	224	Fig.213	SI-146出土遺物実測図……………	266
Fig.177	SI-125遺構・出土遺物実測図……………	225	Fig.214	SI-147遺構・出土遺物実測図……………	268
Fig.178	SI-126・127遺構実測図……………	227	Fig.215	SI-148遺構・出土遺物実測図……………	269
Fig.179	SI-126出土遺物実測図……………	228	Fig.216	SI-149遺構・出土遺物実測図……………	270
Fig.180	SI-126出土遺物実測図……………	229	Fig.217	SI-149出土遺物実測図……………	271

Fig.218	SI-149出土遺物実測図	272	Fig.255	SI-166遺構実測図	311
Fig.219	SI-150出土遺物実測図	273	Fig.256	SI-166出土遺物実測図	312
Fig.220	SI-151出土遺物実測図	274	Fig.257	SI-166出土遺物実測図	313
Fig.221	SI-151出土遺物実測図	275	Fig.258	SI-167遺構・出土遺物実測図	314
Fig.222	SI-151出土遺物実測図	276	Fig.259	SI-168遺構・出土遺物実測図	315
Fig.223	SI-152遺構・出土遺物実測図	277	Fig.260	SI-168出土遺物実測図	316
Fig.224	SI-152出土遺物実測図	278	Fig.261	SI-169遺構実測図	317
Fig.225	SI-152出土遺物実測図	279	Fig.262	SI-169出土遺物実測図	318
Fig.226	SI-152出土遺物実測図	280	Fig.263	SI-169・170出土遺物実測図	319
Fig.227	SI-152出土遺物実測図	281	Fig.264	SI-171遺構実測図	321
Fig.228	SI-153出土遺物実測図	282	Fig.265	SI-171出土遺物実測図	322
Fig.229	SI-154出土遺物実測図	283	Fig.266	SI-171出土遺物実測図	323
Fig.230	SI-155遺構・出土遺物実測図	284	Fig.267	SI-171出土遺物実測図	324
Fig.231	SI-155出土遺物実測図	285	Fig.268	SI-172遺構実測図	326
Fig.232	SI-156・157出土遺物実測図	286	Fig.269	SI-172出土遺物実測図	327
Fig.233	SI-157・158出土遺物実測図	287	Fig.270	SI-172出土遺物実測図	328
Fig.234	SI-159遺構・出土遺物実測図	288	Fig.271	SI-173遺構・出土遺物実測図	329
Fig.235	SI-159遺構・出土遺物実測図	289	Fig.272	SI-174遺構・出土遺物実測図	330
Fig.236	SI-159出土遺物実測図	290	Fig.273	SI-175遺構実測図	332
Fig.237	SI-159出土遺物実測図	291	Fig.274	SI-175出土遺物実測図	333
Fig.238	SI-159出土遺物実測図	292	Fig.275	SI-175出土遺物実測図	334
Fig.239	SI-159出土遺物実測図	293	Fig.276	SI-175出土遺物実測図	335
Fig.240	SI-159出土遺物実測図	294	Fig.277	SI-175出土遺物実測図	336
Fig.241	SI-159出土遺物実測図	295	Fig.278	SI-176遺構・出土遺物実測図	338
Fig.242	SI-160遺構・出土遺物実測図	296	Fig.279	SI-177遺構・出土遺物実測図	339
Fig.243	SI-160遺構実測図	297	Fig.280	SI-177出土遺物実測図	340
Fig.244	SI-160出土遺物実測図	298	Fig.281	SI-178遺構・出土遺物実測図	341
Fig.245	SI-160出土遺物実測図	299	Fig.282	SI-178出土遺物実測図	342
Fig.246	SI-160出土遺物実測図	300	Fig.283	SI-179遺構・出土遺物実測図	343
Fig.247	SI-161遺構・出土遺物実測図	302	Fig.284	SI-180・181遺構実測図	345
Fig.248	SI-161出土遺物実測図	303	Fig.285	SI-180出土遺物実測図	346
Fig.249	SI-161出土遺物実測図	304	Fig.286	SI-181出土遺物実測図	347
Fig.250	SI-161出土遺物実測図	305	Fig.287	SI-182遺構・出土遺物実測図	348
Fig.251	SI-162出土遺物実測図	306	Fig.288	SI-182出土遺物実測図	349
Fig.252	SI-162出土遺物実測図	307	Fig.289	SI-182出土遺物実測図	350
Fig.253	SI-163・164出土遺物実測図	308	Fig.290	SI-183・184遺構実測図	351
Fig.254	SI-165遺構・出土遺物実測図	309	Fig.291	SI-183出土遺物実測図	352

Fig.292	SI-183出土遺物実測図……………	353	Fig.329	SI-208遺構実測図……………	397
Fig.293	SI-184出土遺物実測図……………	354	Fig.330	SI-208出土遺物実測図……………	398
Fig.294	SI-185遺構・出土遺物実測図……………	356	Fig.331	SI-209遺構・出土遺物実測図……………	399
Fig.295	SI-185出土遺物実測図……………	357	Fig.332	SI-210・211出土遺物実測図……………	400
Fig.296	SI-185出土遺物実測図……………	358	Fig.333	SI-211・212出土遺物実測図……………	401
Fig.297	SI-185・186遺構・出土遺物実測図……………	359	Fig.334	SI-212出土遺物実測図……………	402
Fig.298	SI-187遺構・出土遺物実測図……………	360	Fig.335	SI-212・213出土遺物実測図……………	403
Fig.299	SI-187出土遺物実測図……………	361	Fig.336	SI-218遺構・出土遺物実測図……………	404
Fig.300	SI-187出土遺物実測図……………	362	Fig.337	SI-218出土遺物実測図……………	405
Fig.301	SI-187出土遺物実測図……………	363	Fig.338	SI-219遺構・出土遺物実測図……………	406
Fig.302	SI-188遺構・出土遺物実測図……………	364	Fig.339	SI-220～222遺構実測図……………	407
Fig.303	SI-189遺構実測図……………	365	Fig.340	SI-223遺構・出土遺物実測図……………	408
Fig.304	SI-189出土遺物実測図……………	366	Fig.341	SI-224遺構・出土遺物実測図……………	409
Fig.305	SI-189遺構・出土遺物実測図……………	367	Fig.342	SI-225・226遺構・出土遺物実測図……………	410
Fig.306	SI-189遺構・出土遺物実測図……………	369	Fig.343	SB-01遺構実測図……………	411
Fig.307	SI-190遺構・出土遺物実測図……………	371	Fig.344	SB-1出土遺物実測図……………	412
Fig.308	SI-191遺構・出土遺物実測図……………	372	Fig.345	SB-2遺構実測図……………	413
Fig.309	SI-192遺構・出土遺物実測図……………	373	Fig.346	SB-3遺構実測図……………	414
Fig.310	SI-193遺構・出土遺物実測図……………	374	Fig.347	SB-4遺構実測図……………	415
Fig.311	SI-193出土遺物実測図……………	375	Fig.348	SB-5遺構実測図……………	416
Fig.312	SI-194・195出土遺物実測図……………	376	Fig.349	SB-6遺構実測図……………	417
Fig.313	SI-196遺構・出土遺物実測図……………	377	Fig.350	SK-001～010遺構・出土遺物実測図……………	418
Fig.314	SI-196出土遺物実測図……………	378	Fig.351	SK-011～017遺構・出土遺物実測図……………	419
Fig.315	SI-196出土遺物実測図……………	379	Fig.352	SK-011・016出土遺物実測図……………	420
Fig.316	SI-196遺構・出土遺物実測図……………	380	Fig.353	SK-018～027遺構実測図……………	421
Fig.317	SI-196出土遺物実測図……………	381	Fig.354	SK-018・020・023・024出土遺物実測図……………	424
Fig.318	SI-196出土遺物実測図……………	382	Fig.355	SK-028～034遺構・出土遺物実測図……………	425
Fig.319	SI-197・198出土遺物実測図……………	384	Fig.356	SK-035～045遺構実測図……………	426
Fig.320	SI-199・200出土遺物実測図……………	385	Fig.357	SK-035～038出土遺物実測図……………	428
Fig.321	SI-201出土遺物実測図……………	387	Fig.358	SK-041・043・045出土遺物実測図……………	429
Fig.322	SI-201出土遺物実測図……………	388	Fig.359	SK-046～053遺構・出土遺物実測図……………	430
Fig.323	SI-202出土遺物実測図……………	389	Fig.360	SK-054～068遺構・出土遺物実測図……………	432
Fig.324	SI-203遺構・出土遺物実測図……………	390	Fig.361	SK-055・066出土遺物実測図……………	434
Fig.325	SI-204出土遺物実測図……………	392	Fig.362	SK-069～076遺構・出土遺物実測図……………	435
Fig.326	SI-205・206出土遺物実測図……………	393	Fig.363	SK-071・073・076出土遺物実測図……………	436
Fig.327	SI-207遺構・出土遺物実測図……………	394	Fig.364	SK-077～089遺構・出土遺物実測図……………	437
Fig.328	SI-207出土遺物実測図……………	395	Fig.365	SK-079・081・083出土遺物実測図……………	438

Fig.366	SK-090～102遺構・出土遺物実測図……………	439	Fig.403	Grid A 出土遺物実測図……………	483
Fig.367	SK-103～111遺構・出土遺物実測図……………	442	Fig.404	Grid B 出土遺物実測図……………	484
Fig.368	SK-111出土遺物実測図……………	443	Fig.405	Grid B 出土遺物実測図……………	485
Fig.369	SK-112～121遺構実測図……………	444	Fig.406	Grid B 出土遺物実測図……………	486
Fig.370	SK-115出土遺物実測図……………	445	Fig.407	Grid B 出土遺物実測図……………	487
Fig.371	SK-122～127遺構・出土遺物実測図……………	446	Fig.408	Grid B 出土遺物実測図……………	488
Fig.372	SK-128～137遺構・出土遺物実測図……………	448	Fig.409	Grid C 出土遺物実測図……………	489
Fig.373	SK-129・137出土遺物実測図……………	451	Fig.410	Grid C 出土遺物実測図……………	490
Fig.374	SK-138～152遺構実測図……………	452	Fig.411	Grid C 出土遺物実測図……………	491
Fig.375	SK-138～141・143出土遺物実測図……………	454	Fig.412	Grid C 出土遺物実測図……………	492
Fig.376	SK-153～160遺構・出土遺物実測図……………	455	Fig.413	Grid D 出土遺物実測図……………	493
Fig.377	SK-160出土遺物実測図……………	456	Fig.414	Grid D 出土遺物実測図……………	494
Fig.378	SK-161～169遺構・出土遺物実測図……………	457	Fig.415	Grid D 出土遺物実測図……………	495
Fig.379	SK-163～166・169出土遺物実測図……………	458	Fig.416	Grid D 出土遺物実測図……………	496
Fig.380	SK-170～174出土遺物実測図……………	459	Fig.417	Grid E 出土遺物実測図……………	497
Fig.381	SK-175遺構実測図……………	460	Fig.418	Grid E 出土遺物実測図……………	498
Fig.382	SK-176遺構・出土遺物実測図……………	461	Fig.419	Grid E 出土遺物実測図……………	499
Fig.383	SK-176出土遺物実測図……………	462	Fig.420	Grid E 出土遺物実測図……………	500
Fig.384	SK-177遺構・出土遺物実測図……………	463	Fig.421	Grid F 出土遺物実測図……………	501
Fig.385	SK-178遺構・出土遺物実測図……………	464	Fig.422	Grid F 出土遺物実測図……………	502
Fig.386	SK-179遺構・出土遺物実測図……………	465	Fig.423	Grid F 出土遺物実測図……………	503
Fig.387	SK-180遺構実測図……………	466	Fig.424	Grid F 出土遺物実測図……………	504
Fig.388	SK-181・182遺構・出土遺物実測図……………	467	Fig.425	Grid F 出土遺物実測図……………	505
Fig.389	SE-1遺構実測図……………	468	Fig.426	Grid G 出土遺物実測図……………	506
Fig.390	南西部ピット群遺構・出土遺物実測図…	469・470	Fig.427	Grid G 出土遺物実測図……………	509
Fig.391	SS-1遺構・出土遺物実測図……………	471	Fig.428	Grid G 出土遺物実測図……………	510
Fig.392	SS-2遺構・出土遺物実測図……………	472	Fig.429	Grid H・J 出土遺物実測図……………	511
Fig.393	SD-1・2遺構実測図……………	473	Fig.430	Grid K・L 出土遺物実測図……………	512
Fig.394	SD-1・2出土遺物実測図……………	474	Fig.431	Grid M・N 出土遺物実測図……………	513
Fig.395	SD-3遺構実測図……………	475	Fig.432	一括出土遺物実測図……………	514
Fig.396	SD-4遺構実測図……………	476	Fig.433	一括出土遺物実測図……………	515
Fig.397	SD-5遺構実測図……………	477	Fig.434	一括出土遺物実測図……………	516
Fig.398	SD-5出土遺物実測図……………	478	Fig.435	一括出土遺物実測図……………	517
Fig.399	SD-6遺構実測図……………	479	Fig.436	一括出土遺物実測図……………	518
Fig.400	SM-1遺構・出土遺物実測図……………	480	Fig.437	一括出土遺物実測図……………	519
Fig.401	SM-1出土遺物実測図……………	481	Fig.438	一括出土遺物実測図……………	520
Fig.402	Grid A 出土遺物実測図……………	482	Fig.439	一括出土遺物実測図……………	521

Fig.440	一括出土遺物実測図	522	Fig.477	SI-20・21出土遺物実測図	564
Fig.441	一括出土遺物実測図	523	Fig.478	SI-22・23出土遺物実測図	565
Fig.442	荒久遺跡 C 地点グリッド図	525	Fig.479	SI-24・25遺構・出土遺物実測図	566
Fig.443	荒久遺跡 C 地点全体図	526	Fig.480	SI-25出土遺物実測図	568
Fig.444	SI-01遺構・出土遺物実測図	527	Fig.481	SI-26・27遺構・出土遺物実測図	569
Fig.445	SI-01出土遺物実測図	528	Fig.482	SI-26出土遺物実測図	571
Fig.446	SI-01出土遺物実測図	529	Fig.483	SI-28遺構・出土遺物実測図	572
Fig.447	SI-02遺構・出土遺物実測図	530	Fig.484	SI-28出土遺物実測図	573
Fig.448	SI-02出土遺物実測図	531	Fig.485	SI-29・30遺構・出土遺物実測図	574
Fig.449	SI-02出土遺物実測図	532	Fig.486	SI-31・32遺構・出土遺物実測図	575
Fig.450	SI-03～08遺構・出土遺物実測図	534	Fig.487	SI-31・32出土遺物実測図	576
Fig.451	SI-03出土遺物実測図	535	Fig.488	SI-32出土遺物実測図	577
Fig.452	SI-03出土遺物実測図	536	Fig.489	SI-32出土遺物実測図	578
Fig.453	SI-03出土遺物実測図	537	Fig.490	SI-33遺構・出土遺物実測図	579
Fig.454	SI-03出土遺物実測図	538	Fig.491	SI-33出土遺物実測図	580
Fig.455	SI-05出土遺物実測図	539	Fig.492	SI-34遺構・出土遺物実測図	581
Fig.456	SI-05出土遺物実測図	540	Fig.493	SI-34出土遺物実測図	582
Fig.457	SI-05出土遺物実測図	541	Fig.494	SI-34出土遺物実測図	583
Fig.458	SI-05出土遺物実測図	542	Fig.495	SI-34出土遺物実測図	584
Fig.459	SI-05出土遺物実測図	543	Fig.496	SI-35・36遺構・出土遺物実測図	585
Fig.460	SI-05・06出土遺物実測図	544	Fig.497	SI-35出土遺物実測図	586
Fig.461	SI-07・08出土遺物実測図	545	Fig.498	SI-36出土遺物実測図	587
Fig.462	SI-09・10遺構・出土遺物実測図	546	Fig.499	SI-37・38遺構・出土遺物実測図	588
Fig.463	SI-11遺構・出土遺物実測図	547	Fig.500	SI-37出土遺物実測図	590
Fig.464	SI-12・13遺構・出土遺物実測図	548	Fig.501	SI-37出土遺物実測図	591
Fig.465	SI-12・13出土遺物実測図	549	Fig.502	SI-38・39遺構・出土遺物実測図	592
Fig.466	SI-13出土遺物実測図	550	Fig.503	SI-40～42遺構・出土遺物実測図	593
Fig.467	SI-13出土遺物実測図	551	Fig.504	SI-43～45遺構・出土遺物実測図	595
Fig.468	SI-13出土遺物実測図	552	Fig.505	SI-44・45出土遺物実測図	596
Fig.469	SI-13出土遺物実測図	553	Fig.506	SI-45出土遺物実測図	597
Fig.470	SI-14遺構・出土遺物実測図	554	Fig.507	SI-46遺構・出土遺物実測図	598
Fig.471	SI-15～17遺構・出土遺物実測図	556	Fig.508	SI-47・48遺構・出土遺物実測図	599
Fig.472	SI-18・19遺構実測図	558	Fig.509	SI-48出土遺物実測図	600
Fig.473	SI-18出土遺物実測図	559	Fig.510	SI-49遺構・出土遺物実測図	601
Fig.474	SI-18出土遺物実測図	560	Fig.511	SI-50・51遺構・出土遺物実測図	603
Fig.475	SI-19出土遺物実測図	561	Fig.512	SI-51出土遺物実測図	604
Fig.476	SI-20～23遺構実測図	562	Fig.513	SI-52遺構・出土遺物実測図	605

Fig.514	SI-53遺構・出土遺物実測図	606	Fig.551	SI-85・86遺構実測図	648
Fig.515	SI-53出土遺物実測図	607	Fig.552	SB-1遺構・出土遺物実測図	649
Fig.516	SI-53出土遺物実測図	608	Fig.553	SB-2遺構実測図	650
Fig.517	SI-54遺構・出土遺物実測図	609	Fig.554	SB-3遺構実測図	651
Fig.518	SI-54出土遺物実測図	610	Fig.555	SB-4遺構実測図	652
Fig.519	SI-55・56遺構・出土遺物実測図	611	Fig.556	SK-01～06遺構・出土遺物実測図	653
Fig.520	SI-55出土遺物実測図	612	Fig.557	SK-03・04出土遺物実測図	654
Fig.521	SI-55出土遺物実測図	613	Fig.558	SK-03～05出土遺物実測図	655
Fig.522	SI-55出土遺物実測図	614	Fig.559	SK-06出土遺物実測図	656
Fig.523	SI-55・56出土遺物実測図	615	Fig.560	SK-06・07出土遺物実測図	657
Fig.524	SI-57遺構・出土遺物実測図	616	Fig.561	SK-07～14遺構実測図	658
Fig.525	SI-57出土遺物実測図	617	Fig.562	SK-07・08出土遺物実測図	659
Fig.526	SI-58遺構・出土遺物実測図	618	Fig.563	SK-08・10出土遺物実測図	660
Fig.527	SI-58出土遺物実測図	619	Fig.564	SK-10出土遺物実測図	661
Fig.528	SI-58出土遺物実測図	620	Fig.565	SK-10出土遺物実測図	662
Fig.529	SI-59・60遺構・出土遺物実測図	621	Fig.566	SK-11・13出土遺物実測図	663
Fig.530	SI-61遺構・出土遺物実測図	622	Fig.567	SK-15～24遺構実測図	664
Fig.531	SI-62遺構・出土遺物実測図	623	Fig.568	SH-1遺構実測図	665
Fig.532	SI-62出土遺物実測図	624	Fig.569	SD-1出土遺物実測図	666
Fig.533	SI-62出土遺物実測図	625	Fig.570	一括出土遺物実測図	667
Fig.534	SI-63～65遺構実測図	626	Fig.571	一括出土遺物実測図	668
Fig.535	SI-63・64出土遺物実測図	627	Fig.572	一括出土遺物実測図	669
Fig.536	SI-64・65出土遺物実測図	628	Fig.573	一括出土遺物実測図	670
Fig.537	SI-66・67遺構・出土遺物実測図	629	Fig.574	一括出土遺物実測図	671
Fig.538	SI-68・69遺構・出土遺物実測図	630	Fig.575	一括出土遺物実測図	672
Fig.539	SI-69出土遺物実測図	631	Fig.576	一括出土遺物実測図	673
Fig.540	SI-70・71遺構実測図	632	Fig.577	一括出土遺物実測図	674
Fig.541	SI-72～74遺構・出土遺物実測図	633	Fig.578	一括出土遺物実測図	675
Fig.542	SI-75遺構・出土遺物実測図	634	Fig.579	一括出土遺物実測図	676
Fig.543	SI-76遺構・出土遺物実測図	635	Fig.580	一括出土遺物実測図	677
Fig.544	SI-76出土遺物実測図	636	Fig.581	荒久遺跡 B・C 地点の土器様相(1)	681・682
Fig.545	SI-76出土遺物実測図	637	Fig.582	荒久遺跡 B・C 地点の土器様相(2)	683・684
Fig.546	SI-77・78遺構・出土遺物実測図	638	Fig.583	荒久遺跡 B・C 地点の土器様相(3)	685・686
Fig.547	SI-79遺構・出土遺物実測図	641	Fig.584	荒久遺跡 B・C 地点の土器様相(4)	687・688
Fig.548	SI-80遺構・出土遺物実測図	642	Fig.585	荒久遺跡 B・C 地点の土器様相(5)	689・690
Fig.549	SI-81・82遺構・出土遺物実測図	644	Fig.586	荒久遺跡 B・C 地点の土器様相(6)	691・692
Fig.550	SI-83・84遺構実測図	646	Fig.587	荒久遺跡 B・C 地点の土器様相(7)	693

Fig.588	荒久遺跡出土瓦の叩き形態分類(1)……………	695	Fig.609	荒久遺跡 B・C 地点変遷図(5)……………	722
Fig.589	荒久遺跡出土瓦の叩き形態分類(2)……………	696	Fig.610	荒久遺跡 B・C 地点変遷図(6)……………	723
Fig.590	側面・端面調整の類型……………	698	Fig.611	荒久遺跡 B・C 地点変遷図(7)……………	724
Fig.591	文字資料集成(1)……………	700	Fig.612	荒久遺跡 B・C 地点変遷図(8)……………	725
Fig.592	文字資料集成(2)……………	701	Fig.613	SI-072・096・106遺構実測図……………	746
Fig.593	文字資料集成(3)……………	702	Fig.614	SI-107～109遺構実測図……………	747
Fig.594	文字資料集成(4)……………	703	Fig.615	SI-111・112・114・116遺構実測図……………	749
Fig.595	文字資料集成(5)……………	704	Fig.616	SI-115・117遺構実測図……………	751
Fig.596	文字資料集成(6)……………	705	Fig.617	SI-118・120遺構実測図……………	755
Fig.597	文字資料集成(7)……………	706	Fig.618	SI-121・143・150遺構実測図……………	761
Fig.598	「周」拓影(1)……………	708	Fig.619	SI-151・153遺構実測図……………	765
Fig.599	「周」拓影(2)・断面図……………	709	Fig.620	SI-154・157・158遺構実測図……………	766
Fig.600	金属器時期別出土数……………	712	Fig.621	SI-162～164遺構実測図……………	767
Fig.601	金属器(1)……………	713	Fig.622	SI-170・194・195・197・198遺構実測図……………	768
Fig.602	金属器(2)……………	714	Fig.623	SI-199・201遺構実測図……………	769
Fig.603	金属器(3)……………	715	Fig.624	SI-202・204～206遺構実測図……………	770
Fig.604	竪穴建物跡・方形竪穴時期別数……………	717	Fig.625	SI-211～213遺構実測図……………	771
Fig.605	荒久遺跡 B・C 地点変遷図(1)……………	718	Fig.626	SI-214～216遺構実測図……………	772
Fig.606	荒久遺跡 B・C 地点変遷図(2)……………	719	Fig.627	SI-105・217・226・SK-174遺構実測図……………	773
Fig.607	荒久遺跡 B・C 地点変遷図(3)……………	720	Fig.628	SI-156・200・210カマド実測図……………	774
Fig.608	荒久遺跡 B・C 地点変遷図(4)……………	721	Fig.629	不明カマド実測図……………	775

表 目 次

本文掲載		DVD 収録	
Tab.1-1	荒久遺跡 B 地点遺構一覧表…………… 1	Tab.1-2	荒久遺跡 B 地点遺構一覧表
Tab.2-1	荒久遺跡 C 地点遺構一覧表…………… 8	Tab.2-2	荒久遺跡 C 地点遺構一覧表
Tab.3	荒久遺跡文字資料一覧表…………… 734	Tab.5	荒久遺跡 B 地点出土土器観察表
Tab.4	荒久遺跡「周」銘瓦一覧表…………… 743	Tab.6	荒久遺跡 B 地点出土土製品観察表
		Tab.7	荒久遺跡 B 地点出土瓦観察表
		Tab.8	荒久遺跡 B 地点出土石器観察表
		Tab.9	荒久遺跡 B 地点出土金属製器観察表
		Tab.10	荒久遺跡 C 地点出土土器観察表
		Tab.11	荒久遺跡 C 地点出土土製品観察表
		Tab.12	荒久遺跡 C 地点出土瓦観察表
		Tab.13	荒久遺跡 C 地点出土石器観察表
		Tab.14	荒久遺跡 C 地点出土金属製器観察表
		Tab.15	荒久遺跡 BC 地点出土鉄滓観察表
		Tab.16	その他

tab.1-1 荒久遺跡B地点遺構一覽表

略号	遺構No	枝番	遺構種	新Grid	調査時No	時期
SI	001		竪穴建物跡	BY-95	186	IV5
SI	002		竪穴建物跡	BY-84	003	—
SI	003		竪穴建物跡	BY-83	004A	—
SI	004		竪穴建物跡	BY-63	005A	—
SI	005		竪穴建物跡	BY-63	005B	IV4
SI	006		竪穴建物跡	BY-53	005C	—
SI	007		竪穴建物跡	BY-53	005D	IV2前半
SI	008		竪穴建物跡	BY-43	005E	—
SI	009		竪穴建物跡	BY-54	005F	—
SI	010		竪穴建物跡	BY-54	005G	V
SI	011		竪穴建物跡	BY-54	005H	V
SI	012		竪穴建物跡	BY-57	008A	IV4
SI	013		竪穴建物跡	BY-57	008B	IV5
SI	014		竪穴建物跡	BY-68	056	—
SI	015		竪穴建物跡	BY-24	012A	—
SI	016		竪穴建物跡	BY-24	012B	IV4
SI	017		竪穴建物跡	CY-95	014	IV4
SI	018		竪穴建物跡	CY-73	015	IV2
SI	019		竪穴建物跡	CY-52	016A	V
SI	020		竪穴建物跡	CX-29	018A	IV2
SI	021		竪穴建物跡	CX-29	018B	IV3
SI	022		竪穴建物跡	CX-29	018C	—
SI	023		竪穴建物跡	AX-19	010	—
SI	024		竪穴建物跡	BY-13	020A	IV4
SI	025		竪穴建物跡	BY-13	020C	—
SI	026		竪穴建物跡	BY-12	020D	—
SI	027		竪穴建物跡	BY-12	021	—
SI	028		竪穴建物跡	BY-13	020F	IV5
SI	029		竪穴建物跡	BY-37	009A	—
SI	030		竪穴建物跡	BX-89	025	—
SI	031		竪穴建物跡	BX-59	026B	VIII
SI	032	a	竪穴建物跡	BX-59	026A	IV4
SI	032	b	竪穴建物跡	BX-59		IV5
SI	033		竪穴建物跡	CX-99	030	IV5
SI	034		竪穴建物跡	CX-55	034A	IV5
SI	035		竪穴建物跡	CX-55	034B	IV4
SI	036		竪穴建物跡	CX-47	033	IV3
SI	037		竪穴建物跡	BX-45	037A	IV3
SI	038		竪穴建物跡	BX-45	037B	IV3
SI	039		竪穴建物跡	BX-86	038	IV4
SI	040		竪穴建物跡	BX-53	040	IV3
SI	041		竪穴建物跡	CX-95	064	—
SI	042		竪穴建物跡	BY-09	063	IV5
SI	043		竪穴建物跡	BY-40	060A	IV2
SI	044		竪穴建物跡	BY-40	060B	IV2
SI	045		竪穴建物跡	CX-73	043	V
SI	046		竪穴建物跡	CW-100	042C	IV3
SI	047		竪穴建物跡	CW-100	042A	—
SI	048		竪穴建物跡	BW-28	044	IV4
SI	049	a	竪穴建物跡	CW-48	045B	IV3
SI	049	b	竪穴建物跡	CW-48	045A	IV2
SI	050		竪穴建物跡	CW-36	046B	IV2前半
SI	051		竪穴建物跡	CX-41	058	—
SI	052		竪穴建物跡	CX-41	059・061	IV5
SI	053		竪穴建物跡	CW-77	055	V
SI	054		竪穴建物跡	BW-25	054	IV5
SI	055		竪穴建物跡	BW-25	053	IV4
SI	056		竪穴建物跡	CW-93	085	X
SI	057		竪穴建物跡	CW-63	070C	—
SI	058		竪穴建物跡	CW-63	070B	IV3
SI	059		竪穴建物跡	CW-63	070A	IV2前半
SI	060	a	竪穴建物跡	CW-13	071B	—
SI	060	b	竪穴建物跡	CW-13	071A	—
SI	060	c	竪穴建物跡	CW-13	071A	VI
SI	060	d	竪穴建物跡	CW-13	071C	—
SI	060	e	竪穴建物跡	CW-13	071C	—
SI	061		竪穴建物跡	CW-06	072	IV5
SI	062		竪穴建物跡	CW-02	079	VIII
SI	063		竪穴建物跡	DW-67	073	IV2
SI	064		竪穴建物跡	DW-37	074	IV2
SI	065		竪穴建物跡	DW-50	075	IV3
SI	066		竪穴建物跡	DX-42	083A	IV4
SI	067		竪穴建物跡	DX-42	083B	IV3
SI	068		竪穴建物跡	DX-71	076	IV5
SI	069		竪穴建物跡	DW-89	078	IV5
SI	070		竪穴建物跡	DW-07	077	IV3
SI	071		竪穴建物跡	DW-54	082	—
SI	072		竪穴建物跡	EY-67	354	IV2
SI	073		竪穴建物跡	CV-47	144	—
SI	074		竪穴建物跡	CV-39	080A	IV4

略号	遺構№	枝番	遺構種	新Grid	調査時№	時期
SI	075	a	竪穴建物跡	CV-29	080B	IV5
SI	075	b	竪穴建物跡	CV-29	080B	—
SI	075	c	竪穴建物跡	CV-29	080B	—
SI	076		竪穴建物跡	DW-10	121	IV5
SI	077		竪穴建物跡	DV-18	125	—
SI	078	a	竪穴建物跡	DV-19	124B	—
SI	078	b	竪穴建物跡	DV-19	124A	IV5
SI	079		竪穴建物跡	DV-40	126	IV5
SI	080		竪穴建物跡	DV-58	127	—
SI	081	a	竪穴建物跡	DV-16	128A	IV3
SI	081	b	竪穴建物跡	DV-16	128B	IV3
SI	082	a	竪穴建物跡	DV-86	139A	—
SI	082	b	竪穴建物跡	DV-86	139B	IV5
SI	083		竪穴建物跡	CV-15	188	—
SI	084		竪穴建物跡	CV-33	145	IV5
SI	085	a	竪穴建物跡	CV-32	156	X
SI	085	b	竪穴建物跡	CV-32	156	X
SI	086	a	竪穴建物跡	DV-43	136A	IV2前半
SI	086	b	竪穴建物跡	DV-43	136B	IV3
SI	087	a	竪穴建物跡	DV-64	137A	IV5
SI	087	b	竪穴建物跡	DV-64	137B	IV4
SI	088	a	竪穴建物跡	DV-62	138B	—
SI	088	b	竪穴建物跡	DV-62	138B	—
SI	088	c	竪穴建物跡	DV-62	138A	IV4
SI	089		竪穴建物跡	DU-30	135	IV1～IV2初頭
SI	090	a	竪穴建物跡	DU-18	141A	IV4
SI	090	b	竪穴建物跡	DU-18	141A	—
SI	091		竪穴建物跡	DU-27	141B	IV2
SI	092		竪穴建物跡	DU-46	148	IV2前半
SI	093	a	竪穴建物跡	DU-90	140B	IV2前半
SI	093	b	竪穴建物跡	DU-90	140C	—
SI	094		竪穴建物跡	DU-98	146	IV5
SI	095	a	竪穴建物跡	DU-48	161A	IV4
SI	095	b	竪穴建物跡	DU-48	161B	I -1～Ⅲ
SI	095	c	竪穴建物跡	DU-48	161C	IV1～IV2初頭
SI	095	d	竪穴建物跡	DU-58	161E	IV5
SI	095	e	竪穴建物跡	DU-58	161F	V
SI	096		竪穴建物跡	FV-14	357	—
SI	097		竪穴建物跡	DU-33	151	IV2
SI	098		竪穴建物跡	EU-93	159	IV4
SI	099		竪穴建物跡	CV-20	155	—
SI	100	a	竪穴建物跡	DT-60	171A	IV4
SI	100	b	竪穴建物跡	DT-60	171B	—
SI	101		竪穴建物跡	DT-60	新規	—
SI	102		竪穴建物跡	DT-60	170	IV5
SI	103		竪穴建物跡	EV-75	355A	IV3
SI	104		竪穴建物跡	EY-74	355B	IV5
SI	105		竪穴建物跡	EY-63	353B	—
SI	106		竪穴建物跡	EY-53	349	X
SI	107		竪穴建物跡	EY-62	348	IV4
SI	108		竪穴建物跡	FX-89	342A	IV4
SI	109		竪穴建物跡	FX-90	342B	—
SI	110		竪穴建物跡	EY-01	339	IV3
SI	111		竪穴建物跡	EX-19	338	IV5
SI	112		竪穴建物跡	EX-17	340	IV2
SI	113		竪穴建物跡	EX-05	343	IV2
SI	114		竪穴建物跡	EX-13	347	—
SI	115	a	竪穴建物跡	EX-25	350A	IV3
SI	115	b	竪穴建物跡	EX-25	350B	—
SI	116		竪穴建物跡	EX-41	352	X
SI	117		竪穴建物跡	FX-73	341	IV3
SI	118	a	竪穴建物跡	FX-83	346A	IV3
SI	118	b	竪穴建物跡	FX-83	346B	IV3
SI	119		竪穴建物跡	FX-92	345	IV4
SI	120		竪穴建物跡	EX-11	344	IV3
SI	121		竪穴建物跡	EX-54	351	—
SI	122		竪穴建物跡	FW-38	304	X
SI	123		竪穴建物跡	FW-46	303	X
SI	124		竪穴建物跡	FW-55	302	V
SI	125		竪穴建物跡	FW-75	301	—
SI	126		竪穴建物跡	FW-95	308A	IV4
SI	127		竪穴建物跡	FW-95	308B	IV3
SI	128		竪穴建物跡	FW-82	311	IV3
SI	129		竪穴建物跡	EW-22	132	IV4
SI	130		竪穴建物跡	EW-33	131	V
SI	131		竪穴建物跡	EW-45	130B	IV5
SI	132		竪穴建物跡	EW-45	130A	IV2前半
SI	133		竪穴建物跡	EV-50	119	IV4
SI	134		竪穴建物跡	EW-71	118	IV2前半
SI	135		竪穴建物跡	EV-89	123	IV4
SI	136		竪穴建物跡	EW-91	120	IV2前半
SI	137		竪穴建物跡	EV-85	122A	IV5
SI	138		竪穴建物跡	FV-79	185	—

略号	遺構№	枝番	遺構種	新Grid	調査時№	時期
SI	139		竪穴建物跡	FV-97	142	IV4
SI	140		竪穴建物跡	EV-17	143	IX
SI	141		竪穴建物跡	FV-45	200	IX
SI	142		竪穴建物跡	FV-25	360	V
SI	143		竪穴建物跡	GV-97	358	IV1～IV2初頭
SI	144		竪穴建物跡	FV-18	372	IV3
SI	145		竪穴建物跡	FV-20	305	IV5
SI	146		竪穴建物跡	GW-41	314	IV2
SI	147		竪穴建物跡	GW-63	313	IV2
SI	148		竪穴建物跡	GW-63	312A	IV1～IV2初頭
SI	149		竪穴建物跡	GW-92	307A・B	IV5
SI	150		竪穴建物跡	GW-09	329	IV5
SI	151		竪穴建物跡	GW-30	333	IV4
SI	152	a	竪穴建物跡	GX-22	335A	IV2
SI	152	b	竪穴建物跡	GX-22	335B	IV3
SI	152	c	竪穴建物跡	GX-22	335C	IV3
SI	152	d	竪穴建物跡	GX-22	335D	IV4
SI	153	a	竪穴建物跡	GX-41	330A	IV4
SI	153	b	竪穴建物跡	GX-41	330B	IV4
SI	154		竪穴建物跡	GX-73	331	IV2
SI	155		竪穴建物跡	GX-43	325	IV2
SI	156		竪穴建物跡	GX-03	327	IV5
SI	157		竪穴建物跡	FW-19	336	IV5
SI	158		竪穴建物跡	FX-16	334	IV4
SI	159	a	竪穴建物跡	GV-64	356A	IV5
SI	159	b	竪穴建物跡	GV-64	356B	IV5
SI	160	a	竪穴建物跡	GV-66	359A	IV4
SI	160	b	竪穴建物跡	GV-66	359B	IV4
SI	161		竪穴建物跡	GV-24	384	IV4
SI	162		竪穴建物跡	GU-72	365	IV4
SI	163		竪穴建物跡	GU-75	361	IV5
SI	164		竪穴建物跡	GU-94	371	XI
SI	165		竪穴建物跡	FU-04	203A	IX
SI	166	a	竪穴建物跡	FU-08	211A	IV5
SI	166	b	竪穴建物跡	FU-08	211C	IV5
SI	167		竪穴建物跡	FU-16	210	IV5
SI	168	a	竪穴建物跡	FU-24	204B・C	IX
SI	168	b	竪穴建物跡	FU-24	204A	X
SI	169	a	竪穴建物跡	FU-45	202A	—
SI	169	b	竪穴建物跡	FU-45	202B	V
SI	169	c	竪穴建物跡	FU-45	202C	X
SI	170		竪穴建物跡	—	362	IV4
SI	171	a	竪穴建物跡	FU-52	201A	IV2
SI	171	b	竪穴建物跡	FU-52	201B	IV4
SI	172	a	竪穴建物跡	FV-51	183A	IV5
SI	172	b	竪穴建物跡	FV-51	183B	VI
SI	172	c	竪穴建物跡	FV-51	183C	IV5
SI	173		竪穴建物跡	FU-69	177	X
SI	174		竪穴建物跡	EU-08	162	—
SI	175	a	竪穴建物跡	FU-96	163A・164A	V
SI	175	b	竪穴建物跡	FU-96	163B・164B	IV4
SI	175	a東窪み	竪穴建物跡	FU-96	164C	IV4
SI	176		竪穴建物跡	EU-26	166	V
SI	177		竪穴建物跡	EU-37	158	IV5
SI	178	a	竪穴建物跡	EV-72	165A	—
SI	178	b	竪穴建物跡	EV-72	165B	V
SI	179	a	竪穴建物跡	FU-94	168A	IV5
SI	179	b	竪穴建物跡	FU-94	168C	—
SI	180		竪穴建物跡	EU-24	167	IV3
SI	181		竪穴建物跡	EU-24	178	IV5
SI	182		竪穴建物跡	ET-50	214	IV3
SI	183		竪穴建物跡	EU-44	179	IV4
SI	184		竪穴建物跡	EU-44	181	—
SI	185		竪穴建物跡	EU-66	176	IV4
SI	186		竪穴建物跡	FU-28	205A	—
SI	187	a	竪穴建物跡	EV-63	134A	IV5
SI	187	b	竪穴建物跡	EV-63	134B	VII
SI	188		竪穴建物跡	EV-94	129	IV2
SI	189	a	竪穴建物跡	GV-91	206A	IV5
SI	189	b	竪穴建物跡	GV-91	206B	IV3
SI	189	c	竪穴建物跡	GV-71	206C	IV5
SI	190		竪穴建物跡	FW-69	310	IV5
SI	191		竪穴建物跡	IW-47	318	IV3
SI	192		竪穴建物跡	IW-70	320	IV4
SI	193		竪穴建物跡	IX-91	321	IV4
SI	194		竪穴建物跡	IX-99	326	IV2
SI	195		竪穴建物跡	HW-20	337	IV4
SI	196	a	竪穴建物跡	IW-75	323A	IV5
SI	196	b	竪穴建物跡	IW-75	323B	IV4
SI	196	c	竪穴建物跡	IW-75	323C	V
SI	197		竪穴建物跡	HW-06	319	IV3
SI	198		竪穴建物跡	HW-15	315	IV5
SI	199	a	竪穴建物跡	HW-88	332A	IV5

略号	遺構№	枝番	遺構種	新Grid	調査時№	時期
SI	199	b	竪穴建物跡	HW-88	332B	IV5
SI	200		竪穴建物跡	HW-90	322	IV3
SI	201		竪穴建物跡	HX-82	324	IV4
SI	202	a	竪穴建物跡	IW-72	376A	IV4
SI	202	b	竪穴建物跡	IW-72	376B	IX
SI	203		竪穴建物跡	HW-02	377	—
SI	204		竪穴建物跡	HW-13	374	IV5
SI	205		竪穴建物跡	HW-23	373	IV4
SI	206		竪穴建物跡	HW-11	375	IV5
SI	207	a	竪穴建物跡	HV-50	380	IV3
SI	207	b	竪穴建物跡	HV-50	380	IV3
SI	208	a	竪穴建物跡	HV-14	382A	IV2
SI	208	b	竪穴建物跡	HV-14	382B	IV2
SI	209		竪穴建物跡	HV-22	383	IV2前半
SI	210		竪穴建物跡	HU-30	370	IV2
SI	211		竪穴建物跡	HU-37	369	IV3
SI	212	a	竪穴建物跡	HU-35	368A	IV3
SI	212	b	竪穴建物跡	HU-35	368B	IV4
SI	213		竪穴建物跡	HU-44	367	IV2前半
SI	214		竪穴建物跡	GU-78	385	—
SI	215		竪穴建物跡	GV-46	363	—
SI	216		竪穴建物跡	HU-57	366	—
SI	217		竪穴建物跡	HU-99	364	—
SI	218	a	方形竪穴状遺構	DU-80	140A	XII
SI	218	b	方形竪穴状遺構	DU-80	140A	XII
SI	219	a	方形竪穴状遺構	DU-77	147A	XI
SI	219	b	方形竪穴状遺構	DU-77	147B	XII
SI	220		方形竪穴状遺構	CU-07	154	—
SI	221		方形竪穴状遺構	CU-05	152	—
SI	222		方形竪穴状遺構	CU-04	153	—
SI	223		方形竪穴状遺構	DU-62	169	IV5
SI	224		方形竪穴状遺構	HV-36	381	XII
SI	225		方形竪穴状遺構	DU-59	161D	XII
SI	226		方形竪穴状遺構	EY-63	382	—
SB	1		掘立柱建物跡	DW-57	101・103～ 106・109～ 115	IV4
SB	2	a	掘立柱建物跡	EV-58	133	—
SB	2	b	掘立柱建物跡	EV-58	133	—
SB	3		掘立柱建物跡	GV-28	402	—
SB	4		掘立柱建物跡	GV-23	401	—
SB	5		掘立柱建物跡	GU-42	北荒久4堀	—
SB	6		掘立柱建物跡	FU-04	203B・D・403	—
SK	001	a	土坑	BY-78	001A	IV4
SK	001	b	土坑	BY-78	001A	IV4
SK	002		土坑	BY-76	001G	—
SK	003		土坑	BY-96	001E	IV4
SK	004		土坑	AY-06	001D	—
SK	005		土坑	AY-07	001C	—
SK	006		土坑	AY-07	001B	—
SK	007		土坑	BY-96	002	—
SK	008		土坑	BY-84	003	—
SK	009	a	土坑	BX-70	023	—
SK	009	b	土坑	BX-70	023	—
SK	009	c	土坑	BX-70	023	—
SK	010		土坑	BX-70	—	—
SK	011		土坑	BY-33	020L	X
SK	012		土坑	BY-52	005D	—
SK	013		土坑	BY-52	005B	—
SK	014		土坑	BY-53	005F	—
SK	015		土坑	BY-53	005H	—
SK	016		土坑	BY-53	005I	—
SK	017		土坑	BY-53	005J	—
SK	018		土坑	BY-08	006A	—
SK	019		土坑	BY-08	006B	—
SK	020		土坑	BY-08	006E	XI
SK	021		土坑	BY-08	006D	—
SK	022		土坑	BY-08	006C	—
SK	023		土坑	BY-57	008C	IX
SK	024		土坑	BY-59	057	XI
SK	025		土坑	BY-69	—	—
SK	026		土坑	BY-69	—	—
SK	027		土坑	AX-19	—	—
SK	028		土坑	BY-34	012A	—
SK	029		土坑	BY-34	012A	—
SK	030		土坑	BY-34	012C	IX
SK	031		土坑	BY-34	—	—
SK	032		土坑	BY-34	012A	—
SK	033		土坑	CX-60	—	—
SK	034		土坑	CY-54	016B	—
SK	035		土坑	BY-21	020H	X
SK	036		土坑	BY-11	020G	VI
SK	037		土坑	BY-22	020I	—

略号	遺構№	枝番	遺構種	新Grid	調査時№	時期
SK	038		土坑	BY-23	020J	X
SK	039		土坑	BY-23	—	—
SK	040		土坑	BY-23	020K	—
SK	041	a	土坑	BY-21	—	—
SK	041	b	土坑	BY-21	—	—
SK	042	a	土坑	BX-59	—	—
SK	042	b	土坑	BX-59	—	—
SK	043		土坑	CW-01	094	X
SK	044		土坑	CW-01	095	—
SK	045		土坑	CW-02	093	—
SK	046	a	土坑	BX-26	027C	—
SK	046	b	土坑	BX-26	027C	—
SK	046	c	土坑	BX-26	027C	—
SK	047		土坑	BX-17	027D	—
SK	048		土坑	BX-37	027A	X
SK	049		土坑	BX-37	027B	—
SK	050		土坑	CX-37	017A	—
SK	051	a	土坑	CX-37	017B	—
SK	051	b	土坑	CX-37	017B	—
SK	052		土坑	BX-73	039B	—
SK	053	a	土坑	BX-65	039C	—
SK	053	b	土坑	BX-65	039C	—
SK	054		土坑	CX-91	042B	—
SK	055		土坑	CW-26	046A	IV5
SK	056		土坑	CW-36	新規	—
SK	057		土坑	BZ-21	新規	—
SK	058		土坑	CW-80	新規	—
SK	059		土坑	CW-22	新規	—
SK	060		土坑	CW-05	新規	—
SK	061	a	土坑	CW-05	072B	—
SK	061	b	土坑	CW-05	072B	—
SK	062		土坑	CW-24	新規	—
SK	063		土坑	CW-24	新規	—
SK	064	a	土坑	CW-34	091	—
SK	064	b	土坑	CW-34	091	—
SK	064	c	土坑	CW-34	091	—
SK	065		土坑	CW-34	新規	—
SK	066		土坑	CV-40	081	VIII
SK	067		土坑	DV-44	新規	—
SK	068		土坑	DX-32	新規	—
SK	069		土坑	CW-44	090	—
SK	070		土坑	CW-54	086	VIII
SK	071	a	土坑	CW-55	087	VIII
SK	071	b	土坑	CW-55	087	VIII
SK	072		土坑	CW-55	089	IV5
SK	073		土坑	CW-46	096	—
SK	074		土坑	CW-56	097	—
SK	075		土坑	CW-56	098	—
SK	076	a	土坑	CW-65	088	—
SK	076	b	土坑	CW-65	088	—
SK	077		土坑	DW-74	新規	—
SK	078		土坑	DW-83	108	IV3
SK	079		土坑	DW-83	107	—
SK	080		土坑	DW-94	新規	—
SK	081		土坑	DW-75	092	X
SK	082		土坑	DW-75	新規	—
SK	083		土坑	DW-94	100	—
SK	084		土坑	DW-94	新規	—
SK	085		土坑	DW-94	新規	—
SK	086		土坑	DW-94	新規	—
SK	087		土坑	DW-86	102	—
SK	088		土坑	DV-10	新規	—
SK	089		土坑	EV-99	新規	—
SK	090		土坑	DV-49	新規	—
SK	091		土坑	DV-49	新規	—
SK	092		土坑	DV-49	新規	—
SK	093		土坑	DV-49	新規	—
SK	094		土坑	DU-35	新規	—
SK	095		土坑	DU-33	新規	IV4
SK	096		土坑	DU-62	新規	—
SK	097		土坑	DT-70	172	—
SK	098		土坑	DU-35	新規	—
SK	099		土坑	DU-45	新規	—
SK	100		土坑	EW-72	117A	XI
SK	101		土坑	EW-53	117B	XI
SK	102		土坑	EW-72	新規	—
SK	103		土坑	EV-77	新規	—
SK	104		土坑	EV-77	新規	—
SK	105		土坑	EV-88	新規	—
SK	106		土坑	EV-16	175	—
SK	107		土坑	GU-95	203E	—
SK	108		土坑	FU-61	201C	V
SK	109		土坑	FU-42	新規	—

略号	遺構№	枝番	遺構種	新Grid	調査時№	時期
SK	110		土坑	EV-75	122B	—
SK	111		土坑	FV-52	183D	XII
SK	112		土坑	FU-94	168B	—
SK	113		土坑	FU-94	新規	—
SK	114		土坑	EU-24	新規	—
SK	115		土坑	EU-36	182	X
SK	116		土坑	EU-34	新規	—
SK	117		土坑	EU-34	新規	—
SK	118		土坑	EU-65	新規	—
SK	119		土坑	EU-60	新規	—
SK	120		土坑	EU-60	新規	—
SK	121		土坑	EU-60	新規	—
SK	122	a	土坑	EU-49	174A	—
SK	122	b	土坑	EU-49	174B	X
SK	122	c	土坑	EU-49	174C	X
SK	122	d	土坑	EU-49	174D	—
SK	122	e	土坑	EU-49	174E	—
SK	123		土坑	FU-24	新規	—
SK	124		土坑	FU-24	新規	—
SK	125		土坑	FU-24	新規	—
SK	126		土坑	ET-59	新規	—
SK	127		土坑	ET-60	新規	—
SK	128		土坑	FU-17	211D	—
SK	129	a	土坑	FU-18	207A	IX
SK	129	b	土坑	FU-18	207B	IX
SK	130		土坑	FU-18	217C	—
SK	131	a	土坑	FU-18	新規	—
SK	131	b	土坑	FU-18	新規	—
SK	131	c	土坑	FU-18	新規	—
SK	132		土坑	FU-18	217B	—
SK	133		土坑	FU-18	217A	—
SK	134		土坑	FU-28	新規	—
SK	135		土坑	FU-28	205B	—
SK	136		土坑	FU-28	205C	—
SK	137		土坑	FU-38	205D	—
SK	138		土坑	FU-47	215C	IX
SK	139		土坑	FU-47	215A	IX
SK	140		土坑	FU-47	215B	IX
SK	141		土坑	FU-57	213C	—
SK	142		土坑	FU-58	213D	—
SK	143		土坑	FU-58	213B	X
SK	144		土坑	FU-58	213A	—
SK	145		土坑	FU-58	新規	—
SK	146		土坑	FU-58	新規	—
SK	147		土坑	FU-58	新規	—
SK	148		土坑	FU-58	新規	—
SK	149		土坑	FU-58	新規	—
SK	150		土坑	FU-57	新規	—
SK	151		土坑	EV-51	192	—
SK	152		土坑	EV-54	149	—
SK	153		土坑	EV-61	134C	—
SK	154		土坑	EV-62	新規	—
SK	155		土坑	EV-62	新規	—
SK	156		土坑	EV-62	新規	—
SK	157		土坑	EV-72	134E	—
SK	158		土坑	EV-62	134D	—
SK	159		土坑	EV-82	190	IX
SK	160		土坑	EU-98	173	—
SK	161		土坑	DU-94	187	—
SK	162		土坑	EV-33	184	—
SK	163		土坑	EV-03	191	—
SK	164		土坑	GU-98	211B	IV5
SK	165		土坑	FW-87	316	X
SK	166	a	土坑	FW-88	317	X
SK	166	b	土坑	FW-88	317	X
SK	166	c	土坑	FW-88	317	X
SK	167		土坑	CW-43	新規	—
SK	168		土坑	DU-60	新規	—
SK	169		土坑	DU-69	161G	XII
SK	170		土坑	—	208	X
SK	171		土坑	—	209	IX
SK	172		土坑	—	212	—
SK	173		土坑	FX-92	216	—
SK	174		土坑	DU-60	309	X
SK	175		粘土貼土坑	DU-05	150	—
SK	176		地下式墳	BV-19	065	IV2
SK	177		土壇墓跡	BY-36	009B	V
SK	178	a	土壇墓跡	BX-83	039A	—
SK	178	b	土壇墓跡	BX-83	039A	—
SK	179		土壇墓跡	CV-44	157A	V
SK	180		土壇墓跡	DU-34	189	—
SK	181		土壇墓跡	FW-54	306	—
SK	182		土壇墓跡	EV-34	184	—

略号	遺構No	枝番	遺構種	新Grid	調査時No	時期
SE	1		井戸跡	BY-87	001F	—
南西部ピット群			ピット	CU-39	186	XI
SS	1		方形周溝状遺構	CW-49	062	IV2前半
SS	2		方形周溝状遺構	DV-46	160	XII
SD	1		溝跡	CX-55	011A ～ D	—
SD	2		溝跡	CX-55	007	—
SD	3		溝跡	BX-84	039D	—
SD	4		溝跡	CV-66	157B	—
SD	5	a	溝跡	BU-42	180	—
SD	5	b	溝跡	BU-42	180	—
SD	5	c	溝跡	BU-42	180	—
SD	5	d	溝跡	BU-42	180	—
SD	6		溝跡	FU-37	西・東トレンチ	—
SM	1		塚	HV-57		—

tab.2-1 荒久遺跡C地点遺構一覽表

略号	遺構№	調査時	Grid	旧№	時期
SI	01	1号竪穴建物跡	IT-76		IV4
SI	02	2号竪穴建物跡	IT-95		IV4
SI	03	3号竪穴建物跡	DT-13		IV4
SI	04	4号竪穴建物跡	DT-13		—
SI	05	5号竪穴建物跡	DT-13		IV4
SI	06	6号竪穴建物跡	DT-13		IV4
SI	07	7号竪穴建物跡	DT-13		—
SI	08	8号竪穴建物跡	DT-13	新規	IV3
SI	09	9号竪穴建物跡	ET-45		IV4
SI	10	13号竪穴建物跡	ET-45		—
SI	11	10号竪穴建物跡	HT-17		—
SI	12	11号竪穴建物跡	HT-18		IV5
SI	13	12号竪穴建物跡	HT-29		IV5
SI	14	14号竪穴建物跡	ET-75		V
SI	15	15号竪穴建物跡	DT-04		—
SI	16	16号竪穴建物跡	ES-70		IV1～IV2初頭
SI	17	17号竪穴建物跡	ES-69		—
SI	18	19号竪穴建物跡	FS-97		IV4
SI	19	20号竪穴建物跡	FS-97		IV1～IV2初頭
SI	20	18号竪穴建物跡	ES-17		IV3
SI	21	21号竪穴建物跡	ES-17		IV2前半
SI	22	22号竪穴建物跡	ES-17		IV2前半
SI	23	23号竪穴建物跡	ES-17		IV5
SI	24	24号竪穴建物跡	ET-12		V
SI	25	25号竪穴建物跡	ET-12		IV4
SI	26	26号竪穴建物跡	FT-81		IV3
SI	27	84号竪穴建物跡	FT-81		—
SI	28	27号竪穴建物跡	FT-42		V
SI	29	28号竪穴建物跡	FT-45		VIII
SI	30	29号竪穴建物跡	FT-45		—
SI	31	30号竪穴建物跡	FT-16		VI
SI	32	32号竪穴建物跡	FT-16		VI
SI	33	31号竪穴建物跡	GT-96		VII
SI	34	33号竪穴建物跡	FT-19		VI
SI	35	34号竪穴建物跡	FT-49		IV4
SI	36	38号竪穴建物跡	FT-49		IV3
SI	37	35号竪穴建物跡	GT-80		IV5
SI	38	36号竪穴建物跡	GT-80		IV4
SI	39	37号竪穴建物跡	FU-11		IV5
SI	40	39号竪穴建物跡	FU-22		IV4
SI	41	40号竪穴建物跡	FU-22		—
SI	42	41号竪穴建物跡	ES-33		—
SI	43	42号竪穴建物跡	ER-87		VII
SI	44	43号竪穴建物跡	ER-87		VIII
SI	45	44号竪穴建物跡	ER-87		IV4
SI	46	45号竪穴建物跡	ER-85		IV3
SI	47	46号竪穴建物跡	ER-73		IV2前半
SI	48	47号竪穴建物跡	ER-73		IV2
SI	49	48号竪穴建物跡	ES-24		VI
SI	50	49号竪穴建物跡	FS-78		IV1～IV2初頭
SI	51	50号竪穴建物跡	FS-78		IV5
SI	52	51号竪穴建物跡	FS-27		—
SI	53	52号竪穴建物跡	GS-98		IV1～IV2初頭
SI	54	53号竪穴建物跡	GT-71		IV5
SI	55	54号竪穴建物跡	GT-57		IV4
SI	56	55号竪穴建物跡	GT-57		—
SI	57	56号竪穴建物跡	GT-48		IV4
SI	58	57号竪穴建物跡	GT-32		IV5
SI	59	58号竪穴建物跡	HT-82		—
SI	60	59号竪穴建物跡	HT-82		VII
SI	61	60号竪穴建物跡	HT-48		IV2前半
SI	62	61号竪穴建物跡	HT-39		IV2前半
SI	63	62号竪穴建物跡	HT-03		—
SI	64	63号竪穴建物跡	HT-03		IV3
SI	65	64号竪穴建物跡	IT-83		IV3
SI	66	65号竪穴建物跡	IS-77		—
SI	67	66号竪穴建物跡	IS-77		—
SI	68	67号竪穴建物跡	HS-86		IV5
SI	69	68号竪穴建物跡	HS-86		V

略号	遺構№	調査時	Grid	旧№	時期
SI	70	69号竪穴建物跡	FS-05		—
SI	71	70号竪穴建物跡	FS-21		—
SI	72	71号竪穴建物跡	FR-18		—
SI	73	72号竪穴建物跡	FR-18		—
SI	74	85号竪穴建物跡	FR-18		IV1～IV2初頭
SI	75	73号竪穴建物跡	FR-27		IV2前半
SI	76	74号竪穴建物跡	FR-13		IV5
SI	77	75号竪穴建物跡	FR-41		—
SI	78	78号竪穴建物跡	FR-56		—
SI	79	79号竪穴建物跡	FR-78		—
SI	80	80号竪穴建物跡	FR-100		IV1～IV2初頭
SI	81	81号竪穴建物跡	ER-24		IV1～IV2初頭
SI	82	82号竪穴建物跡	ER-06		I -1～Ⅲ
SI	83	86号竪穴建物跡	GR-83		—
SI	84	87号竪穴建物跡	GR-63		—
SI	85	88号竪穴建物跡	GR-75		—
SI	86	90号竪穴建物跡	GS-48	8号住居	—
SB	1	1号掘立柱建物跡	FR-68	倉庫1	—
SB	2	2号掘立柱建物跡	FS-63		—
SB	3	3号掘立柱建物跡	IT-76		—
SB	4	4号掘立柱建物跡	FT-09		—
SK	01	1号土坑	DT-13		—
SK	02	2号土坑	FT-15		—
SK	03	3号土坑	GT-96		IX
SK	04	4号土坑	GT-96		VI
SK	05	5号土坑	GT-96		VI
SK	06	6号土坑	FT-27		VⅢ
SK	07	7号土坑	GT-98		IX
SK	08	8号土坑	GT-98		V
SK	09	9号土坑	GT-88		—
SK	10	10号土坑	GT-77		XI
SK	11	11号土坑	GT-66		IX
SK	12	12号土坑	GT-57		—
SK	13	13号土坑	GT-57		VⅦ
SK	14	14号土坑	GT-57		—
SK	15	15号土坑	FR-97		—
SK	16	16号土坑	FR-97		—
SK	17	17号土坑	FR-97		—
SK	18	18号土坑	FR-97		—
SK	19	19号土坑	FR-97		—
SK	20	20号土坑	FR-97		—
SK	21	21号土坑	FR-97		—
SK	22	22号土坑	FR-97		—
SK	23	23号土坑	FR-97		—
SK	24	24号土坑	FR-97		—
SH	1	26号竪穴西側ピット群	FS-99	倉庫跡	—

第1章 経過

第1節 調査にいたる経過

市原市は、昭和30年代後半から昭和40年代、臨海部における京葉工業地帯の進出を契機として、複数の大規模宅地造成が実施され、集落を取り囲んで水田・畑地・山林が広がるその田園景観を大きく変えていった。首都圏のベッドタウンという立地状の条件もあり、居住区の整備が急がれた時代であった。こうした中、市役所本庁舎の移転と共に、通称国分寺台の台地上3,800,000㎡余りを対象に土地区画整理事業が計画され、1970年(昭和45年)には国分寺台土地区画整理組合が設立された。

開発の対象となった国分寺台には、それ以前から上総国分寺・尼寺跡の存在が知られており、区画整理事業当初より、史跡として保存される見通しがあった。ただその範囲や、更には台地上にどれほどの遺跡が存在するのかについては、全くの未知数であり、埋蔵文化財の記録保存を進めるための体制作りが急務であった。

これに対応して1971(昭和46)年に市原市国分寺台埋蔵文化財調査会が組織され、翌年、調査会の下に実際の調査を行う組織として、上総国分寺台遺跡調査団(団長は早稲田大学教授滝口宏、副団長は千葉県知事文化財顧問平野元三郎、早稲田実業高校教諭市毛勲)が結成されるにいたった。組織上調査体制が整うと、区画整理組合との協議により、発掘調査は1972(昭和47)年から3年の計画で実施することとなったが、調査を進めるに従って、想定以上に遺跡が展開することが判明し、その都度計画の変更を行い、結果的に1988(昭和63)年までの17年間に、計43遺跡の調査となった。

国分寺台土地区画整理事業に伴う現地での調査は一段落したが、その後は市内各所でインフラの整備が急がれ、それに伴う発掘調査がしばらく続くことになり、国分寺台の調査にかかる整理作業は、その費用負担の問題もあり進捗をみなかった。

しかし、1994(平成6)年、文化庁文化財部記念物課、千葉県教育庁教育振興部文化財課の配慮により国庫補助事業として整理作業に着手し、続く1995(平成7)年には市原市と土地区画整理組合との間で文化基金の設立が合意され、平成9年度から補助金事業以外の遺跡についても整理作業が開始され現在にいたっている。

調査に携わる組織も変遷し、当初より発掘調査を手がけた上総国分寺台遺跡調査団は、1985(昭和60)年に解散、その後、財団法人市原市文化財センターが業務を継承した。その財団も2006(平成18)年に解散、以降は市原市埋蔵文化財調査センターがその業務を行っている。

第2節 調査の経過

今回報告する荒久遺跡 B・C 地点は、発掘調査の期間・調査組織が異なるため、以下調査地点別に調査の経緯に触れる。

荒久遺跡 B 地点

遺跡は、市原市南国分寺台1丁目～5丁目(旧惣社字アラク1,006番地ほか)付近に所在し、1972(昭和47)年～1974(昭和49)年にかけて上総国分寺台遺跡調査団(以下調査団)により発掘調査されている。




Fig.1 荒久遺跡 B・C 地点位置図

調査を開始した1972年は、調査団が結成されようやく区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査体制が形式的には整った年である。当事の状況を概観すると、調査団結成前の1971(昭和46)年には、平野考古学研究所により下荒久遺跡(大村 他 2008)を、調査団結成年の1972(昭和47)年には東間部田古墳群(須田 他 1974)、持塚古墳群、南向原遺跡(須田・田中 1976)、西広貝塚(鶴岡 他 2007)、荒久遺跡、翌1973(昭和48)年は蛇谷遺跡(須田 1977)、南中台遺跡(平野考古学研究所)(大村 他 2008)、1974(昭和49)年には北荒久遺跡(平野考古学研究所)を調査している。この時期の調査は区画整理事業範囲における国分寺台の遺跡を3年間で終了させるという協議事項に基づいており、これに加え上記中には複数年の調査も含まれることも考えると、調査団が区画整理事業の進捗と並行して矢継ぎ早に現場をこなしている状況が見えてくる。

こうした中で荒久遺跡 B 地点の調査は着手されている。調査対象面積25,000m²は、調査会としては初となる大規模調査であったといえる。調査初期段階の環境整備については記録が乏しく、詳細は不明な点が多いが、既刊報告書等の記述(須田 1976)・(田中 2004)や、遺構図面・遺物台帳・現場写真から当事の状況が分かる。

調査区は20mグリッド(大グリッド)を採用し、この中に設定した小グリッドごとに手掘りで表土除去を行い、遺構を捕捉している。基準点については、調査区全体に対して20m間隔を基本にトラバースポイント(TP)を置き、これを基準に各種実測を行っている。実測は平板測量で実施し、各遺構は基本1/20の縮尺となっている。遺構番号については遺構種を問わずにアラビア数字3桁を連番で順次付与し、その上、時期が近いとみられる切り合い関係のある遺構については、同一の3桁数字の後ろにアルファベットが付記されている。

この中で、小グリッドについては記録類に若干の混乱が認められる。20m間隔の大グリッドの中は4mグリッド(小グリッド)が設定されたことになっているが、グリッド配置図(作成日不明)には5mグリッドが記され、更にグリッド一括遺物の番号も大グリッドを16分割した数になっている。このことを踏まえ、グリッド一括遺物の取り上げ単位が、小グリッドのものが極めて限られたものであることを加味し、本報告では旧グリッドを大グリッド20m、小グリッド5mとして取り扱うこととする(Fig.7・8)。

調査開始日については、最初の記録が残るのは1973(昭和48)年1月の遺構平面図である。環境整備や表土除去を人力で行っていることを考えると、この前年から着手しているとみられる。残存する届出文書の添付資料には山王街道散布地10,000m²の調査が10月から行われることになっており、これが荒久遺跡に該当するとみられる。よって荒久遺跡の調査は、1972(昭和47)年10月からの開始としておく。

調査は調査区の南東隅から着手し、台地縁辺部に沿って西側に展開している。同年8月末まで調査を行い、遺構番号207(報告書掲載番号 SK-133)の調査完了により、一旦中断している。この範囲は今回報告する B 地点の南半分となる(以下荒久遺跡 B-I)。翌年の1974(昭和49)年5月から8月末までは、残りの北半分(以下荒久遺跡 B-II)の調査を実施している。この際、遺構番号については、重複の危険を避けるため、荒久遺跡 B-I 末尾の遺構番号からは連続せず、300~384を付与している(田中 2004)。B-IIの調査は南側から北側に展開しているが、調査区の北側に位置する惣社行人塚については、調査期間の詳細は不明である。ただし荒久遺跡 B-IIの遺構写真の一部に、トレンチが掘ら



Fig.2 荒久遺跡 B・C 地点現状位置図

れている塚が写っていることから、おそらく荒久遺跡Ⅱの調査当初の表土除去と並行してトレンチ調査を行っているものとみられる。また、並行して行われた C 地点の調査ノートには、C 地点の調査最終段階に塚の盛土除去が行われているとのメモがあることから、調査開始段階で古墳改変の塚であるかを確認し、古墳の可能性が無いと判明した後は、しばらく放置されていたものとみられる。

この他、殆どのカマド図面については、作成日が竪穴建物跡のそれとは時間的に隔たりが認められる。これはカマドを残して竪穴建物の調査を進め、その後カマドのみの調査を行っている(田中 2002)ことをあらわしているものとみられる。図面作成日をみていくと、カマドの調査の時期は荒久遺跡 B-I・Ⅱにとらわれず、1973年8月から10月、1974年10月に集中している。こうした状況となったのは、力量計算を行いにくい作業を先行して実施することで、残りの作業量を出来る限り早く把握したいという意図があったからではないかと推測する。それまで未経験であった大規模調査を期限内に終えるため、進捗を最優先に考えた方策と理解する。

また、附章で掲載した遺構については、整理作業終盤に存在が判明した図面類に含まれていたもので、編集の都合上、第2章で報告することが出来なかったものである。

荒久遺跡 C 地点

遺跡は、惣社1丁目～南国分寺台1丁目(惣社字アラク1,065-7ほか)に所在し、1974(昭和49)年に、平野考古学研究所(代表平野元三郎)により調査を実施している。荒久遺跡 B-Ⅱとは期間が並行しての調査となる。遺跡名は調査時点で北荒久遺跡と呼称されているが、記録類の一部には荒久遺跡との混同が認められる。調査はグリッドの設定は認められない。遺構確認面までの表土除去はブルドーザーで行っている。調査区北東側及び南東側(荒久遺跡 B-Ⅱ側)から調査を着手し、西側へ進めている。また、最終段階で調査した上総国分僧寺外郭溝周辺に所在する遺構の一部は、僧寺との関連を重視し、上総国分僧寺跡の東南部として既に報告されている(櫻井 2009)。

遺跡の内容、範囲を考慮すれば、「荒久遺跡」という呼称は、本報告の荒久遺跡 B 地点(荒久遺跡)・C 地点(北荒久遺跡)及び、上総国分僧寺跡の東側に広がる荒久遺跡 A 地点(下荒久遺跡)・南中台遺跡(大村 2009)を含めた遺跡の総称として使用すべきものと考え、以下これに従う。

第3節 遺跡の位置と環境

1 地理的環境

荒久遺跡 B・C 地点は市原市の臨海部に面した通称「国分寺台」に所在する。国分寺台は標高20m～40mほどの洪積台地上にあり、周辺は小河川により開析された小支谷により樹枝状の台地が連なる。台地上は平坦で、先史より生活の痕跡が多く残る地域である。

市原市は市域が南北に長く、房総半島のほぼ中央から東京湾に至り、総延長は30kmを超える。市域は主要河川である養老川の上流から下流までを含んでおり、南部の丘陵から、北部の平野に至る標高差はおおよそ200mを測り千葉県内においては変化に富んだ地勢を呈する。

2 歴史的環境

荒久遺跡 B・C 地点の位置する国分寺台は上総国の北端域に位置する。上総国と下総国との境は、



『市原市南中台遺跡・荒久遺跡A地点』2009 市原市教育委員会 より転載

Fig.4 荒久遺跡 B・C 地点と周辺遺跡全体図

0 150m
(1/3,000)

市の北部を流れる村田川周辺にあったとみられ、右岸の台地上に位置する草刈遺跡は上総国に含まれる。

荒久遺跡は上総国分僧寺跡の東側に広がる集落遺跡で、集落の開始時期は、国分僧寺の造立が契機とされている。周辺には僧尼寺に関連する遺跡が多く知られる。

南田瓦窯跡 上総国分僧寺の寺院地南辺の斜面に位置する。ロストル式の平窯跡4基、粘土採掘跡、粘土貯蔵跡とされる遺構が検出されている。奈良時代から平安時代にかけての操業とされ、生産された瓦は僧寺のみに供給されたとみられている(須田 2000)。近年中に整理・報告される予定である。

神門瓦窯跡 上総国分僧寺の寺院地南西に接した斜面に位置する。窯本体は未調査であるが、確認調査により僧寺B期造営期の登窯跡5基が検出されている。B期の瓦窯跡は他に南河原坂瓦窯跡、川焼瓦窯跡が知られ、同範の軒丸・軒平瓦が出土している。

祇園原瓦窯跡 上総国分尼寺跡の寺院地南西部に近い西斜面に位置する。尼寺金堂の修理瓦を焼成したとされる平安時代の平瓦窯跡である(宮本 1986)。

下荒久遺跡 上総国分僧寺跡の伽藍地東方に位置し、1971(昭和46)年に市民会館の建設に伴って平野考古学研究所が調査している。調査面積は4,380㎡で、奈良・平安時代の竪穴建物跡34棟、掘立柱建物跡4棟などが検出されている(大村 2009)。

南中台遺跡 荒久遺跡B・C地点の北東200mほどに位置し、1974(昭和48)年に平野考古学研究所が調査している。調査面積は18,250㎡で、縄文時代後期から晩期の貝塚を伴う集落、弥生時代終末期～古墳時代前期、奈良・平安時代、中世の遺構が検出され、このうち奈良・平安時代では竪穴建物跡32棟が検出されている(大村 2009)。

坊作遺跡 上総国分尼寺跡の北側に隣接し、1975(昭和49)年から2年間で上総国分寺台遺跡調査団が調査している。調査面積は24,660㎡で、縄文時代早期、弥生時代後期、奈良・平安時代の遺構が検出されている。このうち奈良・平安時代の竪穴建物跡119棟、掘立柱建物跡30棟、鍛冶遺構2棟などが検出され、土器様相から8世紀中葉(第2四半期後半)を遡る遺構は無いことから、上総国分尼寺の建立を契機集落が形成され、10世紀前半で終焉を迎えるまで、尼寺の造営に深く関連した遺跡と考えられている(小出 2002)。このことから荒久遺跡と並べて述べられることが多い遺跡である。

稻荷台遺跡 国分寺台の東部にあり、古代道に隣接する。

加茂遺跡 A・B 地点 上総国分僧寺の北方1kmに位置する。

2004 田中新史 「上総市原台の奈良・平安時代遺物 -荒久遺跡(2)-」『土筆』8 土筆舎

1974 須田勉ほか 『東間部多古墳群』 上総国分寺台遺跡調査団

2003 浅利幸一ほか 『市原市稻荷台遺跡』 上総国分寺台遺跡調査報告IX 市原市教育委員会・財団法人市原市文化財センター

2002 小出紳夫ほか 『坊作遺跡』 上総国分寺台遺跡調査報告VI 市原市教育委員会

2009 大村直ほか 『市原市南中台遺跡・荒久遺跡A地点』 上総国分寺台遺跡調査報告XX 市原市埋蔵文化財調査セ

ンター調査報告書第10集 市原市教育委員会

2009 櫻井敦史 『上総国分僧寺跡Ⅰ』 上総国分寺台遺跡調査報告 XIX 市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書
第8集 市原市教育委員会

1986 宮本敬一 『史跡 上総国分寺跡』 市原の遺跡(1) 財団法人市原市文化財センター

2005 浅利幸一・田中清美 『市原市加茂 A・B 地点』 上総国分寺台遺跡調査報告 XV 市原市教育委員会・財団法人市
原市文化財センター



土地区画整理事業現況図 (1:500) 昭和44年3月測図より作成

Fig.5 荒久遺跡 B・C 地点全体図




Fig.6 荒久遺跡 B 地点グリッド図

第2章 調査の方法と成果

第1節 荒久遺跡 B 地点

1 調査の方法

調査区は発掘調査時点で20mの大グリッドを4mの小グリッドに分けて設定しているが(以下旧グリッド)、国分僧寺との位置的な関連性を重視し、報告では国分僧寺と共通のグリッド(座標北)に置き換えている。ただし、旧グリッドごと一括して取り上げられた遺物については、その範囲の変換が困難であるため、旧グリッド名をそのままにして報告する(Fig7・8)。また、遺構番号については、発掘調査時には遺構種を問わず連番3桁の数字(001～)で付与されているが、報告の体裁上、千葉県教育委員会教育長裁定「千葉県埋蔵文化財発掘調査標準」に基づき、遺構種ごとに略号を付与している。

竪穴建物跡の実測図については、竪穴本体と、カマドの調査を別時期に行っていることもあり、水準に混乱がみられる。他遺構との関係から修正可能なものは修正値に変更しているが、それ以外はそのまま掲載する。また、エレベーション図を平面図から新規に作成したもの、平面図を写真から作図したものは、遺構ごとに断りをいれている。なお、当初遺構図が所在不明であったものについては、編集の都合から附章に一括して掲載した。

金属器の実測図については、遺物の現状を考慮し、より原型に近い状態を示すことが必要と考え、『土筆』8号(田中新史 2004)に掲載されている実測図をもとに、一部を改変し、再トレースして掲載している。

2 遺構と遺物

(1) 奈良・平安時代、中世

竪穴建物跡・方形竪穴建物跡

SI-001 (Fig.9, PL.6・90・180・189・237)

遺構 SI-001はBY95周辺に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.42m×3.63mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.6㎡で、遺構確認面から床面までは0.22mを測る。主軸方位はN-18°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅82cm、長さ90cmを測り、竪穴の壁を半円形に掘り広げている。燃烧部は浅く掘り込まれているが、袖部等の構造は不明瞭。Pit は6基検出されている。深さは、P1は深さ36cm、P2は11cm、P3は11cm、P4は42cm、P5は27cm、P6は11cm、P7は不明。周溝は南・東面認められ、北・西面で不明瞭となる。

出土遺物 1～8は土師器杯で、1・2は体部外面に墨書が認められるが、1は判読不明で、内面に黒色処理を施す。2は体部外面に墨書で「川カ」が認められる。1・5は覆土中出土。3は床直上で出土し、内面に黒色処理を施す。9は土師器高台付椀で内面黒色処理を施す。他に椀形滓1点が出土している。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土混じる 2、褐色土中にローム粒少し混じる 3、褐色土中にローム粒混じる 4、焼土中に黒褐色土混じる 5、暗褐色土中に焼土粒混じる 6、焼土 7、暗褐色土中に粘土粒多く含む 9、粘土 10、黒褐色土中に粘土混じる 11、ロームブロック 12、黒色土 13、黒褐色土
西カマド:1、黒褐色土



Fig.8 荒久遺跡 B 地点全体図 (SI 以外)

土地区画整理事業現況図(1:500)昭和44年3月測図より作成





Fig.9 SI-001遺構・出土遺物実測図

SI-002カマド



SI-002




Fig.10 SI-002遺構・出土遺物実測図




Fig.11 SI-003遺構・出土遺物実測図

SI-002 (Fig.10、PL.6・90・157・189・194)

遺構 SI-002はBY84付近に位置する。南西側でSI-003と近接するが新旧は不明。北東隅でSK-008と切りあう。カマドセクションからSK-008が新しいとみられる。平面形は2.75m×2.78mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(7.2)m²で、遺構確認面から床面までは0.26mを測る。主軸方位はN-11.5°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は先端に向けて深くなる形状で幅30cm、長さ86cmを測る。写真では燃焼部に浅い掘り込みが認められるが、図化されていない。現場所見では東側壁の段構造からカマドの改築を指摘している。Pitは床面にP1～P4が、竪穴外にP5～P7がある。P1は深さ33cm、P2は7cm、P3は8cm、P4は10cm、P5は38cm、P6は53cm、P7は33cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器高台付皿。2は須恵器甕で覆土中の出土。3は土製支脚で、カマド内に立った状態で出土している。

土層 竪穴建物:1、暗褐色土中に若干ローム粒混じる 2、暗褐色土中に1層よりローム多く混じる、粘性が多い 3、暗褐色土中に若干黒色土を全体に含む 1・2、層より粘性が少ない

カマド:1、暗褐色土焼土、粘土混じる焼土粒混じる 2、焼土粒、焼土黒褐色土混じる 3、褐色土 4、粘土 5、暗褐色土

SI-003 (Fig.11、PL.90)

遺構 SI-003はBY83付近に位置する。北東側でSI-002に近接し、南側でSD-2と重複するが、新旧関係は不明。平面形は(2.73)m×2.88mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(7.3)m²。遺構確認面から床面までは0.14mを測る。遺構西は床・壁ともに状態が悪いとの調査所見がある。主軸方位はN-23.3°-E。カマドは北壁に位置するが、遺存状態は悪い。火床面は認められるが、煙道部は幅34cm、長さ16cmの範囲で壁を若干外側に掘り広げる程度にしか認められない。Pitの深さは、P1は40cm、P2は24cm、P3は28cm、P4は15cm、P5は17cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯で覆土中の出土である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土混じる

SI-004 (Fig.12・13・18、PL.6・90・157・196)

遺構 SI-004はBY63付近に位置する。北西側でSI-005と重複し、東壁は不整形に掘り込まれ、不明瞭となる。SK-016・017が近接する。平面形は3.56m×(2.98)mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(10.2)m²、遺構確認面から床面までは0.11mを測る。主軸方位はN-12.5°-E。カマド・Pitともに認められない。周溝は南面に認められるが不明瞭である。

出土遺物 1は土師器碗、2は土師器杯、3は須恵器甕である。

SI-005 (Fig.12～15・18、PL.6・7・90・157・196・197・228)

遺構 SI-005はBY63付近に位置する。南東側でSI-004と、北西側でSI-006・007と重複する。SK-013・014が重複するが、新旧関係は不明。平面形は3.60m×3.39mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.6)m²、遺構確認面から床面までは0.26mを測る。主軸方位はN-30.5°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は壁を僅かに掘り広げた程度、燃焼部の掘り込みは認められない。袖部は一部ピットにより掘り込まれるが、構築材として丸瓦を用いる。Pitの深さは、P1は37cm、P2は27cm、P3は23cm、P4は19cm、P5は不明、P6は12cmを測る。周溝はカマドセクション図から全周するものとみられる。

出土遺物 1～6が土師器杯、7が土師器皿、8が土師器小皿、9がカワラケ、10が須恵器杯、11が土師器甕、12が平瓦、13が紡錘車で、鉄製紡軸に石製の紡輪が付く。14～17が鉄製品で、14が刀子、15～17が釘である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土・焼土ブロック混じる 2、暗褐色土中にロームブロックを含む粘土 3、粘土 4、ロームブロック 5、暗褐色土 6、褐色土 7、焼土 8、暗褐色土中に粘土粒混じる

SI-006 (Fig.12・15・18、PL.6・7・90・157・180・196・224)

遺構 SI-006はBY53付近に位置する。北西側でSI-007と、南東側でSI-005と重複する。新旧関係は不明。平面形は(3.29)m×(3.16)mのやや隅丸の方形を呈する。遺構確認面における面積は(9.8)m²、遺構確認面から床面までは0.24mを測る。主軸方位はカマド位置が不明であるが、周辺の状況から鑑み北面にカマドがあるものと想定するとN-8.5°-E。Pitの深さは、P1は21cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯で体部外面に判読不明の墨書、2は土師器小皿、3は須恵器甕、4は敲石、5は軽石である。

SI-007 (Fig.12・13・16・18、PL.6・7・90・91・157・196・228)

遺構 SI-007はBY53付近に位置する。南東側でSI-006と、北側でSI-008と重複する。本遺構のカマド上位にSI-008の張り床があることから、SI-008が新しい。平面形状は2.93m×3.55mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(10.7)m²、遺構確認面から床面までは0.27mを測る。主軸方位はN-16.0°-E。カマドは北壁に位置するがSI-008の床造成により遺存状態が極めて悪い。煙道部は不明瞭だが、現場所見では幅0.3m、深さ0.1mを測るとある。燃焼部は僅かに窪む。Pitの深さは、P1は32cm、P2は36cmを測る。周溝は認められない。

出土遺物 1・2は須恵器杯で2は覆土中出土、3は土師器碗で内面黒色処理、4・5は土師器小皿で4は覆土中出土、6は鉄釘、7は凸面無調整平瓦で、凹面にヌタ文字、8は須恵器甕である。

土層:1、焼土 2、暗褐色土 3、暗褐色土で焼土含む 4、焼土に褐色土混じる 5、暗褐色土

SI-008 (Fig.12・16・18、PL.6・7・91・196・224)

遺構 SI-008はBY43付近に位置する。南側でSI-007と重複し、本遺構の張り床下よりSI-007のカマドが検出されているため、本遺構が新しい。平面形状は(2.79)m×2.76mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(7.3)m²、遺構確認面から床面までは0.13mを測る。主軸方位は不明。カマドは認められない。Pitの深さは、P1・P2は不明、現場所見からP1は貯蔵穴と考えられる。周溝は伴わない。

出土遺物 1・2は土師器杯、3は磨石である。

SI-009 (Fig.12・16・18、PL.6・7・91・157・196・228)

遺構 SI-009はBY54付近に位置する。東側でSI-010・011・SK-015と、南側でSK-014と重複する。現場所見によりSI-011より新しい。平面形状は(2.91)m×3.11mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(9.5)m²、遺構確認面から床面までは0.22mを測る。主軸方位は不明。カマド・周溝は伴わない。Pitの深さは、P1は21cm、P2は15cmを測る。

出土遺物 1は土師器高台付小皿、2は須恵器甕で覆土中出土、3は鉄釘で床直上からの出土である。

SI-010 (Fig.12・13・17・18、PL.6～8・91・157・196・228・237)

遺構 SI-010はBY54付近に位置する。南側でSI-009・011と、北側でSI-015と近接する。張り床の遺存状態からSI-011より新しい。SI-015との新旧関係は不明。

平面形状は2.95m×3.03mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(8.6)m²、遺構確認面から床面までは0.17mを測る。主軸方位はN-18.0°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅58cm、長さ30cmを測る幅広の方形で、テラス状を呈する。Pitの深さは、P1は12cmを測る。周溝は北壁のカマド周辺のみ認められる。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1は東壁上端付近から出土、3は内側黒色処理、4は須恵器甕、5～7は鉄製品で、5・6は刀子、6は中茎部が刃部方向に曲がっている。7は刀子形の利器である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土多くローム粒少し混じる

SI-011 (Fig.12・13・17・18、PL.6～8・91・157・189・194・196・228)

遺構 SI-011はBY54付近に位置する。西側でSI-009と北側でSI-010と中央でSK-015と重複しており、現場所見と張り床の状況からいずれの遺構よりも古い。平面形は3.26m×3.69mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.3)m²、遺構確認面から床面までは0.21mを測る。主軸方位はN-24.0°-E。カマドは東壁に位置するが、遺存状態は悪い。煙道部は床から上方に向け斜めに掘られており、幅74cm、長さ14cmを測る。燃焼部は僅かに掘り窪められている。Pitの深さは、P1は23cm、P2は12cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1は覆土中からの出土、3は底部内面に判読不明の線刻が認められる。4～6は須恵器甕で4は覆土中からの出土、5は砥石として転用、7は原始灰釉壺で覆土中からの出土、8は羽口、9は鉄釘である。

この他に、SI-004～011の一括遺物の1として丸瓦が1点出土しているが出土地点は不明。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土混じる

SI-012 (Fig.19・20、PL.8・91・157・189・224・228)

遺構 SI-012はBY57付近に位置する。北側でSI-013と重複する。遺構覆土中にSI-013の張り床が認




Fig.12 SI-004~011遺構実測図




Fig.13 SI-004・005・007・010・011遺構・出土遺物実測図

SI-005





Fig.14 SI-005出土遺物実測図






Fig.15 SI-005・006出土遺物実測図

SI-007



SI-008



SI-009




Fig.16 SI-007～009出土遺物実測図





Fig.17 SI-010・011出土遺物実測図




Fig.18 SI-004~011一括出土遺物実測図




Fig.19 SI-012～014遺構・出土遺物実測図




Fig.20 SI-012～014出土遺物実測図

められるため、本遺構が古い。平面形は3.51m×3.99mの方形を呈する。遺構確認面における面積は12.6㎡、遺構確認面から床面までは0.22mを測る。主軸方位はN-31°-W。カマドは西壁付近に粘土の集中する範囲に想定可能だが詳細は不明。Pitの深さは、P1は33cm、P2は45cm、P3は16cm、P4は14cm、P5は30cm、P6は55cm、P7は18cm、P8は15cmを測る。周溝は西壁のカマドを想定した周辺のみ認められる。

出土遺物 1～4は土師器杯で1・2は底部内面に線刻「×」があり、4は床直上より出土している。5は磨石で覆土中出土、6～8は鉄製品で、6は釘で床直上から出土、7は刀子、8は紡錘車で床直上から出土している。

SI-013 (Fig.19・20、PL.8・91・157・237)

遺構 SI-013はBY57付近に位置する。南側でSI-012と重複し、本遺構が新しい。平面形状は北・西壁不明瞭だが、焼土の範囲から(4.67)m×(4.27)mの長方形を呈すると想定する。遺構確認面における面積は(19.4)㎡、遺構確認面から床面までは0.16mを測る。主軸方位は不明。カマドは認められない。Pitの深さは、P1は73cm、P2は40cm、P3は50cm、P4は27cm、P5は23cm、P6は12cm、P7は25cm、P8は27cm、P9は45cmを測る。周溝は認められない。

出土遺物 1～3は土師器杯、4は土師器高台付皿、5～10は土師器小皿で、4・6・7・10は覆土中からの出土、11は石製紡錘車である。他に椀形滓1点が出土している。

SI-014 (Fig.19・20、PL.8・9・91)

遺構 SI-014はBY68付近に位置する。西側でSI-013と重複する。北東隅にSK-025・026が位置するが、何れも新旧関係は不明。平面形は4.13m×5.50mの方形を呈する。遺構確認面における面積は20.6㎡、遺構確認面から床面までは0.19mを測る。主軸方位はN-12.0°-E。カマドは検出されていない。建物中央の東側で焼土が2箇所認められるが、図面上掘り込みは認められない。Pitは壁面に沿った位置に、竪穴の四隅とその間に1箇所ずつ、さらに、これらの対角線上ほぼ中央に1箇所検出されている。Pitの深さは、P1は35cm、P2は24cm、P3は23cm、P4は6cm、P5は44cm、P6は23cm、P7は30cm、P8は19cm、P9は34cm、P10は13cm、P11は59cm、P12は24cmを測る。周溝は北東側で断絶するがほぼ全周する。SK-025・026が伴うかもしれない。

出土遺物 1は土師器小皿で覆土中の出土である。

SI-015 (Fig.21、PL.9・91・157)

遺構 SI-015はBY24付近に位置する。北側でSI-016と、南側でSI-010と近接する。更にSK-020・028・032と重複するが新旧関係は不明。平面形は3.49m×(3.65)mの方形を呈する。遺構確認面から床面までは0.33mを測る。主軸方位はN-13.5°-E。カマドは検出されていない。Pitの深さは、P1は40cm、P2は30cm、P3は35cm、P4は14cm、P5は21cmを測る。周溝は伴わない。竪穴中央から北側にかけて焼土範囲と炭化物が検出されている。

出土遺物 1は土師器甕、2は土師器小形甕である。出土状況は不明。

SI-016 (Fig.21・22、PL.9・91・157・196・228)

遺構 SI-016はBY24付近に位置する。南側でSI-015と重複する。新旧関係は不明。平面形は3.91m×3.76mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(14.3)㎡、遺構確認面から床面までは0.25mを測る。主軸方位はN-13.5°-E。カマドは東壁に位置する。煙道部は壁を若干外側に掘り広げる程度に掘




Fig.21 SI-015・016遺構・出土遺物実測図

SI-016




Fig.22 SI-016出土遺物実測図




Fig.23 SI-017遺構・出土遺物実測図




Fig.24 SI-017出土遺物実測図

り込まれ、平面で幅82cm、長さ16cmを測る。燃焼部は明瞭な掘り込みを伴う。Pitの深さは、P1は24cm、P2は24cm、P3は23cm、P4は31cmを測る。周溝は東壁のカマドから北側のみ認められる。竪穴中央付近には焼土範囲が検出されている。

出土遺物 1～3は土師器杯、4は土師器皿、5は平瓦で覆土中からの出土、6は鉄製刀子である。

土層 カマド:1、黒褐色土 2、褐色土中に焼土多く含む粘土粒含む

SI-017 (Fig.23～27、PL.10・91・92・157・180・194・196～199)

遺構 SI-017はCY95付近に単独で位置する。平面形は3.22m×3.79mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.2m²、遺構確認面から床面までは0.33mを測る。主軸方位はN-35.9°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅36cm、長さ148cmを測る。煙道天井部とカマド袖内面には平瓦を利用している。Pitの深さは、P1は16cmを測る。周溝はカマドの位置する北壁以外に認められる。




Fig.25 SI-017出土遺物実測図




Fig.26 SI-017出土遺物実測図





Fig.27 SI-017出土遺物実測図






Fig.29 SI-018出土遺物実測図




Fig.30 SI-018出土遺物実測図

出土遺物 1～4は土師器杯で、1は底部外面に墨書「中山カ」が、2は底部外面に判読不明の墨書が、3は底部内面に墨書「仁」が認められる。5・6は土師器皿、7は灰釉陶器壺、8・9は須恵器甕で、9は転用硯である。10は棒状の土製品で、1面に布目があることから、平瓦と同様な方法で製作された後に細分されたものとみられる。道具瓦の一種か。11～15は平瓦、16は磚である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土混じる 2、焼土中に粘土混じる 3、ロームブロック、暗褐色土、埋め込み 4、暗褐色土中に若干焼土混じる 5、粘土

SI-018 (Fig.28～31、PL.10・11・92・158・180・199～201・224)

遺構 SI-018はCY73付近に単独で位置する。SD-2と重複するが新旧関係は不明。平面形は5.43m×4.69mの方形を呈する。遺構確認面における面積は25.6㎡、遺構確認面から床面までは0.41mを測る。主軸方位はN-20.0°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅36cm、長さ270cmを測り、底面が先端に向けて深くなり、緩やかに傾斜しながら先端部では更に深く掘り込まれている。煙道中央の天井部と、燃焼部から煙道に続く立ち上がり及び東側袖部内面には平瓦が用いられている。周溝はカマドを除いて全周する。Pitは、主柱穴以外に、周溝を掘り込む形で、四隅と各壁をほぼ三等分した位置に配されている。深さは、P1は不明、P2は33cm、P3は23cm、P4は41cm、P5は18cm、P6は23cm、P7は不明、P8は不明、P9は42cm、P10は不明、P11は39cm、P12は不明、P13は30cm、P14～P18は不明である。

出土遺物 1・3・9・10は須恵器杯、2・4～7は土師器杯で、4は底部外面に墨書「益カ」、8は灰釉陶器碗、11～13は磚、14は磨石、15・16は平瓦である。

土層 竪穴:1、黒褐色土 2、褐色土 3、黄褐色土 4、暗黒褐色土 5、明褐色土

カマド:1、褐色土中に粘土・焼土粒混じる 2、粘土中に黒褐色土混じる 3、粘土袖から続くもの 4、焼土 5、焼けた変質ローム 6、褐色土中に粘土混じる 7、粘土中に褐色土混じる 8、粘土 9、褐色土




Fig.31 SI-018出土遺物実測図




Fig.32 SI-019遺構・出土遺物実測図




Fig.33 SI-020~022遺構実測図




Fig.34 SI-020～022遺構実測図




Fig.35 SI-020出土遺物実測図

中に粘土まじる 10、黒褐色土中に粘土粒・焼土粒混じる 11、ロームブロック中に黒褐色土混じる
SI-019 (Fig.32、PL.11・92・158・201)

遺構 SI-019はCY52付近に位置する。SD-01と重複するが新旧関係は不明。平面形は3.71m×3.25m
の方形を呈する。遺構確認面における面積は11.9m²、遺構確認面から床面までは0.07mを測る。主軸
方位は東カマドであればN-17.0°-Eであるが不明瞭。Pitの深さは、P1は46cm、P2は27cm、P3は27
cm、P4は9cm、P5は26cm、P6は29cmを測る。周溝は西側のみ認められる。

出土遺物 1・2は土師器杯で、1は床直上で出土、3は土師器碗で内側黒色処理を施し、床直上で出
土、4は羽釜、5は平瓦である。

SI-020 (Fig.33～36、PL.11・12・92・158・180・194・200・224・228)




Fig.36 SI-020出土遺物実測図

SI-021




Fig.37 SI-021出土遺物実測図





Fig.38 SI-021出土遺物実測図




Fig.39 SI-021出土遺物実測図




Fig.40 SI-021・022出土遺物実測図

遺構 SI-020はCX29付近に位置する。北西側でSI-021と重複する。新旧関係は不明。平面形は7.07m×4.83mの方形を呈する。遺構確認面における面積は32.0㎡、遺構確認面から床面までは0.42mを測る。主軸方位はN-14.5°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅66cm、長さ122cmを測り、燃烧部からは内面に平瓦が立てられ壁面を構成している。周溝はカマド東側以外に回る。Pitの深さは、主柱穴の他、周溝を掘り込む形で、四隅と各壁をほぼ等分した位置にゆるい規則性をもって配される。P1は49cm、P2は68cm、P3は不明、P4は37cm、P5は45cm、P6は不明、P7は不明、P8は47cm、P9は28cm、P10は不明、P11は6cm、P12は不明、P13は14cm、P14は不明、P15は16cm、P16は42cm、P17は51cm、P18は不明、P19は不明、P20は31cmを測り、P21・22は不明である。

出土遺物 1・3・4は土師器杯で、1は底部外面に墨書「山カ」があり覆土中からの出土、2は土師器皿、5～7は須恵器杯で覆土中からの出土、8は須恵器甕、9は土師器甕、10は土師器小形台付甕、11は土製支脚、12は磨石、13～18は鉄製品で、13は刀子で覆土中からの出土、14は不明金具、15は棒状製品、16～18は釘、19は平瓦である。

土層 1、粘土を暗褐色土より多く含む 2、粘土・焼土・暗褐色土 3、焼土で非常によく焼けている 4、粘土 5、灰 6、暗褐色土中に若干粘土含む

SI-021 (Fig.33・34・37～40、PL.11～13・92・93・158・201・202・224・228)

遺構 SI-021はCX28周辺に位置する。南東側でSI-020と、北側でSI-022と重複する。新旧関係は遺構範囲にカマドが遺存することから、SI-022より新しい。SI-020に対しては不明。平面形は3.86m×5.90mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(19.6)㎡、遺構確認面から床面までは0.34mを測る。主軸方位はN-°17.2-E。カマドは北壁に位置する。煙道部はSI-022覆土中に位置するのであろうが、図化されていない。Pitの深さは、P1は不明、P2は不明、P3は45cm、P4は48cm、P5は38cmを測




Fig.41 SI-023遺構実測図

る。周溝は東西、南側で認められるが、それ以外は遺構の重複により不明瞭。

出土遺物 1～6・8・9は土師器杯で、2・6以外は覆土中からの出土、5は内面に黒色処理を施す。7は土師器足高高台付杯、10・11は土師器甕で、ともに覆土中からの出土しており同一個体の可能性がある。12・13は土師器小形甕、14は灰釉陶器椀、15は須恵器壺、16は灰釉陶器壺、17は須恵器甕で転用硯、18・20は軒平瓦で、18は覆土中からの出土、19は平瓦で覆土中からの出土、21～24は石器で、21が敲石、22～24は磨石、25～28は鉄製品で、25は刀子、26は釘、27は不明棒状製品、28は不明製品である。

土層 カマド:4、焼土 5、暗褐色土中にロームブロック含む 6・7、粘土 8、暗褐色土中に焼土・粘土含む 9、暗褐色土 10、ロームブロック中に暗褐色土含む 11、暗褐色土中に焼土混じる

SI-022 (Fig.33・34・40、PL.11・12・158)

遺構 SI-022はCX29周辺に位置する。南側でSI-021と重複する。遺構範囲、内にSI-021のカマドが遺存することから本遺構が古い。平面形は(4.61)m×4.06mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(17.9)m²、遺構確認面から床面までは0.34mを測る。主軸方位はN-15.0°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は検出されていない。燃烧部は、平面範囲が図化されていないが、若干の掘り込みを伴うように見える。Pitは主柱穴のみで、深さは不明である。周溝はカマドから東側の一部を除き、

遺構重複部分以外で検出されている。

出土遺物 1は土師器甕である。

土層 カマド:1、粘土中に暗褐色土・焼土を含む 2、暗褐色土 3、暗褐色土中に粘土、焼土含む 4、焼土中に若干粘土含む 火床面である

SI-023 (Fig.41、PL.13)

遺構 SI-023はAX19周辺に位置する。北側でSK-027と重複するが、新旧関係は不明。平面形は6.02m×6.00mの方形を呈する。遺構確認面における面積は36.0m²、遺構確認面から床面までは0.00mを測る。主軸方位はN-45.5°-E。カマドは検出されていない。Pitは、主柱穴位置のもの以外にも、周溝を掘り込んで認められる。深さの計測可能なものが、P1は35cm、P2は81cm、P3は53cm、P4は28cm、P5は20cm、P6は69cm、P7は不明、P8は21cm、P9は28cm、P10は34cm、P11は17cm、P12は36cm、P13は24cm、P14は37cmを測る。周溝は、通常のものより幅広で全周する。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-024 (Fig.42・43、PL.13・93・158・180・224)

遺構 SI-024はBY13周辺に位置する。南西側でSI-025と、南東側でSI-028と重複する。SI-025の覆土中に本遺構の床面があることから本遺構が新しい。SI-028との新旧関係は不明。平面形は3.90m×3.52mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(13.2)m²、遺構確認面から床面までは0.09mを測る。主軸方位はN-24.5°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅64cm、長さ18cmを測り、平面形状が不整半円形を呈し、床から斜めに壁を掘り広げている。燃焼部は僅かな掘り込みを伴う。Pitは、主柱穴は認められず、P1は43cm、P2は39cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1～3は土師器杯、4は土師器皿で、口縁部外面に墨書「蘇」が認められ、5は土師器小形甕、6は土師器甕、7は須恵器甕、8は灰釉陶器碗、9は敲石である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土混じる

SI-025 (Fig.42、PL.13)

遺構 SI-025はBY13周辺に位置する。北東側でSI-024と重複する。床面の状況から本遺構が古い。平面形は3.47m×3.28mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.8)m²、遺構確認面から床面までは0.20mを測る。主軸方位はN-23.5°-E。カマド・Pit・周溝は伴わない。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-026 (Fig.42・43、PL.13・228)

遺構 SI-026はBY12周辺に位置する。北側でSI-025と、南東側でSI-027と、SK-035・036と重複する。本遺構の床の硬化範囲がSI-027の遺構範囲に入り込んでいることから、本遺構が新しいとみられる。また、同じく硬化範囲の状況からSK-034・035より本遺構が古い。平面形は(4.53)m×(4.13)mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(18.2)m²、遺構確認面から床面までは0.07mを測る。主軸方位はN-32.0°-E。カマド・周溝は伴わない。Pitは主柱穴が無く、深さは、P1は20cm、P2は16cm、P3は21cmを測る。

出土遺物 1は鉄釘である。

SI-027 (Fig.42・43、PL.13・93・158)

遺構 SI-027はBY12周辺に位置する。北西側でSI-026と、南側でSK-041a・bと、他にSK-035～037と






Fig.42 SI-024～028遺構実測図



SI-026



SI-027




Fig.43 SI-024・026・027出土遺物実測図

SI-028




Fig.44 SI-028出土遺物実測図




Fig.45 SI-029遺構実測図

重複する。新旧関係は床面の状況から SI-026より本遺構が古く、このことから SK-035・036よりも古い。SK-037・041abとの関係は不明。平面形は(4.67)m×3.60mの方形を呈する。遺構確認面における面積は不明、遺構確認面から床面までは0.17mを測る。主軸方位はN-25.0°-E。カマド・周溝は伴わない。P1の深さは34cmを測る。

出土遺物 1は土師器甕、2は須恵器甕である。

SI-028 (Fig.42・44、PL.13・14・93・158・159・224)

遺構 SI-028はBY13周辺に位置する。北西側で SI-024と、他に SK-038・040と重複する。新旧関係はSK-040が本遺構の床を破壊していることから、本遺構が古い。SI-024との新旧関係は不明。平面形は2.25m×2.94mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(6.3)m²、遺構確認面から床面までは0.20mを測る。主軸方位はN-26.0°-E。カマドは北壁に位置する。燃烧部の一部が竪穴壁ラインの外側に位置する。この幅82cm、長さ36cmを測り、煙道部に当たる場所には僅かなテラス上の段が認められる。Pitの深さは、P1は17cm、P2は32cm、P3は34cm、P4は51cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1～4は土師器杯、5は灰釉陶器平瓶、6須恵器甕、7・8は表面に比熱によるとみられる赤変と、敲打によるとみられる剥離が認められることから、金床石と判断した。一部の遺物は本遺構の覆土上層レベルから出土しており、また、1・5が正位、3・6は伏せた状態であることから、本遺構埋没後に土坑が掘れられ、土器が埋納された可能性が高い。実測遺物は何れも本遺構よりも時期が下るものとみられる。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土混じる 2、焼土 3、黒色土中に炭化物含む 4、焼けたローム 5、粘土中に暗褐色土混じる 6、ロームブロック中に褐色土混じる

SI-029 (Fig.45、PL.14)

遺構 SI-029はBY37周辺に位置する。南側で SK-177と重複する。床の硬化範囲を SK-177が破壊して




Fig.46 SI-030遺構・出土遺物実測図

いるように見えることから、本遺構が古いとみられる。遺構の検出状況は悪く、壁の立ち上がりは認められない。平面形は方形を呈するとみられる。床の硬化範囲北側で焼土範囲を検出しているが、これがカマドであるか不明である。Pitの深さは、P1は48cm、P2は26cm、P3は34cm、P4は47cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-030 (Fig.46、PL.14・93)

遺構 SI-030はBX89周辺に位置する。南側でSD-2と重複するが新旧関係は不明。平面形は4.69m×5.75mの方形を呈する。遺構確認面における面積は26.4m²、遺構確認面から床面までは0.36mを測る。主軸方位はN-18.4°-E。カマドは西壁に位置する。煙道部は幅120cm、長さ116cmを測る。北側袖部は地山を掘り残して構築している。Pit・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯である。

SI-031 (Fig.47・48、PL.14・93・159・228)

遺構 SI-031はBX59周辺に位置する。南東側でSI-032a・bと重複するが、新旧関係は不明。平面形は

3.20m×2.97mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(9.3)m²、遺構確認面から床面までは0.10mを測る。主軸方位はN-31.0°-E。カマドは北壁の中央より東隅に寄って位置し、煙道部は幅52cm、長さ36cmを測る。燃焼部は図化されていない。主柱穴は無く、深さは、P1は16cm、P2は不明、P3は38cm、P4・5は不明である。周溝は伴わない。

出土遺物 1～3は土師器杯、4・5は土師器甕、6は鉄釘である。

土層 カマド:1、黒褐色土中に焼土粒混じる

SI-032 a(Fig.47・48、PL.14・15・93・94・159・224)・b(Fig.47、PL.14・15)

遺構 SI-032a・bはBX59周辺に位置する。北西側でSI-031と重複するが新旧関係は不明。SI-032a・b間の新旧関係は、カマド煙道部の状況からSI-032bがSI-032aより古い。平面形はSI-032aが3.45m×3.42mの方形を呈する。遺構確認面における面積はSI-032aが(11.3)m²、SI-032bは不明、遺構確認面から床面まではSI-032aが0.18mを測る。主軸方位はSI-032aがN-37.0°-E、SI-032bがN-37.0°-E。カマドは、煙道が2本あり、いずれも北壁中央に位置する。新旧関係は、現場所見によると西側が東側に先行するとあるので、煙道が壁の中央にあるものと想定すると、東側がSI-032b、西側がSI-032aと考えられる。煙道部はSI-032aが長さ146cm、SI-032bが幅30cm、長さ86cmを測る。SI-032bの煙道先端部は、底に多量の粘土を充填している点でSI-032aとは構造上異なる。周溝は東側で検出されている。Pitの深さは、P3が26cmである他は不明である。

出土遺物 1～7は土師器杯で、2はカマド内出土、8は古墳時代の土師器器台、9は砥石である。

土層 カマド:1、暗褐色土 2、焼土粒中に黒褐色土混じる 3、褐色土中に焼土混じる 4、暗褐色土中に粘土少し含む 5、黒褐色土中に焼土混じる 6、暗褐色土で黒色が強い 7、暗褐色土中に粘土混じる 8、黒褐色土で黒色が強い 9・10、粘土 11、褐色土中に粘土・ロームブロック混じる

SI-033 (Fig.49、PL.15・94・228)

遺構 SI-033はCX99周辺に位置する。遺構北側・東側・南側で土坑が検出されているが、詳細は不明である。平面形は3.16m×2.98mの方形を呈する。遺構確認面における面積は9.0m²、遺構確認面から床面までは0.27mを測る。主軸方位はN-16.0°-E。カマドは東壁に位置する。煙道部は幅80cm、長さ158cmを測る。燃焼部から煙道への変換点に瓦を据えている。周辺に粘土が充填されている状況は、補強のためであろうか。Pitの深さは、P2は26cmである他は不明である。周溝は全周せず、カマドのある東側で一部検出されていない。

出土遺物 1～3・6～13は土師器杯で、6～9・11・12は床直上から出土、6は底部を除き黒色付着物が認められる。1・2・10は覆土中からの出土、1～3は土師器杯で、内面に黒色処理を施す。ただし、3は一部にとどまる。4は土師器碗で内面に黒色処理、5は土師器高台付皿、14～17は鉄製品で、14～16は釘、17は棒状鉄製品である。

土層 竪穴:1、暗褐色土中にローム粒・炭化物若干含み、粘性がかなりある 2、暗褐色土で1層と同じであるが若干密になって粒子が細かく若干黒色が強い 3、焼土 4、暗褐色土で2層に焼土が混入し炭化物も含む 5、焼土

カマド:1、黒褐色土中に炭混じる 2、褐色土中に焼土・炭混じる 3、灰白色土 4、黒色土中に焼土混じる 5、褐色土中に炭混じる 6、黒褐色土 7、褐色土中に焼土混じる 8、褐色土 9、黒褐色土中に炭混じる 10、粘土 11、白色粘土 12、黒色土中に粘土・焼土混じる 13、褐色土中に粘土混じる





Fig.47 SI-031・032遺構実測図

SI-031



SI-032a





Fig.48 SI-031・032出土遺物実測図



- 74 -




Fig.50 SI-034・035遺構・出土遺物実測図

SI-034 (Fig.50・51, PL.15・16・94・202・229)

遺構 SI-034はCX55周辺に位置する。東側でSI-036に近接する。南西側でSI-035と重複し、SI-035のカマドを掘り込んでいることから、本遺構が新しい。平面形は、南西隅を中心に不明確ながら、(2.86)m×3.08mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(9.0)m²、遺構確認面から床面までは0.29mを測る。主軸方位はN-12.2°-E。カマドは北壁の中央より東に寄って位置し、燃焼部が壁のラインより外側に位置し、内側には平瓦を立てた状態で設置している。また、カマド天井部の崩落とみられる土層直下にも瓦がみられ、天井部を構成する部材の可能性がある。煙道部は幅78cm、長さ72cmを測り、燃焼部からは一段高いテラス状を呈する。主柱穴は検出されていない。周溝は北側でカマド部も貫通し、西壁側の中央付近まで回るが全周しない。

出土遺物 1～3は土師器杯、4・5は土師器甕、6は平瓦、7は鉄製鍵である。

土層 カマド:1、暗褐色土 2、ロームブロック 3、粘土 4、焼土

SI-035 (Fig.50・51, PL.15・94・95・159・194)

遺構 SI-035はCX55周辺に位置する。北東側でSI-034と重複し、カマドが壊されていることから本遺構が古い。平面形は北東隅が不明確ながら、4.31m×4.09mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(18.1)m²、主軸方位はN-12.0°-W、遺構確認面から床面までは0.30mを測る。カマドは北壁に位置する。煙道部は不明瞭。燃焼部は壁ラインの外側に位置し、床よりも高いレベルで検出されている。焚口より手前には掘り込みがあり、灰が多く認められる。主柱穴は北東のものを欠いている。Pitは、P1は24cm、P2は48cm、P4は10cmを測り、P6は不明。P6はSI-034に帰属する可能性がある。周溝は遺構の重複部で不明瞭なものの、他は全周する。

出土遺物 1～8は土師器杯、9は土製支脚である。

SI-036 (Fig.52・53, PL.16・95・159・181・202・203)

遺構 SI-036はCX47周辺に位置する。SI-034の東側に近接して位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.33m×3.43mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.3)m²、遺構確認面から床面までは0.37mを測る。主軸方位はN-3.5°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅84cm、長さ168cmを測る。燃焼部、煙道部の一部の壁面は瓦を立てて構築している。燃焼部は掘り込みを伴う。主柱穴とみられるPitは、建物の主軸線上を境にして非対称に位置する。P1は24cm、P2は85cm、P3は42cmを測り、P4～6は不明。周溝は全周せず、北壁のカマドの西側から東側隅以外は検出されている。

出土遺物 1～4は土師器杯、5・6は土師器皿、7は須恵器甕、8は土師器椀で、内面に黒色処理を施し、底部外面に墨書「得万」が認められ、9は軒平瓦、10・11は平瓦である。

土層 カマド:1、暗褐色土 2、暗褐色土で焼土混じる 3、焼土 4、ロームブロック

SI-037 (Fig.54～56, PL.16・17・95・159・181・189・194・229)

遺構 SI-037はBX45周辺に位置する。南東側でSI-038と重複する。新旧関係は不明。平面形は3.48m×3.55mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.5m²、遺構確認面から床面までは0.48mを測る。主軸方位はN-59.5°-E。カマドは北東側の壁に、やや隅よりに位置する。煙道部は幅100cm、長さ108cmを測り、確認面から底面までにテラス状に段が回る。先端部には平瓦を据えており、煙突状を呈する。主柱穴は無く、Pitは南壁に沿って位置し、深さは、P1は17cm、P2は19cm、P3は32cmを測る。周溝はカマド直下から北西隅以外は回っている。





Fig.51 SI-034・035出土遺物実測図






Fig.53 SI-036出土遺物実測図

出土遺物 1～5土師器杯で、4は底部外面に墨書「山ヵ」、5は底部外面に判読不明の線刻が認められ、内面に黒色処理、6～8は土師器甕、9は土師器台付甕、10・11は須恵器甕で、11は底部外面にヘラガキ、12・13は土製支脚、14～19は鉄製品で、14は袋状鉄斧、15は金具、16～19は断面形が方形を呈する棒状鉄製品で、用途は不明である。

土層 カマド:1、黒褐色土 2a、砂質粘土 2b、焼土で粘土が焼けたもの 2c、焼土・粘土 3、焼土 4、ロームブロック 5、焼土粒混じる褐色土中に焼土粒・粘土粒混じる 6、暗褐色土中にすす・焼土多く含む 7、粘土 8、粘土主体

SI-038 (Fig.54～60、PL.16～18・95・96・159・202・204～206・229)

遺構 SI-038はBX45周辺に位置する。北西側でSI-037と重複するが、新旧関係は不明。平面形は2.87m×3.02mの方形を呈する。遺構確認面における面積は8.1㎡、遺構確認面から床面までは0.37mを測る。主軸方位はN-48.0°-E。カマドは北東側の壁に、やや隅よりに位置する。煙道部は幅58cm、長さ(110)cmを測る。先端部には天井と煙出しが遺存する。周溝は重複部分以外全周する。

出土遺物 1～7は土師器杯で、5・7は内面に黒色処理を施す。8・9は土師器甕で、9はカマド火床内から出土、10～12は鉄製品で、10・11は刀子、12は釘、13・14は平瓦、15～17は丸瓦で行基づくりである。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土・焼土・ローム粒混じる 2、ローム、粘土混じる褐色土 3、粘土 4、焼土・炭中に暗褐色土・黒褐色土混じる 5、粘土中にローム混じる

SI-039 (Fig.61、PL.18・96・159・181)

遺構 SI-039はBX86周辺に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.01m×3.17mの方形を呈する。遺構確認面における面積は9.2㎡、遺構確認面から床面までは0.16mを測る。主軸方位はN-49.0°-W。カマドは北西の壁に西側隅に寄って位置する。煙道部は幅22cm、長さ120cmを測る。燃焼部は僅かに掘り込みを伴う。カマド袖内と燃焼部奥壁に瓦を立てている。Pitの深さは、P1は19cm、P2は14cm、P3は9cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1～8は土師器杯で、2は覆土中出土、4はカマド上面より出土、6は内側に黒色処理、7は床直上より出土で、体部外側に墨書「可得」、8は内側黒色処理で、体部外面に墨書「可得」、9は土師器甕で床直上より出土している。

土層 カマド:1、黒褐色土中に焼土含む 2、粘土 3、焼土 4、焼土で下層はロームが焼けている 5、暗褐色土中に焼土混じる 6、黒褐色土 7、焼土・炭化物

SI-040 (Fig.62・63、PL.18・19・96・159・181・194・205・229)

遺構 SI-040はBX53周辺に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.72m×3.72mの方形を呈する。遺構確認面における面積は12.9㎡、遺構確認面から床面までは0.37mを測る。主軸方位はN-40.0°-E。カマドは北壁のほぼ中央に位置する。煙道部は幅52cm、長さ144cmを測り、西側でテラス状の段を有する。燃焼部は掘り込みを伴い、煙道部との境付近に平瓦を立てて設置されている。両袖の下層にピットがあり、図面の状況から、カマド構築前のものとみられる。主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は14cm、P2は24cm、P3は34cm、P4は26cm、P5は35cm、P6は19cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1～13は土師器杯で、1は底部外面に「院□」とみられる墨書、2は底部外面に判読不明の墨





Fig.54 SI-037・038遺構実測図

SI-037





Fig.55 SI-037出土遺物実測図



SI-038





Fig.56 SI-037・038出土遺物実測図



13

14

0 10cm
(1/4)

Fig.57 SI-038出土遺物実測図




Fig.58 SI-038出土遺物実測図




Fig.59 SI-038出土遺物実測図




Fig.60 SI-038出土遺物実測図




Fig.61 SI-039遺構・出土遺物実測図

SI-040カマド




Fig.62 SI-040遺構・出土遺物実測図



Fig.63 SI-040出土遺物実測図




Fig.64 SI-041遺構実測図

書、3は底部内面に線刻「×」、底部外面に「畔」の墨書、8と同じく床面より僅かに浮いたレベルで出土、9・12はカマド内より口縁を合わせた状態で出土し、調査所見では出土時には中が中空であったとある。11は外面黒色処理を施す。14は土師器耳皿で底部外面に「刀」、体部外面に「山邊郡カ□」とみられる墨書がある。15は土師器台付甕で、16は須恵器杯蓋、17は灰釉陶器碗で覆土最上層より出土、18は須恵器甕、19は土製支脚、20は平瓦カマド内焼土直上から出土、21～23は鉄製品で、21は刀子で床直上より出土、22・23は釘で、23は覆土中より出土である。

土層 縦穴:1、褐色土でさらさらしていて若干の締りがある 2、暗褐色土で締り・粘性が有りローム粒を含む 3、焼土・灰 張り床あり 4、暗褐色土で2層より暗くローム粒子を多量に含む

カマド:1、暗褐色土中にローム粒・焼土粒・粘土粒混じる 2a、砂質粘土 2b、焼土・焼けた粘土 2c、粘土・焼土 2d、粘土 3a、焼土粒・炭 3b、焼土 4、粘土 5、暗褐色土中に粘土多く混じる 6、焼土で特に赤い 7、焼土粒中に炭化物多く含む 8、褐色土でソフトロームを敷いたもの 9、暗褐色土 10、焼土粒である

SI-041 (Fig.64, PL.19)

遺構 SI-041はCX95周辺に位置する。遺構の重複は無い。平面形は南側壁が不明瞭だが、カマドの位置から3.78m×3.24mの方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は(12.1)m²、遺構確認面から床面までは0.07mを測る。主軸方位はN-6.0°-W。カマドは南壁に位置するとみられる。カマドの詳細は図化したものが無く不明なため、粘土が密な範囲をカマドと判断した。支柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は52cm、P2は42cm、P3は33cm、P4は40cm、P5は21cm、P6は63cm、P7は19cm、P8は18cm、P9は43cm、P10は22cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-042 (Fig.65, PL.19・96・205)

遺構 SI-042はCY99周辺に位置する。本遺構の調査図面は断面図のみであったため、写真を画像処





Fig.66 SI-043・044遺構実測図

SI-044カマド



SI-043




Fig.67 SI-043・044遺構・出土遺物実測図




Fig.68 SI-043出土遺物実測図

SI-044




Fig.69 SI-044出土遺物実測図

理して平面図を作成している。遺物の出土状況についても同様である。重複する遺構は無い。平面形は2.97m×2.95mの方形を呈する。遺構確認面における面積は8.5m²、遺構確認面から床面までは0.19mを測る。主軸方位はN-25.5°-E。カマドは伴わない。北東隅に0.78m×0.60mの貯蔵穴とみられる土坑があり、遺物はこの覆土上層から出土している。主柱穴は認められない。周溝は西壁以外に回っている。

出土遺物 1・2は土師器杯で、2は床直上からの出土に見える。3は土師器皿、4は丸瓦の玉縁づくりである。

SI-043 (Fig.66～68、PL.20・96・97・159・206・224)

遺構 SI-043はBY40周辺に位置する。北側でSI-044と重複する。新旧関係は、張り床の状況から本遺構が新しい。ただし、根拠となる張り床の範囲は、平面図に示されているのみで土層断面図には示されていない。このため遺物の帰属については、出土レベルを度外視し、遺構範囲に基づいており、遺構の重複している範囲では、厳密な峻別には至らない。遺構の平面形は3.69m×(4.50)mの方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は不明、遺構確認面から床面までは0.44mを測る。主軸方位はN-14.5°-E。カマドは西壁に位置する。煙道部は幅42cm、長さ154cmを測り、ほぼ水平に伸びる。中央部で瓦が出土しているが、煙道を遮る状態であり、元位置であるかの判断は難しい。燃烧部は掘り込みを伴い、焼土層中に瓦を立てている。支脚としての使用か。燃烧部から煙道部まで高さは0.34mを測る。主柱穴はSI-044と同位置の可能性はある。Pitの深さは、P1は62cm、P2は53cm、P3は62cmを測り、P4～6は不明。周溝は遺存するが、全周するかは不明。

出土遺物 1～4は土師器杯、5は土師器碗で内面黒色処理を施す。6は土師器台付甕、7・8は須恵器杯、9は須恵器蓋で、硯として転用している。10は灰釉陶器壺、11は磚、12は磨石である。




Fig.70 SI-044出土遺物実測図




Fig.71 SI-043・044一括出土遺物実測図

土層 カマド:1、暗褐色土中に若干焼土・粘土含む 2、焼土 3a、粘土 3b、ロームブロックを暗褐色土より多く含む 4a、黒褐色土 4b、ロームブロック 5、粘土を若干含む 6、暗褐色土中に若干粘土を含む 7、焼土である

SI-044 (Fig.66・67・69・70、PL.20・21・97・159・206)

遺構 SI-044はBY40周辺に位置する。SI-043と南側で、カマド煙道部がSK-057と重複する。新旧関係は、SI-043の張り床の状況から本遺構が古く、SK-057が煙道部を破壊しているため本遺構が古い。平面形は4.30m×4.59mの方形を呈する。遺構確認面における面積は18.7m²、遺構確認面から床面までは0.58mを測る。主軸方位はN-12.1°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅118cm、長さ128cmを測り、先端に向け下方傾斜する。袖基底部下にピットがあり、カマドに伴うものとみられる。Pitの深さは、P1～3は不明で、P4は70cmを測る。主柱穴はSI-043と同位置の可能性ある。周溝はカマド周辺以外回るとみられる。




Fig.72 SI-045遺構・出土遺物実測図

出土遺物 1～3は土師器杯、4は土師器甕、5～8は須恵器杯、9は須恵器甕、10は磚である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土・粘土混じる 2、粘土 3、粘土 4、粘土・焼土混じる暗褐色土中に粘土・焼土混じる 5a、褐色土中に粘土混じる・暗褐色土中にローム小ブロック混じる 5b、粘土 6、暗褐色土中に焼土・粘土混じる 7、焼土 8、焼土粒 9、黒褐色土中に炭化物含む 10、褐色土 11、暗褐色土中にローム粒混じる 12、褐色土

SI-043・044一括 (Fig.71、PL.160・204)

1は土師器杯、2は三彩鉢、3は二彩壺か、4は平瓦である。

SI-045 (Fig.72、PL.21・97・160)

遺構 SI-045はCX73周辺に位置する。遺構の重複は無い。遺構の南西部は遺存しない。平面形は3.65m×2.81mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(10.0)m²、遺構確認面から床面までは0.04mを測る。主軸方位はN-24.5°-E。カマドは北壁の北東隅に寄って位置し、煙道部は幅76cm、長さ36cmを測る。燃烧部は建物壁の延長線上にかかり、内側に瓦を立てて内壁とした可能性がある。支柱穴は

認められない。Pit の深さは、P1は12cm、P2は12cm、P3は10cm、P4は23cm、P5は19cm、P6は19cm、P7は19cm、P8は10cm、P9は21cmを測る。なお、P1はカマドを破壊しているため本遺構には伴わない可能性が高い。周溝は伴わない。また、本遺構の現場図面は、竪穴建物図とカマド図と分かれて作図されているが、水準に混乱が見られるためカマド図の水準を0.3m下げて合成している。

出土遺物 1は土師器杯、2・3は土師器足高台付皿、4は灰釉陶器皿である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に若干粘土を含む 2、焼土 3、粘土 4、ソフトローム 5、黒褐色土 6、暗褐色土中に若干粘土・焼土含む

SI-046 (Fig.73、PL.21・97・160・229)

遺構 SI-046はCW100周辺に位置する。南東でSI-047と重複する。新旧関係は不明。平面形は2.89m×3.39mの方形を呈する。遺構確認面における面積は9.3m²、遺構確認面から床面までは0.14mを測る。主軸方位はN-40.0°-E。カマドは北東壁のやや隅寄りに位置するが、現場図面は粘土範囲を示したもので、詳細は不明。煙道部は認められない。北東側に位置するSK-054はカマド煙道部に伴う土坑とも考えられるが、断面形から別遺構とした。支柱穴は認められない。Pit の深さは、P1は13cm、P2は29cm、P3は36cmを測る。周溝はカマドのある壁面以外に回る。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1・3はやや床から浮いて出土、2は床直上から出土、4は須恵器甕で床直上から出土、5～8は鉄製品で、5は環状鉄斧、6～8は釘である。

SI-047 (Fig.73)

遺構 SI-047はCW100周辺に位置する。北西側でSI-046と重複する。新旧関係は不明。本遺構は、南西部隅以外は依存しない。平面形は方形を呈すると見られるが、規模・面積・主軸方位・付属施設は不明。遺構確認面から床面までは0.05mを測る。Pit の深さは、P1は50cm、P2は11cm、P3は10cmを測る。周溝は認められない。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-048 (Fig.74、PL.21・97・160・189・206・229)

遺構 SI-048はBW28周辺に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.67m×3.86mの方形を呈する。遺構確認面における面積は13.3m²、遺構確認面から床面までは0.17mを測る。主軸方位はN-34.0°-E。カマドは北東壁のほぼ中央に位置するが、現場図面は粘土範囲を示したもので、詳細は不明。支柱穴は検出されている。Pit は、周溝を掘り込む位置に、非対称ではあるが、規則的に配置されている。深さは、P1・2・5・6・8・10～17が不明、P3は30cm、P4は18cm、P7は49cm、P9は38cmを測る。周溝は北東隅付近以外に回る。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1は底部内面に判読不明の線刻、4は須恵器甕、5は平瓦、6・7は鉄製刀子である。

土層 カマド:1、暗褐色土 2、焼土

SI-049 a(Fig.75～77、PL.22・97・160・207)・b(Fig.75・77、PL.22・97・98・160)

遺構 SI-049aはCW48周辺に位置する。SI-049bと重複する。新旧関係は、カマドの切り合い関係から本遺構が新しい。東・南壁は両遺構ともかねており、建替えによる継続した使用が考えられる。平面形は3.35m×3.53mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.6m²、遺構確認面から床面までは0.55mを測る。主軸方位はN-33.0°-E。カマドは北東壁にほぼ中央に位置し、煙道部は幅44cm、長さ




Fig.73 SI-046・047遺構・出土遺物実測図




Fig.74 SI-048遺構・出土遺物実測図

108cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。焚口とみられる位置の両脇に瓦(磚)が立てられており、この状況から燃焼部は建物壁のラインよりも外側に位置する。主柱穴は Pit の配置が不規則であるため不明。Pit の深さは、P1は不明、P2は19cm、P3は39cmを測るが、SI-049a・bとの帰属関係は不明。周溝は伴わない。

出土遺物 1～3は土師器杯、1は内面黒色処理を施す。4は土師器台付甕、5は土師器甕、6は須恵器甕、7は行基葺きの丸瓦、8は平瓦、9は鉄製穂摘鎌である。

遺構 SI-049bはCW48周辺に位置する。SI-049bはSI-049aと重複する。カマドの切り合いから本遺構が古い。SI-049aとは東・南壁をかねており、建替えによる継続した使用が考えられる。平面形は3.83m×4.45mの方形を呈する。遺構確認面における面積は16.8m²、遺構確認面から床面までは0.30mを測る。主軸方位はN-26.5°-E。カマドは北東壁中央に位置し、煙道部は長さ108cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。また両側にテラス上の段を有する。燃焼部は壁のラインより内側に位置する。主柱穴は Pit の配置が不規則であるため不明。周溝は伴わない。

出土遺物 1～3は須恵器杯で3は床からやや浮いて出土、4は須恵器甕で、床からやや浮いて出土している。

土層 a・b カマド:1、暗褐色土中に若干焼土・粘土含む 2、粘土 3a、粘土 3b、粘土049aの粘土 4、焼土 SI-049a 5a、焼土からからに焼けている 5b、焼土 SI-049b 6、暗褐色土中にロームブロック・焼土含む 7、ロームブロック・暗褐色土 8、粘土 9、粘土 10、炭化物含む 11、暗褐色土中に粘土・焼土含む 12、焼土 13、暗褐色土中に炭・ススを含む

SI-049a・b 一括 (Fig.77、PL.98・229)

出土遺物 1は須恵器甕、2は鉄製穂摘鎌である。

SI-050 (Fig.78、PL.22・23・98・160・181)

遺構 SI-050はCW36周辺に位置する。東側と、カマド煙道部でSK-055とSK-056と重複する。平面形は3.57m×3.53mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.9m²、遺構確認面から床面までは0.31mを測る。主軸方位はN-16.5°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅34cm、長さ96cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。燃焼部は掘り込みを伴う。Pit・周溝は伴わない。

出土遺物 1～4は土師器杯、2は内面黒色処理を施す。5は土師器碗で内面黒色処理を施す。6は土師器皿で、底部外面に墨書「生カ」、7～9は土師器甕、10は須恵器杯、11は鉄釘である。

SI-050・SK-055一括 (Fig.78、PL.160・189)

出土遺物 1は土師器碗で底部外面に「×」のヘラガキが認められる。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土・焼土粒含む 2、暗褐色土中に灰混じる 3、焼土 4、粘土 5、粘土 6、粘土 7、炭化物

SI-051 (Fig.79・80、PL.23・224)

遺構 SI-051はCX41に位置する。北東側でSI-052と重複する。新旧関係は不明だが、図面から本遺構が古い可能性がある。平面形は3.31m×3.01mのやや隅丸の方形を呈する。遺構確認面における面積は9.2m²、遺構確認面から床面までは0.16mを測る。主軸方位はN-31°-E。カマド・主柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1は磨石である。





Fig.75 SI-049遺構実測図

SI-049a











Fig.76 SI-049出土遺物実測図



8

SI-049b



SI-049ab一括







Fig.77 SI-049出土遺物実測図







Fig.79 SI-051・052遺構実測図

SI-051



SI-052




Fig.80 SI-051・052出土遺物実測図




Fig.81 SI-053遺構・出土遺物実測図

SI-052 (Fig.79・80、PL.23・98・160・224・229)

遺構 SI-052はCX41に位置する。南西側でSI-051と、北側でSS-1と重複する。新旧関係は不明だが、SI-051とは、図面から本遺構が新しい可能性がある。平面形は3.15m×3.65mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.1m²、遺構確認面から床面までは0.20mを測る。主軸方位はN-46.5°-E。カマドは北東壁に位置し、煙道部は北側の攪乱により不明、燃焼部の位置も不明確である。主柱穴は壁際にやや不規則に配置されている。Pitの深さは、P1は33cm、P2は不明、P3は48cm、P4は不明、P5は不明である。周溝は伴わない。

出土遺物 1・2は土師器杯、3は土師器皿、4・5は磨石、6・7は鉄製品で、6は鏃か釘、7は釘である。

土層 カマド:1、粘土中に暗褐色土・焼土含む 2、焼土 3、暗褐色土

SI-053 (Fig.81、PL.23・98・160・189)

遺構 SI-053はCW77に位置する。北側で土坑と重複するが、新旧関係は不明。平面形は3.62m×3.45





Fig.82 SI-054遺構実測図

SI-054




Fig.83 SI-054出土遺物実測図

mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.6m²、遺構確認面から床面までは0.15mを測る。主軸方位はN-36.0°-E。カマド・支柱穴・周溝は伴わない。遺構南側で段状に下がるが詳細は不明で、おそらく竪穴掘削時のものと思われる。

出土遺物 1は土師器杯で床直上からの出土、2・3は土師器碗で覆土中出土、5は土師器碗で内側黒色処理を施し、線刻があるが、文字・記号の判別ができない。床直上から出土している。4は土師器小皿で覆土中から出土している。

SI-054 (Fig.82・83、PL.23・24・98・224)

遺構 SI-054はBW25に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.12m×3.07mの方形を呈する。遺構確認面における面積は9.2m²、遺構確認面から床面までは0.06mを測る。主軸方位はN-35.0°-E。カマ

ドは北壁に位置し、煙道部は平面図では確認できないが、断面図ではカマドの延長線上に掘り込みがあり、煙道に伴う可能性がある。燃烧部の範囲は不明だが、壁を幅108cm、長さ36cmの規模で遺構外側に掘り込んでおり、ここに燃烧部が置かれた可能性がある。主柱穴は壁際にやや不規則に配置されている。Pitの深さは、P1は17cm、P2は32cm、P3は32cm、P4は26cm、P5は24cm、P6は15cm、P7は11cm、P8は32cm、P9は15cm、P10は12cm、P11は20cm、P12は20cm、P13は19cm、P14は34cmを測る。周溝はカマド直下と周辺の一部で検出されていない。

出土遺物 1は土師器甗で竪穴北東隅付近の壁際から出土、2は土師器杯、3は土師器甕、4は灰釉陶器碗、5は磨石である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に若干焼土・粘土・炭含む

SI-055 (Fig.84、PL.23～25・98・181)

遺構 SI-055はBW25に位置する。東側で土坑状の落ち込みが認められるが、調査時に遺構番号は付与されておらず、帰属関係は不明。その他の遺構の重複は無い。平面形は2.76m×2.83mの方形を呈する。遺構確認面における面積は7.0m²、遺構確認面から床面までは0.20mを測る。主軸方位はN-27.0°-E。カマドは北東壁に位置し、煙道部は幅50cm、長さ124cmを測る。煙道部は中央で攪乱を受けているが、先端に向けて僅かに下方へ傾斜する。先端付近では同レベルで瓦が3点出土しており、煙道の天井とした可能性が高い。燃烧部内壁もしくは袖内に平瓦を立てて設置している。明瞭な主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は19cm、P2は13cm、P3は25cm、P4は8cm、P5は14cm、P6は45cm、P7は20cm、P8は25cm、P9は26cm、P10は不明、P11は9cm、P12は22cmを測る。周溝はカマド直下と周辺の一部には認められない。

出土遺物 1・2は土師器杯で1は覆土中、2はカマドから出土、3土師器皿で、底部外面に墨書で「大」の文字があり、床面からやや浮いて出土している。4は原始灰釉壺で覆土中から出土している。

土層 カマド:1、焼土 2、暗褐色土中に若干焼土含む 3、ロームブロック・暗褐色土 4、暗褐色土

SI-056 (Fig.85、PL.25・98・160)

遺構 SI-056はCW93に位置する。遺構の重複は無い。北東側から大きく攪乱を受ける。平面形は(3.39)m×3.59mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.8)m²、遺構確認面から床面までは0.07mを測る。攪乱部にカマドを想定し、主軸方位側はN-33.0°-E。主柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器小杯で、床直上から出土、2は足高台付碗である。

SI-057 (Fig.86、PL.25)

遺構 SI-057はCW63に位置する。北東側でSI-058と重複する。平面形は(2.71)m×(3.10)mの方形を呈する。遺構確認面における面積は8.4m²、遺構確認面から床面までは0.06mを測る。主軸方位はN-25.0°-E。カマド・主柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-058 (Fig.86～88、PL.25・98・99・181・225)

遺構 SI-058はCW63に位置する。北西側でSI-059と、南西側でSI-057と重複する。平面形は(3.39)m×(3.49)mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.6)m²、主軸方位はN-30.0°-E。カマド・Pit・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯、2は土師器皿で底部外面に墨書が認められるが、判読不明。残画から「盈」の




Fig.84 SI-055遺構・出土遺物実測図




Fig.85 SI-056遺構・出土遺物実測図

可能性がある。3は磨石である。

SI-059 (Fig.86～88、PL.25・99・160・181・189・229)

遺構 SI-059はCW63に位置する。南東側でSI-058と、北側でSK-167と重複する。平面形は4.67m×4.51mの方形を呈する。遺構確認面における面積は20.3m²、遺構確認面から床面までは0.23mを測る。主軸方位はN-23.0°-EとN-65.0°-W。カマドは北西壁と北東壁に位置する。北西カマドの煙道部は長さ120cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。燃焼部壁ラインより内側に位置する。北東カマドの煙道部は間で遺存しないが、幅28cm、長さ94cmを測り、先端に向けて僅かに下方へ傾斜する形態とみられる。燃焼部は壁ラインより内側に位置するとみられる。主柱穴は縦穴内に規則的に配置される。Pitの深さは、P1は66cm、P2は不明、P3は84cm、P4は70cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1～5・7～12は土師器杯で、1は体部外面に墨書で「盈」の文字が横位で書かれている。3は内面に黒色処理を施している。6・14・15・16は須恵器杯、13は土師器鉢で内外面に黒色処理を施している。17～19は須恵器甕で、19は底部外面にヘラガキ「内」が認められる。20は灰釉陶器壺で、底部にヘラガキの文字もしくは記号が記されている。21は緑釉陶器碗、22～24は鉄製品で、22は刀子、23・24は釘とみられる。

SI-057～059一括 (Fig.78、PL.99・181)

SI-057～059は、調査時に一括りで取り上げている遺物が存在し、各遺構への寄り分けが出来ないため、まとめて掲載する。

出土遺物 1・2は土師器杯で、1は体部外面には墨書で「井」が正位に認められる。3は須恵器甕、4は土師器甕で補強痕が認められる。

SI-060a (Fig.89・90、PL.25・99・207・229)

遺構 SI-060aはCW13に位置する。平面プランが不整形な竪穴が重複しており、5軒の竪穴建物として調査している。SI-060aは北西側でSI-060bと、南西側でSI-060dと重複する。新旧関係は不明。重複部のプランは不明だが、平面形は3.61m×(3.39)mの方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は(12.1)m²、遺構確認面から床面までは0.09mを測る。主軸方位はN-34.0°-E。カマドは北東壁中央に位置し、煙道部は幅42cm、長さ148cmを測り、先端に向けて水平に伸び、先端部でPit状の落ち込みが認められる。元位置が不明だが、瓦が出土している。燃焼部は壁ラインより内側にあるとみられる。また、燃焼部と煙道部の間に、テラス状の段を有する。南東壁には粘土の範囲が記されており、カマドが存在した可能性もある。主柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器小皿で、2は平瓦、3は鉄釘である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土粒多く混じる 2、焼土 3a、暗褐色土中に粘土粒多く・焼土粒混じる 3b、粘土 4、暗褐色土中に粘土粒混じる 5、暗褐色土中に焼土粒多く含む 6、黒褐色土中にローム粒少し含む

SI-060b (Fig.89～93、PL.25・99・100・160・189・208・225・229・237)

SI-060bは南東側でSI-060aと、南西側から南東側でSI-060c・d・eと重複する。新旧関係は不明。重複部のプランは不明だが、南西壁が遺存するため、平面形は4.23m×(2.89)mの方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は(12.1)m²、遺構確認面から床面までは0.16mを測る。主軸方位はN-31.5°-E。カマドは北東壁のやや北東隅に寄って位置する。煙道部は検出されていない。燃焼部は壁ライン上に位置し、内壁に瓦と土製品を立てて設置している。主柱穴は認められない。周溝は北東側で一部遺存する。

出土遺物 1～7は土師器杯で、1は底部内面に線刻があり、文字と見られるが判読できない。2は底部内面に線刻があり、記号とみられ、内面は黒色処理を施している。5は内面に黒色処理を施している。8～14は土師器甕で、8は床直上から出土している。15は土師器の脚、16・17は平瓦、18・19はカマドの焚口の両脇に据えられていた石材である。加工痕は不明瞭。20・21は鉄製品で、20は刀子、21は板状不明製品である。22・23は鉄滓で、23は椀形滓である。

土層 カマド:1、暗褐色土中にローム粒少し混じる 2、暗褐色土中に粘土粒少し混じる 3、黒褐色土中に焼土粒・粘土粒少し混じる 4a、暗褐色土中にローム粒少し含む 4b、黒褐色土中に粘土粒多く混じる

カマド(北西側):1、黒褐色土 2、粘土 3、黒褐色土・ロームブロック

SI-060c (Fig.89・93、PL.25・160)

SI-060cは東側でSI-060bと重複する。新旧関係は不明。重複部のプランは不明。平面形は方形を呈するとみられる。遺構確認面から床面までは0.19mを測る。主軸方位は不明。カマドは北東壁の中央に位置するとみられる。煙道部は先端付近のみが検出されている。燃焼部は遺存しない。主柱穴・周溝は検出されていない。

出土遺物 1は須恵器甕である。

SI-060d (Fig.89、PL.25)

SI-060dは北側から南側までSI-060a・b・c・eと重複する。新旧関係は不明。重複部のプランは不明。





Fig.86 SI-057～059遺構実測図




Fig.87 SI-058・059遺構・出土遺物実測図




Fig.88 SI-057~059出土遺物実測図

平面形は方形を呈するとみられる。遺構確認面から床面までは0.15mを測る。主軸方位は不明。カマド・支柱穴・周溝は検出されていない。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-060e (Fig.89・93、PL.25・100)

SI-060eは北側で SI-060a・b・c・dと、西側で SK-059と重複する。重複部のプランは不明。遺存する平面形は不整楕円形を呈する。遺構確認面から床面までは0.14mを測る。主軸方位は不明。カマド・支柱穴・周溝は検出されていない。

出土遺物 1は土師器杯で床直上からの出土である。

SI-061 (Fig.94・95、PL.25・100・160・209)

遺構 SI-061はCW06に位置する。東側で SK-061a・bと、西側で SK-060と重複する。新旧関係は不明。平面形は4.21m×4.24mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(17.5)m²、遺構確認面から床面までは0.09mを測る。主軸方位はN-29.9°-E。カマドは北東壁に位置し、煙道部は中央で攪乱を受けているが、幅102cm、長さ116cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。燃焼部は攪乱を受け不明。支柱穴は認められない。周溝は伴わない。

出土遺物 1～4は土師器杯、5は灰釉陶器碗、6は平瓦である。

土層 カマド:1、黒褐色土中に焼土少し混じる 2a、粘土 2b、黒褐色土中に粘土粒含み強く締まる 2c、黄褐色土中に黒褐色土少し混じる 3、暗褐色土中に粘土・焼土混じる 4、焼土 5、暗褐色土中に焼土多く混じる

SI-062 (Fig.96、PL.26・100・225・229)

遺構 SI-062はCW02に位置する。北側で SK-044と重複する。新旧関係は不明。平面形は(2.85)m×(2.84)mの方形を呈する。遺構確認面における面積は7.3m²、遺構確認面から床面までは0.14mを測る。主軸方位はN-22.0°-E。

カマド・支柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯、2は土師器碗、3は礫で被熱による変色がみられる。4は鉄釘である。

SI-063 (Fig.97・98、PL.26・100・101・161・229)

遺構 SI-063はDW67に位置する。SB-1と重複する。新旧関係は、遺物相から、本遺構が古いと考えられる。平面形は3.39m×3.89mの方形を呈する。遺構確認面における面積は13.0m²、遺構確認面から床面までは0.34mを測る。主軸方位はN-15.0°-E。カマドは北壁中央に位置し、煙道部は幅44cm、長さ104cmを測り、先端に向けて下方に傾斜し、先端部でPit状の落ち込みを伴う。煙道部を取り巻くようにPitが6箇所認められる。燃焼部は壁ライン上に位置し、掘り込みを伴う。燃焼部から煙道部への変換部で瓦が出土している。支柱穴は位置的に2箇所のみ認められる。Pitの深さは、P1は23cm、P2は24cm、P3は不明である。P8はSB-1に帰属する。周溝はカマド直下を除いて全周する。

出土遺物 1～4は土師器杯で、2は床直上から出土、5～7は土師器甕、8は須恵器杯、9・10は須恵器甕で、10は床直上から出土、11・12は鉄釘である。

土層 カマド:1a、粘土 1b、暗褐色土中に粘土・焼土混じる 2、暗褐色土中に粘土・焼土混じる 3a、灰中に焼土混じる 3b、黒褐色土中に焼土・粘土粒混じり炭を主体とする 4a、青灰色灰 4b、赤色をおびた灰 5、一部焼けた粘土 6a、暗褐色土中に粘土・焼土・灰・炭粒混じり焼土粒目立つ 6b、粘




Fig.90 SI-060出土遺物実測図




Fig.91 SI-060出土遺物実測図






Fig.92 SI-060出土遺物実測図



SI-060c



SI-060e




Fig.93 SI-060出土遺物実測図




Fig.94 SI-061遺構・出土遺物実測図




Fig.95 SI-061出土遺物実測図

土 7、褐色土中に粘土粒・ローム粒・焼土混じる 8、暗褐色土中に粘土・焼土・炭粒含み炭目立つ a、不明 b、焼土

SI-064 (Fig.99~101、PL.26・27・101・161・181・194・208・229)

遺構 SI-064はDW37に位置する。遺構の重複は無い。平面形は4.53m×4.25mの方形を呈する。遺構確認面における面積は18.3m²、遺構確認面から床面までは0.47mを測る。主軸方位はN-29.0°-E。カマドは北壁に位置し、煙道部は幅48cm、長さ146cmを測り、先端に向けて下方に傾斜し、先端部はPit状の落ち込みを伴う。東側にテラス状の段を有し、平瓦が底に立位で隙間無く設置され、煙道の壁面を構成している。更にその上に平瓦を横位に並べ天井部としている様子が分かる。但しこの構造がみられるのは煙道片側のみである。燃烧部は壁ラインよりも内側に位置し、煙道部へ続く奥壁に平瓦が立位で設置されている。袖付け根の基底部にPitが伴う。主柱穴は竪穴内に規則的に配置される。Pitの深さは、P1は68cm、P2は33cm、P3は53cm、P4~P6は不明である。周溝はカマド周辺から、北西側隅まで以外に認められる。竪穴南東側に焼土が2箇所認められる。

出土遺物 1は土師器杯、2は土師器皿、3~7は土師器甕で、4・6は床直上から出土、8は須恵器椀で床直上から出土、9~14は須恵器杯で9は体部外面に墨書で判読不能な文字もしくは記号が認められ、覆土中層からの出土、10・11は覆土中層から出土、12は壁際の覆土下層から出土、15は須恵器甕、16は




Fig.96 SI-062遺構・出土遺物実測図




Fig.97 SI-063遺構実測図

SI-063





Fig.98 SI-063出土遺物実測図



SI-064カマド




Fig.99 SI-064遺構実測図

SI-064




Fig.100 SI-064出土遺物実測図




Fig.101 SI-064出土遺物実測図

原始灰釉壺、17は須恵器甕、18は隅切瓦、19は支脚、20～22鉄製品で、20は刀子、21・22は釘である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土粒・焼土粒・炭化物混じる 2、粘土・暗褐色土が同一 3、粘土 4a、焼土 4b、粘土・焼土 5、粘土中にロームブロック混じる 6、暗褐色土中にロームブロック混じる 7、炭 8、焼土 9、粘土多く含む 10、炭化物・焼土少し含む 11、褐色土 12、炭・炭化物・焼土少し含む 13、褐色土 14、粘土 15、粘土・焼土粒・暗褐色土 16、粘土 17、焼土・炭

SI-065 (Fig.102、PL.27・101)

遺構 SI-065はDW50に位置する。平面形は4.13m×4.19mの方形を呈する。遺構確認面における面積は16.8㎡、遺構確認面から床面までは0.17mを測る。主軸方位はN-18.8°-E。カマドは北東壁に位置するが、図面には粘土範囲が示されているため詳細は不明。粘土の範囲から、煙道が1mほど伸びる




Fig.102 SI-065遺構・出土遺物実測図

とみられる。主柱穴は認められない。P19はSB-1に帰属する。周溝はカマド直下を除いて回るものとみられる。

出土遺物 1は土師器杯である。

SI-066 (Fig.103・104, PL.27・101・161・229)

遺構 SI-066はDX42に位置する。南側でSI-067と重複する。新旧関係は図面と遺物相から、本遺構が新しい。平面形は3.85m×3.52mの方形を呈する。遺構確認面における面積は12.9m²、遺構確認面から床面までは0.20mを測る。主軸方位はN-44.0°-E。カマドは北東壁中央に位置し、煙道部は幅52cm、長さ30cmを測り、先端に向けて水平に短く伸びる。また、先端部にはPit状の掘り込みを伴う。燃焼部は壁ラインより内側に位置し、掘り込みを伴う。主柱穴は認められない。周溝はカマドから北隅にかけてと南隅周辺で検出されていない。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1は内面に黒色処理を施す。4は土師器甕、5・6は須恵器甕で、6は転用硯、7は灰釉陶器平瓶の把手部分を転用した土製品であろうか。8～12は鉄製品で、8・9は刀子、10・11は釘、12は曲刃鎌である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土・粘土・灰・炭少量含む 2、焼土 3、ロームブロック含む埋め戻し土

SI-067 (Fig.103～105, PL.27・28・101・102・161・225・229)

遺構 SI-067はDX42に位置する。北側でSI-066と、南側でSI-068と重複する。東側と南西側で攪乱を受けている。新旧関係は、SI-066に対しては、図面と遺物相から本遺構が新しい。SI-068に対しては切り合い状況から、本遺構が古い。平面形は3.30m×3.91mの方形を呈する。遺構確認面における面積は13.2m²、遺構確認面から床面までは0.39mを測る。主軸方位はN-29.8°-E。カマドは北東壁やや東隅に寄って位置し、煙道部は西側を欠損するものの、長さ60cmを測り、先端に向けてほぼ水平に短く伸びる。燃焼部は不明確だが、壁ラインより内側に位置する。袖の内部か外側に瓦が立位で設置されている。燃焼部と煙道との間に平面形が不整円形のPitを伴う。主柱穴は認められない。周溝は、カマドのある北面から両側隅まで認められない。

出土遺物 1～7は土師器杯、8～11は土師器皿、12～14は須恵器杯、15は須恵器甗、16は石製の巡方、17～19は鉄製品で17・18は刀子、19は紡錘車である。

土層 カマド:1、褐色土中に焼土混じる 2、粘土 3、黒褐色土中に焼土混じる 4、褐色土中に焼土・灰混じる 5、白色粘土 6、ロームブロック 7、黒褐色土中に焼土・粘土混じる 8、褐色土 9、褐色土中に焼土混じる 10、焼土中に粘土混じる 11、黒褐色土中に焼土混じる

SI-068 (Fig.103・105～108、PL.28・102・161・162・181・194・209・229・237)

遺構 SI-068はDX71に位置する。北側でSI-067と重複し、南側でSI-069と近接する。カマドの煙道部の切り合いから、本遺構が新しい。北西側で攪乱を受ける。平面形は5.56m×3.62mの長方形を呈する。遺構確認面における面積は19.5m²、遺構確認面から床面までは0.31mを測る。主軸方位はN-23.5°-E。カマドは北東壁中央に位置し、煙道部はSI-067と重複し、幅0.29m、遺存長2.01mを測る。煙道は燃焼部との境界付近から先端に向けて緩やかに下方に傾斜し、途中から水平となる。先端部は図化されていないため不明。煙道天井部には平瓦が横位で設置されている。燃焼部は壁ラインより内側に位置し、掘り込みを伴う。主柱穴・周溝は伴わない。竪穴内南側に焼土が広範囲に広がっている。

出土遺物 1～9・11は土師器杯で、1は内面に黒色処理を施し、体部外面に墨書「財」が正位で認められる。5は内面と口縁部外面に黒色処理を施し、10は土師器高台付杯で内面に黒色処理を施す。12は土師器皿、13～15は土師器甕、16は支脚、17は磚、18～31は鉄製品で、18～20は刀子であるが、20は別製品の可能性がある。21～27は釘、28は錠前牝金具、29は鉸具、30は毛抜き状の不明品、31は板状の不明品である。他に鉄滓や流状滓、鉄塊系遺物などが出土している。


土層 カマド:1、焼土・灰 2、暗褐色土中に粘土・若干焼土含む 3、ソフトローム中に粘土・炭化物含む 4、暗褐色土中に若干粘土含む 5、暗褐色土 6、灰・焼土 7、暗褐色土中にロームブロック含む

SI-069 (Fig.109・110、PL.28・29・102・162・208・210・229)

遺構 SI-069はDW89に位置する。北側でSI-068と近接する。平面形は4.41m×3.91mの方形を呈する。遺構確認面における面積は16.4m²、遺構確認面から床面までは0.12mを測る。主軸方位はN-16.5°-E。東壁中央に壁を外側に広げた範囲が認められることから、カマド付け替えの可能性がある。カマドは北壁やや北東隅に寄って位置し、煙道部はほとんど認められず、僅かに壁を外側に広げた程度である。燃焼部は壁ラインの内側に位置し、掘り込みを伴う。袖片側の内壁に平瓦が立位で設置されている。袖の付け根外側にPitを伴う。主柱穴は認められない。周溝は北壁のみ認められる。

出土遺物 1～7は土師器杯、8・9は土師器皿、10～13は土師器甕、14は灰釉陶器皿、15は須恵器甕、

SI-066



SI-067






Fig.104 SI-066・067出土遺物実測図



SI-068




Fig.105 SI-067・068出土遺物実測図




Fig.106 SI-068出土遺物実測図

16・17は平瓦、18～20は鉄製品で、18は刀子、19・20は釘である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土粒多く含む 2、黒褐色土中に焼土少量混じる 3、粘土 4、黒褐色土中にローム粒少量混じる 5、黒褐色土中に粘土・焼土粒・ローム粒混じり強く締まる

SI-070 (Fig.111、PL.29・102・103・162・189・193・225)

遺構 SI-070はDW07に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.41m×3.40mの方形を呈する。遺構確認面における面積は10.6m²、遺構確認面から床面までは0.21mを測る。主軸方位はN-38.5°-E。カマドは北東壁中央に位置し、煙道部は幅58cm、長さ170cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。先端部はPit方の掘り込みを伴う。燃焼部は壁ライン上に位置し、掘り込みを伴う。内壁には平瓦が立位で設置されているが、断面図には認められない。片方の袖の付け根外側にピットを伴う。支柱穴位置の一部にPitが存在するが、掘り込みが浅く、支柱穴とは断定できない。Pitの深さは、P1は10cm、P2は24cmを測る。周溝は北東壁のカマドを除く一部に認められる。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1は体部外面に線刻「上」が正位で認められる。2・3は床直上からの出土である。4は土師器甕、5は須恵器甕、6は灰釉陶器壺、7は石製の巡方で、固定用の銅製留金が孔中に遺存する。

土層 カマド:1、焼土粒若干混じる褐色土 2、粘土多く含む暗褐色土 3、褐色土 4、粘土 5、黒褐色土中にローム混じる 6、褐色土中に焼土を多く含む灰・ローム・粘土混じる 7、炭多く含む 8、褐色土




Fig.107 SI-068出土遺物実測図




Fig.108 SI-068出土遺物実測図

中に焼土・粘土混じる 9、暗褐色土中に粘土・焼土・灰・ローム混じる 10、ローム主体で焼土混じる 11、灰褐色土中に灰を主体とした焼土・粘土混じる 12、暗褐色土中に焼土粒混じる 13、焼土主体で灰混じる 14、粘土中に焼土混じる 15、褐色土中に焼土・粘土・灰・炭混じる 16、ローム 17、焼土・ローム・粘土混じる 18、炭・灰主体で焼土粒混じる 19、暗褐色土中に焼土・炭・灰混じり、ローム粒多く含む 20、暗褐色土中に粘土・焼土・炭混じる 21、焼土主体で粘土混じる 22、暗褐色土・ローム主体で焼土混じる 23、焼土

SI-071 (Fig.112、PL.29・194)

遺構 SI-071はDW54に位置する。北側でSK-067と重複するが新旧関係は不明。平面形は2.77m×2.49mの方形を呈する。遺構確認面における面積は6.2m²、遺構確認面から床面までは0.08mを測る。主軸方位はN-39.8°-E。カマドは北東壁に位置するが、完掘状態の図面のみで、詳細は不明。煙道部は幅68cm、長さ28cmを測り、壁を外側に方形に広げている。支柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土錘である。

SI-072 (Fig.112、PL.30・103・162・229)附章参照

遺構 SI-072は遺構図が無いので、詳細は不明。遺構確認面における面積は11.4m²。

出土遺物 1～4は土師器杯、5は土師器高台付杯で、内面に黒色処理を施す。6は須恵器杯、7は須恵器甕、8は鉄製鉈である。

SI-073 (Fig.113、PL.30)

遺構 SI-073はCV47に位置する。東側でSI-074と近接する。平面形は3.19m×2.85mの方形を呈す




Fig.109 SI-069遺構・出土遺物実測図




Fig.110 SI-069出土遺物実測図

る。遺構確認面における面積は9.0m²、遺構確認面から床面までは0.04mを測る。主軸方位はN-33.5°-E。カマドは北東壁やや東隅に寄って位置し、煙道部は認められない。燃烧部は壁ラインの内側に位置し、掘り込みを伴う。主柱穴は一部を欠くが認められる。Pitの深さは、P1は26cm、P2は41cm、P3は36cm、P4は22cm、P5は19cm、P6は54cmを測る。周溝はカマドとその周辺及び北東・南西隅以外に認められる。

出土遺物 実測遺物は無い。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土粒多く混じる 2、ロームブロック中に暗褐色土・粘土・褐色土混じる 3、黒褐色土中に焼土少し混じる

SI-074 (Fig.114・115、PL.30・103・162・181・194・229・237)

遺構 SI-074はCV39に位置する。北側でSI-075aと重複し、西側でSI-073に近接する。平面形は4.00m×4.17mのやや隅丸の方形を呈する。遺構確認面における面積は15.5m²、遺構確認面から床面までは0.25mを測る。主軸方位はN-30.0°-E。カマドは北西壁やや南西隅に寄って位置し、煙道部は幅36cm、長さ90cmを測り、先端に向けて水平に伸びる。燃烧部は壁ラインより内側に位置し、掘り込みを伴う。両袖の付け根部にPitを伴う。主柱穴・周溝は認められない。

出土遺物 1は土師器杯で、底部外面に墨書「信」が認められる。2・3は須恵器甕で、2は床直上から出土、4は支脚、5は鉄製刀子である。他に鉄滓が出土している。

土層 カマド:1、黒褐色土中にローム粒混じる 2、暗褐色土中に焼土粒・粘土粒・ローム粒混じる 3、焼土・暗褐色土 4、焼土 5a、粘土 5b、暗褐色土中に粘土混じる 6a、焼けたロームブロック・暗褐色土 6b、暗褐色土中に粘土少し混じる 7、粘土・暗褐色土多く混じる

SI-075 a(Fig.114・115、PL.30・103・162)・b(Fig.114、PL.30)・c(Fig.114、PL.30)

遺構 SI-075aはCV29に位置する。南東側でSI-074と、北側でSI-075b・cと重複する。平面形は重複範囲で不明確だが、2.97m×2.77mの方形を呈するとみられる。遺構中央で東西方向に伸びる高さ12cm程の段を有する。別遺構の可能性も否めないが、竪穴建物建築時の掘り込みと理解し、1遺構と捉えておく。遺構確認面における面積は(8.0)m²、遺構確認面から床面までは0.13mを測る。主軸方位は焼土範囲をカマド跡と理解し、N-36.0°-E。そのカマドは南東壁に位置するが詳細は不明。主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は35cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯、2は土師器甕で、何れも床直上からの出土である。

遺構 SI-075bはCV29に位置する。南側でSI-075a・cと重複するが、新旧関係は不明。平面形は重複範囲で不明確だが、(1.93)m×(2.25)mの方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は(4.2)m²を推定する。遺構確認面から床面までは0.07mを測る。主軸方位は不明。カマド・主柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 実測遺物は無い。

遺構 SI-075cはCV29に位置する。SI-075a・bと重複するが、新旧関係は不明。平面形は重複範囲で不明確だが、(1.97)m×(2.03)mの方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は(4.0)m²を推定する。遺構確認面から床面までは0.06mを測る。主軸方位は不明。カマドは北東壁中央に壁を外側に掘り込んだ部分があり、その場所に位置したものと理解する。煙道部は幅78cm、長さ24cmを測り、壁を僅かに外側に広げた程度である。燃烧部は不明。主柱穴・周溝は伴わない。





Fig.111 SI-070遺構・出土遺物実測図




Fig.112 SI-071・072遺構・出土遺物実測図




Fig.113 SI-073遺構実測図

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-074・075一括 (PL.103)

出土遺物 1は灰釉陶器皿、2は土師器杯である。

SI-076 (Fig.116、PL.30・31・162)

遺構 SI-076はDW10に位置する。北西側でSK-088と重複するが、新旧関係は不明。平面形は3.55m×3.32mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.3m²、遺構確認面から床面までは0.21mを測る。主軸方位はN-35.5°-E。カマドは北壁中央に位置し、煙道部は幅26cm、長さ128cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。煙道先端部にはPit状の掘り込みが伴う。燃烧部は不明確だが、壁ラインの外側に位置するとみられる。燃烧部とした部位は、平面形では壁を外側に広げており、明確な方形の張り出しとなっている。主柱穴は認められない。Pitの深さはP1・P2共に不明。周溝はカマドのある北壁を除いて回る。

出土遺物 1は灰釉陶器皿である。

土層 カマド:1、暗褐色土中にローム粒・粘土混じる 2、粘土多く含み汚れた粘土 3、粘土多く含む、ローム混じる灰褐色土 4、ローム粒、粘土、炭若干混じる暗褐色土 5、粘土 6、ローム 7、粘土多く含むローム混じる暗褐色土 8、焼土、炭を若干含む 9、灰褐色土混じるローム 10、暗褐色土混じるローム

SI-077 (Fig.117・118、PL.31・162)

遺構 SI-077はDV18に位置する。北側でSI-078a・bと重複するが、新旧関係は不明。平面形は3.71m×2.63mの歪んだ長方形を呈する。遺構確認面における面積は(9.1)m²、遺構確認面から床面までは0.11mを測る。主軸方位はN-22.0°-E。カマドは北壁に位置するとみられ、煙道部は先端部をSI-078a・bにより欠損しているが、幅88cm、遺存長48cmを測る。燃烧部は不明。主柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯である。






Fig.114 SI-074・075遺構実測図

SI-074



SI-075a



SI-074・075一括




Fig.115 SI-074・075出土遺物実測図




Fig.116 SI-076遺構・出土遺物実測図




Fig.117 SI-077・078遺構実測図




Fig.118 SI-077・078出土遺物実測図




Fig.119 SI-078出土遺物実測図

SI-078 a(Fig.117・118、PL.31・162)・b(Fig.117～119、PL.31・32・103・162・194・225・237)

遺構 SI-078aはDV19に位置する。南側でSI-077と、同位置でSI-078bと重複する。本遺構の覆土上層にSI-078bの張り床が位置するため、本遺構が古い。平面形は3.99m×3.82mの方形を呈する。遺構確認面における面積は14.3m²、遺構確認面から床面までは0.19mを測る。主軸方位はN-21.0°-W。カマドは西壁やや南西隅に寄って位置する。煙道部は、幅44cm、長さ62cmを測り、先端に向けて上方に傾斜する。燃烧部は図化されていないため詳細は不明だが、壁ラインより内側かライン上に位置するとみられる。支柱穴・周溝は伴わない。Pitの深さは、P1が21cm、P2が23cmを測る。

出土遺物 1は灰釉陶器広口壺で、床直上からの出土である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土粒・粘土粒少し混じる 2、暗褐色土中に粘土多く・焼土少し混じる 3、焼土粒混じる

遺構 SI-078bはDV19に位置する。南側でSI-077と、同位置でSI-078aと重複する。本遺構の張り床下にSI-078aが位置するため、本遺構が新しい。平面形は3.82m×3.99mの方形を呈する。遺構確認面における面積は14.3m²、遺構確認面から床面までは0.16mを測る。主軸方位はN-26.0°-E。カマドは北壁中央に位置する。煙道部は攪乱により欠損している。燃烧部は壁ライン上に位置する。支柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1・3は内面及び外面口縁部に黒色処理を施し、1は床直上からの出土、4・5は須恵器甕、6は灰釉陶器皿、7は不明土製品、8～13は石製品で、8は金床石とみられるが、明瞭な使用痕は認められない。9～12は磨石、13は明瞭な加工痕は認められない不明石製品である。他に鉄滓が出土している。

土層 カマド:2、暗褐色土中に粘土多く・焼土少し混じる 3、焼土粒大粒・暗褐色土 4、黒暗褐色土中に焼土粒多く混じる 5a、暗褐色土中に焼土粒・粘土粒少し混じる 5b、暗褐色土中に焼土粒・粘土粒混じる 5c、黄暗褐色土 5d、粘土 6、焼土粒・暗褐色土同程度含む

SI-079 (Fig.120、PL.32・162・163・229)

遺構 SI-079はDV40に位置する。南側でSK-090～093と、中央でSS-2と重複し、新旧関係は、SS-2に対し本遺構が古い。SK-090～093に対しては不明。平面形は3.62m×2.97mの長方形を呈する。遺構確認面における面積は9.6m²、遺構確認面から床面までは0.11mを測る。主軸方位はN-42.0°-E。カマドは北東壁東隅に寄って位置する。煙道部は認められない。燃焼部は壁ラインより内側に位置する。支柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器碗で内面に黒色処理を施す。2は土師器皿、3は羽口である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に細ローム粒・黄褐色土混じる 2、暗褐色土中に粘土・黄褐色土少し混じる

SI-080 (Fig.121、PL.32・103・163・229)

遺構 SI-080はDV58に位置する。遺構の重複は無い。中央・東側で攪乱を大きく受ける。平面形は2.84m×2.62mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(7.3)m²、遺構確認面から床面までは0.04mを測る。主軸方位はN-14.0°-E。カマド・支柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯で内面に黒色処理を施す。2は原始灰釉壺、3・4は鉄製品で共に板状を呈するが、4は鋳造品とみられる。

SI-081 a(Fig.122・123、PL.32・33・103・163・182・125・225・229)・b(Fig.122・123、PL.32・103・163・182)

遺構 SI-081aはDV16に位置する。南東側でSI-081bと重複するが、新旧関係は不明。平面形は4.53m×4.82mの方形を呈する。遺構確認面における面積は21.5m²、遺構確認面から床面までは0.37mを測る。主軸方位はN-9.5°-E。カマドは北壁中央に位置し、煙道部は幅100cm、長さ140cmを測り、先端に向けて段を有して水平に伸びる。煙道中央部付近と先端部に平瓦が出土しており、天井部を構成していたとみられる。燃焼部は壁ラインの内側に位置し、掘り込みを伴う。両袖付け根の外側にPitを伴う。支柱穴は規則的に配置されている。Pitの深さは、P1は58cm、P2は50cm、P3は65cm、P4～P6は不明である。周溝は全周する。

出土遺物 1～4・6は土師器杯で、1は内面に黒色処理を施し、6は底部内面に墨書「盈」と見られる文字が認められる。5は須恵器杯で体部外面に墨書「和世」と判読可能な文字が横位で認められる。7は須恵器甕、8は土師器の鉢形土器、9は須恵器甗、10・11は砥石、12は金銅製の飾り金具、13は鉄製刀子である。

土層 カマド:1、暗褐色土 2、粘土 3、焼土・暗褐色土 4、灰 5、焼土・ロームブロック 6、粘土 7、暗褐色土中に焼土・焼けたロームブロック含む 8、黒褐色土 9、ロームブロック・粘土・暗褐色土 10、ロームブロック・粘土




Fig.120 SI-079遺構・出土遺物実測図

遺構 SI-081bはDV16に位置する。北西側でSI-081aと重複するが、新旧関係は不明。平面形は重複範囲で不明だが、(2.89)m×2.89mの方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は(7.7)m²、遺構確認面から床面までは0.10mを測る。主軸方位は不明。カマドは、南東壁中央に粘土を含む焼土範囲が認められるため、この範囲としておくが詳細は不明。主柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器甕、2は土師器杯で、底部外面に墨書「南」が認められる。

SI-082 a(Fig.124、PL.33・163)・b(Fig.124、PL.33・103・230)

遺構 SI-082aはDV86に位置する。南側でSI-082bと、中央部でSS-2と重複し、新旧関係は、本遺構が古い。平面形は重複範囲で不明瞭だが、2.70m×2.76mの長方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は(7.2)m²、遺構確認面から床面までは0.09mを測る。主軸方位はN-22.2°-E。カマドは北東壁やや東隅に寄って位置する。粘土範囲の図面のみであるため詳細は不明。煙道部は長さ64cmを測り、燃烧部は壁ラインの内側かライン上に位置し、僅かに掘り込みを伴うとみられる。袖付け根の片側にPitを伴う。主柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1・2は土師器甕で、2は床直上からの出土である。

土層 カマド:1a、黒色が強い暗褐色土中に焼土粒・粘土粒少し混じる 1b、黄褐色土 2、暗褐色土中に黄色・焼土粒・粘土粒混じる 3、黄褐色土

遺構 SI-082bはDV86に位置する。北側でSI-082aと重複するが、新旧関係は不明。平面形は重複範




Fig.121 SI-080遺構・出土遺物実測図

囲で不明瞭だが、3.77m×2.70mの長方形を呈するとみられる。遺構確認面から床面までは0.07mを測る。主軸方位はN-30.0°-E。カマドは北東側にみられる粘土範囲としておくが、詳細は不明。主柱穴は伴わない。周溝は全周するとみられる。遺構中央で東西方向に溝状の掘り込みが2条認められるが、遺構の建替え・拡張に伴うものと理解しておくが、その過程は不明である。

出土遺物 1・2は土師器杯、3は鉄製の板状製品で鋳造とみられる。

SI-083 (Fig.125、PL.33)

遺構 SI-083はCV15に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.87m×3.83mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(14.8)m²、遺構確認面から床面までは0.02mを測る。主軸方位はN-26.2°-E。カマドは、図面が無いため詳細は不明だが、北東壁中央に位置するとみられる。主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は46cm、P2は11cm、P3は23cm、P4は14cm、P5は18cm、P6は25cm、P7は30cm、P8は28cmを測る。周溝は全周するとみられる。

出土遺物 1は土師器杯で床直上からの出土である。

SI-084 (Fig.126・127、PL.34・193・194・230)

遺構 SI-084はCV33に位置する。Pit群と重複する。平面形は2.70m×3.27mの方形を呈する。遺構確認面における面積は9.0m²、遺構確認面から床面までは0.07mを測る。主軸方位はN-33.5°-E。カマドは図面が粘土範囲を示したものであるため詳細は不明だが、北東壁やや東隅に寄って位置する。主柱穴は認められない。周溝はカマドのある北東壁以外に認められる。

出土遺物 1は置きカマドで、つば状の突出部上面に、ヘラガキで放射状の線が施されている。2は鉄製刀子である。

SI-085 a(Fig.126・128、PL.34・103)・b(Fig.126・128、PL.34・104)





Fig.122 SI-081遺構・出土遺物実測図



SI-081b




Fig.123 SI-081出土遺物実測図

遺構 SI-085aは CV32に位置する。SI-085b及び Pit 群と重複するが、新旧関係は不明。平面形は2.43m×2.26mのやや隅丸の方形を呈する。遺構確認面における面積は5.1m²、遺構確認面から床面までは0.16mを測る。主軸方位はN-27.0°-Eとしておく。カマド・主柱穴は認められない。周溝は南西隅で切れるものの、ほぼ全周する。

出土遺物 1は土師器杯で床直上からの出土、2は土師器碗で内面に黒色処理を施す。

遺構 SI-085bは CV32に位置する。SI-085a及び Pit 群と重複する。平面形は2.88m×3.26mのやや隅丸の方形を呈する。遺構確認面における面積は8.8m²、遺構確認面から床面までは0.16mを測る。主軸方位はN-27.0°-Eとしておく。カマド・主柱穴は認められない。周溝は全周する。

出土遺物 1・2土師器皿で何れも床直上からの出土である。

SI-086 a(Fig.129・130、PL.34・104・163・182)・b(Fig.129・130、PL.34・104・182)

遺構 SI-086aは DV43に位置する。西側で SI-086bと重複する。平面形は3.34m×3.55mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.4m²、遺構確認面から床面までは0.29mを測る。主軸方位はN-2.5°-E。カマドは北壁中央に位置する。煙道部は平面図と断面図が部分的に不整合であるため、確定できないが、平面図を優先すると、幅16cm、長さ64cmを測る。断面形は不明。燃焼部は壁ラインの内側に位置し、掘り込みを伴う。燃焼部と煙道部の間に壁を半楕円形に広げたテラス状の部位が認められる。両袖付け根外側に Pit を伴い、深さは P1が50cm、P2が48cmを測る。主柱穴は認められない。周溝はカマド東側以外で回る。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1は底部内面に墨書「中 中」が認められ、床直上からの出土、2は底部外面に墨書「小川」が認められる。3は内面に黒色処理を施す。4～6は須恵器杯で何れも床直上からの出土、7・8は須恵器甕で、8は硯に転用され、床直上からの出土である。

土層 カマド:1、暗褐色土中にローム細粒少し混じる 2、暗褐色土中に焼土粒混じる 3a、暗褐色土中にローム粒・焼土粒混じる 3b、暗褐色土中に粘土粒混じる 4、粘土・焼土・暗褐色土 5、暗褐色土中にローム粒混じる 6、粘土 7、焼土 8、暗褐色土中に焼土粒多く混じる

遺構 SI-086bは DV43に位置する。東側で SI-086aと重複する。平面形は2.70m×(2.90)mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(8.2)m²、遺構確認面から床面までは0.22mを測る。主軸方位はN-5.0°-Eとしておく。カマドは認められない。主柱穴・周溝は伴わない。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1は底部外面に墨書「益」と判読できる文字が認められ、2は底部外面に墨書の文字の一部が認められ、「益」と判読可能である。

SI-087 a(Fig.131、PL.34・35・104・163)・b(Fig.131・132、PL.34・35・104・163・182)

遺構 SI-087aは DV64に位置する。南側で SI-087bと重複し、東側で SS-2に近接する。平面形は3.05m×3.18mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(9.6)m²、遺構確認面から床面までは0.13mを測る。主軸方位はN-13.5°-E。カマドは北壁やや北東隅に寄って位置する。煙道部は幅46cm、長さ20cmを測り、壁ラインを僅かに外側に広げ、テラス状を呈する。燃焼部は壁ラインより内側に位置し、掘り込みを伴う。内壁に瓦を立てている可能性がある。主柱穴は認められない。周溝は全周する。

出土遺物 1～4は土師器杯で、3は内面に黒色処理を施す。5・6は土師器甕、7・8は須恵器甕で、7は床直上からの出土である。

土層 カマド:1、黒色が強い暗褐色土中に焼土粒混じる・暗褐色土中にローム細粒混じる 2、焼土を




Fig.124 SI-082遺構・出土遺物実測図




Fig.125 SI-083遺構・出土遺物実測図

暗褐色土より多く含む 3a、暗褐色土・粘土 3b、暗褐色土中に粘土粒やや多く混じる 3c、暗褐色土中に粘土粒少量混じる 4、黄褐色土・暗褐色土中に、粘土粒・ローム粒混じる

遺構 SI-087bはDV64に位置する。北側でSI-087aと重複し、東側でSS-2に近接する。平面形は2.78m×(2.62)mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(7.2)m²、遺構確認面から床面までは0.27mを測る。主軸方位はN-111.5°-E。カマドは東壁中央に位置するとみられる。煙道部は幅86cm、長さ52cmを測る。燃烧部は壁ラインより外側に位置し、掘り込みを伴う。内壁に瓦を立てている可能性がある。主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は33cm、P2は28cmを測る。カマドのある東壁には認められない。

出土遺物 1・2は土師器杯で、1は体部外面に墨書で「〇」と判別可能な記号が、内面には黒色処理が施されている。3・4は土師器甕で4は床直上から出土している。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土粒・粘土粒少し混じる 2、粘土 3a、粘土中に黒褐色土混じる 3b、黒褐色土中に粘土混じる 4a、焼土中に暗褐色土少し混じる 4b、焼土 5、暗褐色土中に焼土混じる 6a、暗褐色土中にローム粒混じる 6b、暗褐色土中に粘土粒多く・焼土粒少し混じる 6c、暗褐色土中にロームブロック混じる 7、暗褐色土中に褐色土混じり強く締まる 8、粘土粒・暗褐色土 9、暗褐色土中に焼土粒・粘土粒・炭少し混じる 10、焼土粒・暗褐色土 11、黒褐色土中にローム粒大混じる

SI-088 a(Fig.133、PL.35・36)・b(Fig.133、PL.35・36)・c(Fig.133・134、PL.35・36・104・163・182)

遺構 SI-088aはDV62に位置する。SI-088b・cと重複する。平面形は3.41m×3.31mの方形を呈する。




Fig.126 SI-084・085遺構実測図

遺構確認面における面積は(11.9)m²、遺構確認面から床面までは0.27mを測る。主軸方位はN-32.0°-E。カマドは東壁ほぼ中央に位置する。煙道部は幅30cm、長さ96cmを測り、煙道は先端に向けて下方に傾斜する。燃焼部は壁ラインの内側に位置する。袖付け根に Pit を伴う。主柱穴は認められない。Pit の深さは、P1は57cm、P2は55cmを測る。周溝はカマドから北側で認められない。

出土遺物 実測遺物は無い。

土層 カマド:1、灰・焼土 2、黒褐色土中に焼土粒混じる 3、暗褐色土中にロームブロック・焼土・粘土粒混じる 4、暗褐色土中にロームブロック多く含む 5、焼土・粘土 6、淡褐色土 7、粘土粒・暗褐色土 8、暗褐色土中に粘土粒混じる 9、暗褐色土中にローム細粒混じる 10、粘土 11、淡暗褐色土中に粘土粒多く混じる 12、淡暗褐色土中に細粘土粒少し混じる 13、ソフトローム 14、焼土・粘土粒・暗褐色土 15、焼土 16、粘土 17、暗褐色土中に粘土粒・ローム粒混じる 18、暗褐色土中にローム粒混じる

遺構 SI-088b は DV62に位置する。SI-088a・c と重複するが、新旧関係は不明。平面形は重複範囲で




Fig.127 SI-084出土遺物実測図




Fig.128 SI-085出土遺物実測図

不明確であるが、(3.90)m×3.87mの方形を呈するとみられる。遺構確認面から床面までは0.27mを測る。主軸方位は不明。カマドは東壁に位置する。煙道部は幅32cm、長さ122cmを測り、先端に向けて下方に傾斜し、先端でPit状の掘り込みを伴う。燃烧部は壁ラインより内側に位置したとみられる。袖付け根にPitを伴う。主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は24cm、P2は26cm、P3は18cm、P4は20cmを測る。周溝はカマドのある東面に認められるが、他は不明である。

出土遺物 実測遺物は無い。

土層 カマド:1、灰・焼土 2、黒褐色土中に焼土粒混じる 3、暗褐色土中にロームブロック・焼土・粘土粒混じる 4、暗褐色土中にロームブロック多く含む 5、焼土・粘土 6、淡褐色土 7、粘土粒・暗褐色土 8、暗褐色土中に粘土粒混じる 9、暗褐色土中にローム細粒混じる 10、粘土 11、淡暗褐色土中に粘土粒多く混じる 12、淡暗褐色土中に細粘土粒少し混じる 13、ソフトローム 14、焼土・粘土粒・暗褐色土 15、焼土 16、粘土 17、暗褐色土中に粘土粒・ローム粒混じる 18、暗褐色土中にローム粒混じる

遺構 SI-088cはDV62に位置する。SI-088a・bと重複するが、新旧関係は不明。平面形は4.42m×4.40mの方形を呈する。遺構確認面における面積は19.3m²、遺構確認面から床面までは0.27mを測る。主軸方位はN-21.0°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅34cm、長さ96cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。燃烧部は壁ライン内側からライン上に位置し、掘り込みを伴う。また、西壁にも煙道部のような範囲が図化されており、北カマドに先行するものとみられる。主柱穴は認められない。周溝は遺構の重複範囲で不明瞭だが、全周するものとみられる。

出土遺物 1～6は土師器杯で、1は底部外面に墨書「信」が認められる。7・8は土師器碗、9・10は土師器甕、11は須恵器甕、12は灰釉陶器碗である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に若干炭素粒混じる 2、焼土火床 3、焼土・灰 4、粘土 5、ローム・黒色土主体で良く締まる 6、ソフトロームの移動 7、灰

SI-088a・b一括 (Fig134・135、PL104・105・182・194)

出土遺物 1～4は土師器杯で1は体部外面に墨書「○某」が正位で、底部外面に墨書「講」が認められる。5は土師器皿、6～8は土師器甕、9は須恵器甕、10は灰釉陶器壺、11は支脚、12は平瓦の破面を整形した円盤状土製品、13・14は鉄製品で、13は鋌状製品、14は刀子である。他に釘も出土している。






Fig.129 SI-086遺構実測図

SI-086a



SI-086b




Fig.130 SI-086出土遺物実測図




Fig.131 SI-087遺構・出土遺物実測図

SI-087b




Fig.132 SI-087出土遺物実測図

SI-088一括 (Fig.135、PL.105・163・182・194・230)

出土遺物 1・2は土師器杯で、2は底部外面に墨書が認められるが、一部であるため判読できない。3・5・6は土師器皿、4は灰釉陶器碗、7・8は須恵器甕、9は土師器杯の底部を転用した紡錘車、10・11は鉄製品で、10は穂摘鎌とみられる。11は鏝である。

SI-089 (Fig.136、PL.36・105・164)

遺構 SI-089は DU30に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.89m×4.54mの方形を呈する。遺構確認面における面積は17.1m²、遺構確認面から床面までは0.38mを測る。主軸方位はN-10.0°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅38cm、長さ98cmを測り、先端に向けて上下に傾斜する。先端部では Pit 状の落ち込みを伴う。燃焼部は壁ラインの内側に位置し、掘り込みを伴う。燃焼部と煙道部の間の平面形は壁ラインより外側にやや膨らむ形状を呈する。両袖付け根に Pit を伴う。主柱穴はやや不規則な位置に配置されている。Pit の深さは、P1は40cm、P2は不明、P3は43cm、P4は不明、P5は25cm、P6は21cm、P7は37cmを測る。周溝はカマドのある北面と、南東部で認められない。

出土遺物 本遺構の遺物出土状況は、写真からの観察である。1・2は土師器杯で、2はカマド西側に正位で置かれて出土、3は土師器甕、4～8は須恵器杯で、5はカマド西側の床面よりやや浮いた位置に正位で出土し、6はカマド西側の壁際覆土中から出土している。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土・焼土含む 2a、焼土 2b、焼土 3、灰 4、暗褐色土中に焼土含む 5、暗褐色土 6、粘土 7、粘土・ローム・暗褐色土

SI-090 a(Fig.137、PL.36・37)・b(Fig.140、PL.36・37)

遺構 SI-090aは DU18に位置する。北側で SI-090b と、南西側で SI-091と重複する。新旧関係は、遺構の切り合い状況と、遺物相から、SI-090b・091に対して本遺構は新しい。平面形は3.91m×4.01mの方形を呈する。遺構確認面における面積は15.5m²、遺構確認面から床面までは0.40mを測る。主軸方位はN-8.0°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅42cm、長さ136cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。燃焼部は壁ラインより内側に位置し、掘り込みを伴う。主柱穴は竪穴とは軸を異にするが、規則的に配置されている。Pit の深さは、P1は40cm、P2は不明、P3は43cm、P4は不明、P5は25cm、P6～P9は不明である。周溝はカマド直下以外全周する。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土・ローム粒多く混じる 2、黄褐色土中に焼土多く・粘土・炭混じる 3、暗褐色土中に焼土・ローム・粘土粒混じる 4、暗褐色土中にロームブロック多く・粘土若干含む 5a、粘土中に焼土・ローム混じる 5b、粘土・焼土・灰褐色土 5c、粘土 6、灰褐色土中に粘土・焼土・炭混じる 7、焼土主体で粘土・炭・ローム混じる 8、粘土・焼土・ローム 9、ローム張り床か 10、焼土、ローム炭粒若干混じる暗褐色土 11、焼土灰若干混じる粘土

遺構 SI-090bはDU18に位置する。南側でSI-090aと重複する。新旧関係は、遺構の切り合い状況と、遺物相から、本遺構が古い。平面形は重複範囲で南壁が不明であるが、5.03m×3.88mの方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は19.5m²、遺構確認面から床面までは0.32mを測る。主軸方位はN-12.0°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅28cm、長さ140cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。煙道先端部には平瓦が設置され、底部壁を構成する。燃焼部は壁ライン上にかかるのみとみられ、掘り込みを伴う。カマド内から瓦が出土しているが、元位置を保っているものは少ないと見られる。燃焼部奥壁に瓦が据えられている様子から、瓦は内壁を構成していたものとしておく。また、燃焼部と煙道部の間で、壁ラインを外側に不整半楕円形に広げている部位が認められる。両袖付け根外側にPitを伴う。主柱穴は南側をSI-090aと兼ねて規則的に配置されている。Pitの深さは、P1・2は不明、P3は43cm、P4は不明、P5は25cm、P6～11は不明である。周溝はカマドのある北壁と遺構が重複する南壁で認められない。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土・粘土混じる 2、黒褐色土中に炭・焼土少し混じる 3、粘土多く含む 4、暗褐色土中に焼土多く・粘土・炭・ローム混じる 5、暗褐色土中に炭多く・焼土・粘土混じる 6、黒褐色土中に炭・焼土混じる 7、焼土中に粘土多く含む・灰褐色土中にローム混じる 8a、暗褐色土中に粘土・ローム粒少量混じる 8b、暗褐色土中にローム・粘土・焼土混じる 8c、暗褐色土中にローム・焼土・炭混じる 9、焼土 10、炭・粘土・焼土を若干含む

SI-090a・b一括 (Fig.137～139、PL.105・106・164・182・210・225・230)

出土遺物 1～9は土師器杯、10～13は土師器皿で、10は体部内面に墨書が認められるが、部分であるため判読できない。13は床直上から出土している。14～16は土師器甕、17は須恵器杯、18・19は須恵器甕で、18は床直上からの出土、20は灰釉陶器皿で、床直上からの出土、21は灰釉陶器壺、22は緑釉陶器碗、23は平瓦、24は石製の紡錘車紡輪部で、上下の面に、刺突によるとみられる小剥離が多数認められる。25～32は鉄製品で、25・26は刀子、27は釘、28・29は門状製品、30は棒状の不明製品で、一部湾曲するように加工されている。31は釘状を呈し、一部欠損し中央部で屈曲している。32は鍵で先端部を欠損している。

SI-091 (Fig.140、PL.36～38・106)

遺構 SI-091はDU27に位置する。北東側でSI-090aと重複する。平面形は3.78m×3.97mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(14.7)m²、遺構確認面から床面までは0.32mを測る。主軸方位はN-3.0°-E。カマドは北壁に位置するが、平面図が粘土範囲を示したものであるため詳細は不明。煙道部は幅60cm、長さ120cmを測る。主柱穴は認められない。周溝は北東隅に認められず、カマド直下は不明である。

出土遺物 1は土師器杯で床直上からの出土である。

SI-092 (Fig.141・142、PL.38・106・164・194・225・230)




Fig.133 SI-088遺構実測図

遺構 SI-092はDU46に位置する。西側でSK-094と重複する。平面形は3.23m×3.81mでやや隅丸横長の方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.7)m²、遺構確認面から床面までは0.09mを測る。主軸方位はN-20.9°-E。カマドは北壁に位置するとみられる。煙道部は壁を外側に僅かに掘り広げた程度で幅68cm、長さ16cmを測る。燃烧部は壁ラインより内側に位置するとみられる。主柱穴は認められない。

出土遺物 1・2は土師器杯で、1は床直上からの出土、3は須恵器高杯、4は須恵器蓋、5は土師器甕で、床直上からの出土、6・7は須恵器甕、8は支脚、9・10は磨石で、10は床直上からの出土、11・12は鉄製品で、11は刀子、12は鑿である。

SI-093 a(Fig.143、PL.38・106・164・189)・b(Fig.143、PL.38・39)

遺構 SI-093aはDU90に位置する。南西側でSI-093bと、北側でSI-218と重複する。新旧関係は、本遺構に対してSI-218が新しい。SI-093bに対しては新旧関係不明。平面形は(3.63)m×(3.52)mのやや歪んだ方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.7)m²、遺構確認面から床面までは0.10mを測る。主軸方位はN-36.0°-E。カマドは北東壁に位置する。煙道部は先端部をSI-218に切られ不明だが、遺存長0.96mを測り、先端に向けて下方に傾斜する。燃烧部は不明。袖部付け根付近では、竪穴掘削時に内側張り出す凸部を掘り残している可能性がある。主柱穴は認められない。周溝はカマド直下以外全周する。

出土遺物 1は土師器杯で底部内面に九字切り状に線刻が認められる。2は高台付皿で、混じり込みと見られる。3は土師器甕、4～6は須恵器杯である。

土層 カマド:1、暗褐色土中にローム粒混じる 2、黒褐色土 3、暗褐色土中にローム粒多く混じる

遺構 SI-093bはDU90に位置する。北東側でSI-093aと、南西側でSI-094と重複するが、新旧関係は不明。平面形は重複範囲で不明瞭だが、(3.09)m×(3.00)mの方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は(9.6)m²、遺構確認面から床面までは0.11mを測る。主軸方位はN-10.9°-E。カマドは南西壁中央に平面プランが外側に膨らんだ部分があり、ここに位置するとみられる。主柱穴・周溝は認められない。

出土遺物 実測遺物は無い。


SI-094 (Fig.144、PL.39・106)

遺構 SI-094はDU98に位置する。東側でSI-093bと重複するが、新旧関係は不明。平面形は3.54m×3.55mの方形を呈する。遺構確認面における面積は12.6m²、遺構確認面から床面までは0.03mを測る。主軸方位はN-101.0°-E。カマドは東壁に位置する。煙道部は幅38cm、長さ124cmを測り、先端に向けて下方に傾斜し、先端部でPit状の掘り込みを伴う。燃烧部は壁ラインより内側に位置し、掘り込みを伴う。片側の袖付け根部にPitを伴う。主柱穴は認められない。周溝は、カマド直下から北東隅にかけて以外全周する。

出土遺物 出土遺物は全て床直上からの出土である。1・2は土師器杯、3は土師器皿、4は土師器甕である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に黄褐色土・焼土少し混じる 2、暗褐色土中に焼土粒多く混じる 3、焼土 4、暗褐色土中に焼土・ロームブロック混じる 5、黄暗褐色土・暗褐色土中に焼土粒・粘土粒少し混じる 6、暗褐色土中にローム粒・焼土粒少し混じる 7、被熱により変質したローム 8、黒暗褐色土中

SI-088c



SI-088ab一括




Fig.134 SI-088出土遺物実測図




Fig.135 SI-088出土遺物実測図




Fig.136 SI-089遺構・出土遺物実測図




Fig.137 SI-090遺構・出土遺物実測図




Fig.138 SI-090出土遺物実測図




Fig.139 SI-090出土遺物実測図

にローム粒・焼土粒・粘土粒少し混じる

SI-095 a(Fig.145～147、PL.39・40・106・164・230)・b(Fig.145～147、PL.39・40・107・225)・c(Fig.145～147、PL.39～41・164)・d(Fig.145・147、PL.39・107・164)・e(Fig.145・147、PL.39・107・164)

遺構 SI-095a は DU48 に位置する。南側で SI-095b と重複する。新旧関係は、図面及び遺物相から、本遺構が新しい。平面形は調腹部で不明瞭だが、(3.03)m×(2.82)m の方形を呈するとみられる。遺構確認面における面積は(8.4)m²、遺構確認面から床面までは(0.20)m を測る。主軸方位は N-8.5°-E。カマドは北壁に位置するが、遺存度は高くない。煙道部は幅54cm、長さ50cmを測り、先端に向けて上方に上がっている。燃烧部は不明瞭だが、煙道部の様子から壁ラインの内側に位置するものとみられる。支柱穴・周溝は認められない。

出土遺物 1～6は土師器杯、7は土師器甕、8～10は須恵器甕、11は鉄釘である。

土層 カマド:1、粘土 2、暗褐色土中に粘土多く混じる 3、暗褐色土中に粘土・焼土粒混じる 4、粘土 5a、粘土中に暗褐色土混じる 5b、暗褐色土中に粘土粒混じり強く締まる 5c、ロームブロック中

に暗褐色土混じる 6、暗褐色土中にローム粒混じる 7、暗褐色土中に焼土多く・粘土細粒混じる 8、暗褐色土中に焼土混じる 9a、ロームブロック 9b、ロームブロック主体で張り床。上層との間に粘土・黒色土層がある 10、ロームブロック中に暗褐色土多く混じる 11、黒暗褐色土 12、黒色が強い暗褐色土中にローム粒・粘土多く混じる 13、暗褐色土中に焼土・粘土粒多く混じる 14、暗褐色土中に粘土粒・ローム粒少し混じる 15、黄暗褐色土 16、暗褐色土中に焼土多く混じる 17、暗褐色土中に焼土混じる 18、焼土 19、暗褐色土中に焼土・ローム粒混じり、やや堅く締まる 20、暗褐色土中に粘土粒・ローム粒混じる 21、黒暗褐色土中に粘土ブロック混じる 22、ローム粒 23、暗褐色土中に粘土粒・ローム粒混じる 24、暗褐色土中にローム細粒混じる 25、暗褐色土中にローム粒混じる 26、暗褐色土中にローム粒多く混じる 27、黄褐色土・暗褐色土少し混じる 28、粘土ブロック・ローム粒 29、粘土・暗褐色土

SI-095a 一括 (Fig.147、PL.106・107・164・193)

出土遺物 1は土師器蓋で内面に螺旋状暗文及び黒色処理を施す。2は須恵器杯である。

遺構 SI-095bはDU48に位置する。北側でSI-095aと、東側でSI-095cと、南側でSI-095dと重複する。新旧関係は遺物相から重複する全ての遺構に対し、本遺構が古い。平面形は4.67m×4.69mの方形を呈する。遺構確認面における面積は21.3m²、遺構確認面から床面までは0.31mを測る。主軸方位はN-6.8°-E。カマドは北壁に位置し、煙道部は幅52cm、長さ100cmを測る。先端に向けて下方に傾斜する。燃焼部は壁ラインの内側に位置し、掘り込みを伴う。袖付け根部にPitを伴う。主柱穴は北西部のものを欠くが、ほぼ規則的に配置される。Pitの深さは、P1は16cm、P2は33cm、P3は33cm、P4は59cm、P5は27cm、P6は21cmを測る。周溝は明瞭にカマド直下以外で全周する。

出土遺物 1は土師器杯、2はカワラケ、3は土師器高台杯甕、4は土師器甕、5は須恵器杯、6は砥石である。

土層 カマド:1、粘土 2、暗褐色土中に粘土多く混じる 3、暗褐色土中に粘土・焼土粒混じる 4、粘土 5a、粘土中に暗褐色土混じる 5b、暗褐色土中に粘土粒混じり堅く締まる 5c、ロームブロック中に暗褐色土混じる 6、暗褐色土中にローム粒混じる 7、暗褐色土中に焼土多く・粘土細粒混じる 8、暗褐色土中に焼土混じる 9a、ロームブロック 9b、ロームブロック主体で張り床。上層との間に粘土・黒色土層がある 10、ロームブロック中に暗褐色土多く混じる 11、黒暗褐色土 12、黒色が強い暗褐色土中にローム粒・粘土多く混じる 13、暗褐色土中に焼土・粘土粒多く混じる 14、暗褐色土中に粘土粒・ローム粒少し混じる 15、黄暗褐色土 16、暗褐色土中に焼土多く混じる 17、暗褐色土中に焼土混じる 18、焼土 19、暗褐色土中に焼土・ローム粒混じり、やや堅く締まる 20、暗褐色土中に粘土粒・ローム粒混じる 21、黒暗褐色土中に粘土ブロック混じる 22、ローム粒 23、暗褐色土中に粘土粒・ローム粒混じる 24、暗褐色土中にローム細粒混じる 25、暗褐色土中にローム粒混じる 26、暗褐色土中にローム粒多く混じる 27、黄褐色土・暗褐色土少し混じる 28、粘土ブロック・ローム粒 29、粘土・暗褐色土

遺構 SI-095cはDU48に位置する。西側でSI-095bと重複し、本遺構が新しい。平面形は2.64m×(2.80)mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(9.7)m²、遺構確認面から床面までは0.25mを測る。主軸方位はN-7.5°-E。カマドは北壁の北東隅に寄って位置し、煙道部は認められない。燃焼部は図化されていないが、壁ラインの内側に位置すると見られる。主柱穴は認められない。周溝はカマ




Fig.140 SI-090・091遺構・出土遺物実測図




Fig.141 SI-092遺構・出土遺物実測図




Fig.142 SI-092出土遺物実測図




Fig.143 SI-093遺構・出土遺物実測図




Fig.144 SI-094遺構・出土遺物実測図

ド直下と南壁及び重複範囲である西壁で認められない。

出土遺物 1は土師器杯、2は須恵器杯である。

土層 カマド:1、黒褐色土 2、暗褐色土中に焼土・粘土多く含む 3、粘土 4、黒褐色土中に焼土・粘土やや多く混じる 5、黒褐色土中に焼土粒・粘土混じる 6、焼土・暗褐色土 7、黄褐色土中に暗褐色土混じる 8、暗褐色土中に焼土粒少し混じる 9、粘土・暗褐色土

遺構 SI-095d はDU58に位置する。北側で SI-095b と、西側で SI-095e と、東側で SI-225と重複する。新旧関係は、SI-095b に対して新しく、他の遺構に対しては古い。平面形は(3.74)m×(3.79)mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(14.1)m²、遺構確認面から床面までは0.15mを測る。主軸方位はN-3.0°-E。カマド・周溝は認められない。

出土遺物 1は土師器杯、2・3はカワラケである。

遺構 SI-095e はDU58に位置する。北東側で SI-095d と重複し、新旧関係は本遺構が新しい。平面形は3.88m×3.51mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(12.1)m²、遺構確認面から床面までは0.11mを測る。主軸方位はN-5.5°-E。カマド・周溝は認められない。

出土遺物 1は土師器皿、2は土師器甕、3は土師器椀で内面に黒色処理を施す。

SI-096 (PL.41・237)附章参照

遺構 SI-096はFV14に位置する。遺構図が無いため詳細は不明である。遺構確認面における面積は20.2m²。

出土遺物 鉄滓が出土している。

SI-097 (Fig.148、PL.41・107・225)

遺構 SI-097はDU33に位置する。南西側でSK-95と重複する。平面形は3.51m×3.65mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(12.8)m²、遺構確認面から床面までは0.12mを測る。主軸方位はN-26.8°-E。カマドは北西壁に位置する。煙道部は幅120cm、長さ38cmを測り、壁を半楕円形に掘り込んでいる。燃焼部は図化されていないため不明だが、内壁として設置されたとみられる平瓦の位置から、壁ラインの上に位置するものとみられる。主柱穴は南東壁側に2箇所認められる。Pitの深さは、P1は30cm、P2は17cm、P3は29cm、P4は18cm、P5は18cm、P6は15cm、P7は23cmを測る。周溝は伴うが、カマド直下と、北東隅で認められない。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1・2は床直上からの出土、4は須恵器杯、5は砥石、6は磨石で、床直上からの出土である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土粒混じる 2、粘土 3a、暗褐色土中にローム細粒少し混じる 3b、暗褐色土中に焼土粒・粘土少し混じる 3c、暗褐色土中にローム粒混じる 3d、ロームブロック 4、黄色が強い暗褐色土

SI-098 (Fig.149・150、PL.41・107・164・182・190・211)

遺構 SI-098はEU93に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.61m×3.86mの方形を呈する。遺構確認面における面積は13.6m²、遺構確認面から床面までは0.24mを測る。主軸方位はN-29.9°-E。

カマドは北東壁に位置する。煙道部は幅30cm、長さ118cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。また、煙道部は先端でPit状の掘り込みを伴うが、やや傾斜するテラス状の段が回っている。燃焼部は壁ライン上にかかって位置し、掘り込みを伴う。平面形では、燃焼部から煙道への変換点で一度幅を




Fig.145 SI-095遺構実測図

狭め、煙道部に入ると再びその幅を広げていることが特徴的である。主柱穴は認められない。周溝はカマド直下を除いて全周する。

出土遺物 1は土師器杯で内面に黒色処理を施し、底部外面に墨書「大」もしくは「太」が認められる。2は土師器碗で内面に黒色処理を施し、底部内面に線刻が外面にヘラガキが認められる。3・4は土師器杯、5は土師器高台付杯、6・8は土師器大形杯、7は土師器皿、9は土師器甕、10は須恵器杯、11は須恵器甕、12は灰釉陶器壺、13は灰釉陶器碗、14は平瓦である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土含む 2、焼土火床 3、灰・焼土 4、灰・粘土 5、粘土 6、褐色土・暗褐色土中に粘土混じる(セクション E-E' において) 7、焼土 8、炭

SI-099 (Fig.151、PL.107・165・230・237)

遺構 SI-099はCV20に位置する。西側ピット群と重複する。平面形は2.92m×3.44mの方形を呈する。遺構確認面における面積は10.0m²、遺構確認面から床面までは0.08mを測る。主軸方位はN-25.0°-E。カマドは北壁に中央に位置する。明瞭な煙道部は認められず、外側に僅かに広げた部位を持つ。燃焼部は図化されていないが、粘土範囲から、壁面ライン上に一部重なる位置にあるとみられ、掘り込みを伴う。袖部付け根部に Pit を伴う。Pit の深さは、P1は30cm、P2は16cm、P3は29cm、P4は6cm、P5は不明、P6は13cm、P7は23cm、P8・9は不明であるが、西側ピット群の重複状況と遺物から、そのほとんどは本遺構には伴わないとみられる。周溝はカマド直下と南東隅付近以外で認められる。

出土遺物 1・2はカワラケ皿で、1は床直上からの出土、3は土師器台付甕、4～6は鉄釘である。

土層 カマド:1、暗褐色土中にローム少し混じる 2、焼土粒・暗褐色土 3、暗褐色土中に焼土少し混じる 4、焼けたロームブロック中に暗褐色土混じる

SI-100 a(Fig.152、PL.107・230)・b(Fig.152)

遺構 SI-100aはDT60に位置する。南側でSI-100b・101と重複する。平面形は南側で部分的に壁が認められないが、3.30m×3.14mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(10.6)m²、遺構確認面から床面までは0.08mを測る。主軸方位はN-20.0°-E。カマドは北壁の西隅寄りに位置し、明瞭な煙道部は認められず、壁を外側に幅108cm、長さ22cmで掘り広げている。燃焼部は壁ライン上に位置し、僅かな掘り込みを伴う。主柱穴は認められない。Pit の帰属及び深さは不明である。周溝は認められない。

出土遺物 1・2は須恵器杯で、何れも床直上からの出土、3・4は鉄製品で、3は板状の鋳造製品とみられる。4は紡錘車の軸部である。

土層 カマド:1a、黄褐色土・暗褐色土 1b、暗褐色土中にローム粒少し混じる 2a、暗褐色土中に粘土粒混じる 2b、暗褐色土中に焼土粒大混じる 3a、粘土 3b、粘土中に暗褐色土・ローム粒多く混じる 4、焼けたローム

遺構 SI-100bはDT60に位置する。東側でSI-102と、北側でSI-100aと、南側でSI-101と重複する。平面形は北東隅の壁が遺存するのみであり、不明瞭であるが、(3.54)m程度の方形を呈すると想定する。遺構確認面から床面までは0.01mを測る。主軸方位はN-21.8°-E。カマドは不明瞭、主柱穴は認められない。Pit の帰属は不明である。周溝は北東隅で遺存する。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-101 (Fig.152)

遺構 SI-101はDT60に位置する。北東側でSI-100bと重複する。本遺構は南壁のみの遺存であるため、平面形は方形を呈するとみられるが、詳細は不明。遺構確認面から床面までは0.05mを測る。周溝は伴うが一部の遺存である。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-102 (Fig.152・153、PL.41・107・165・230)

遺構 SI-102はDT60に位置する。西側でSI-100bと、東側でSI-223に重複する。平面形は3.31m×4.27mの主軸に対し横が長い方形を呈する。遺構確認面における面積は(14.0)m²、遺構確認面から床面までは0.16mを測る。主軸方位はN-25.0°-E。カマドは北壁中央に位置するとみられるが、現場所見では断定していない。粘土範囲を図化しているのみで、詳細は不明。支柱穴は不明確。Pitの深さは、P1は48cm、P2は13cm、P3は33cm、P4は18cm、P5は2cm、P6は21cm、P7は36cm、P8は19cm、P9は22cm、P10～P15は不明である。周溝はカマド西側から東南隅まで認められる。

出土遺物 1は土師器甕、2は灰釉陶器碗、3は鉄製刀子である。

SI-103 (Fig.154・155、PL.42・107・108・165・182)

遺構 SI-103はEY75に位置する。南西側でSI-104と重複する。平面形は4.14m×3.52mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(14.5)m²、遺構確認面から床面までは32cmを測る。主軸方位はN-38.0°-E。カマドは北壁やや北東隅寄りに位置する。明確な煙道部は認められない。燃烧部は壁ラインの内側に位置するとみられる。袖付け根部にPitを伴う。支柱穴は認められない。貯蔵穴とみられるPitが北東隅に位置する。周溝は重複部分とカマド直下を除き全周するとみられる。

出土遺物 1・3は土師器杯で、2は須恵器で、体部外面に墨書「可」が正位で認められ、3は内面に黒色処理を施す。4は土師器皿で、カマド内から出土、5は須恵器杯、6～8は土師器甕、9は須恵器甕、10は紡錘車の土製紡輪部である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に若干焼土粒混じる 2、薄い焼土 3、粘土

SI-104 (Fig.154・155、PL.42・108・230)

遺構 SI-104はEY74に位置する。北東側でSI-103と重複し、南西側で攪乱を受ける。平面形は3.60cm×3.34cmの方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.8)m²、遺構確認面から床面までは42cmを測る。主軸方位はN-32.5°-E。カマド・支柱穴は認められない。周溝は重複・攪乱範囲以外全周する。

出土遺物 1～4は土師器杯、5は鉄釘である。

SI-103・104一括 (Fig.155、PL.108)

出土遺物 1は土師器杯である。

SI-105 (Fig.156、PL.42・225・230)附章参照

遺構 SI-105はEY63に位置する。北東側でSI-226と重複する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は6.9m²。カマドは遺構の重複により不明、支柱穴・周溝も不明である。

出土遺物 1は紡錘車の石製紡輪部、2は鉄製刀子である。

SI-106 (Fig.156、PL.42・43・108・165・237)附章参照

遺構 SI-106はEY53に位置する。北側で別遺構と重複するが、遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は(9.8)m²。カマドは南東壁に





Fig.146 SI-095遺構・出土遺物実測図






Fig.148 SI-097遺構・出土遺物実測図




Fig.149 SI-098遺構・出土遺物実測図




Fig.150 SI-098出土遺物実測図

位置する。主柱穴は不明、周溝は全周するとみられる。

出土遺物 1～4は土師器皿で、他に鉄塊系遺物と炉壁とみられる遺物が出土している。

SI-107 (Fig.156、PL.43・108・165・230)

遺構 SI-107はEY62に位置する。遺構の重複は無い。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は7.9m²。カマドは北東壁に位置する。主柱穴は不明で、周溝は重複範囲以外全周する。

出土遺物 1～5は土師器杯、6は土師器椀、7・8は土師器甕、9は灰釉陶器壺、10～12は鉄製品で、10は紡錘車、11は門状製品、12は曲刃鎌である。

SI-108 (Fig.157・158、PL.43・108・109・165・190・230)附章参照

遺構 SI-108はFX89に位置する。南東側でSI-109と重複する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。平面形は方形を呈する。カマドは東壁の南隅寄りに位置するとみられる。主柱穴は不明で、周溝は全周するとみられる。

出土遺物 1は土師器大形杯、2～7は土師器杯、8・9は土師器皿で、9の底部内外面には線刻「×」が認められる。10～13は土師器甕、14・15は須恵器甕、16は須恵器甗、17は須恵器鉢、18は灰釉陶器水瓶、19は胎土に砂質を多く含むことから、埴塼としておく。使用痕は認められないが、口縁部外面で縦に2本の筋が付く。20・21は土師器杯の転用とりべとみられ、内面に溶解・発砲した付着物が認められる。22～26は鉄製品で、22は紡錘車、23は刀子、24～26は釘である。

SI-109 (Fig.158、PL.43・109)附章参照

遺構 SI-109はFX90に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は(9.5)m²。カマドは東壁の南東隅付近に位置するとみられる。主柱穴・周溝は不明である。

出土遺物 1は土師器高台付杯である。

SI-110 (Fig.159・160、PL.44・109・165・182・183・230・237)

遺構 SI-110はEY01に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.96m×4.56mの方形を呈する。遺構確認面における面積は17.3m²、遺構確認面から床面までは0.2mを測る。主軸方位はN-83.5°-E。カマドは東壁に位置し、明確な煙道部は認められず、幅86cm、長さ30cmの方形に壁を外側に掘り込んでいる。燃焼部は図化されていないが、一部壁ライン上に位置するとみられる。壁ラインの外側に僅かな掘り込みを伴う。主柱穴は認められない。周溝はカマド直下から南側以外は回るとみられる。遺構南側に一段低い面を有するが、掘り形が図化されていると理解した。

出土遺物 1～3・5・6・8～10は土師器杯で、1は内外面が黒色を呈し、6は底部内面に墨書文字が認められるが判読できない。8は底部外面に墨書「福カ」が認められ、9は底部外面に墨書文字が認められるが、一部であるため判読できない。10は底部外面に墨書が認められるが判読できない。4は土師器椀、7は須恵器甕、11は原始灰釉長頸壺、12～15は鉄製品で、12は鎌とみられ、13は不明製品、14は釘、15は鉄鏃である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に若干ローム粒混じる 2、暗褐色土中に焼土・粘土・炭化物混じる 3、粘土

SI-111 (Fig.161、PL.44・109・190)附章参照




Fig.151 SI-099遺構・出土遺物実測図




Fig.152 SI-100～102遺構・出土遺物実測図

SI-102




Fig.153 SI-102出土遺物実測図

遺構 SI-111はEX19に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。遺構の重複は無い。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は6.5m²。カマドは南東壁中央に位置する。主柱穴は認められない。周溝はカマド直下が不明だが、それ以外は回る。

出土遺物 1・2・4・5は土師器杯で、1は底部内面にヘラガキ「得万」が縦書きで認められる。3は灰釉陶器碗である。

SI-112 (Fig.161・162、PL.44・109・110・165・230)附章参照

遺構 SI-112はEX17に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。遺構の重複は無い。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は12.2m²。カマドは北壁中央に位置する。主柱穴は不規則な位置に配されているとみられる。周溝はカマド直下が不明だが、それ以外は回る。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1は内面に暗褐色の付着物が認められる。4・5は土師器甕、6・7は須恵器杯、8は須恵器碗、9は須恵器甕、10・12は須恵器甕、11は須恵器甕の転用硯、13～16は鉄製品で、13は刀子、14は棒状不明品、15は釘、16は不明製品で、鋌が変形したような形状を呈する。

SI-113 (Fig.163～165、PL.44・45・110・165・166・230)

遺構 SI-113はEX05に位置する。西側でSI-114と近接する。平面形は4.12m×3.90mの方形を呈する。遺構確認面から床面までは0.66mを測る。主軸方位はN-12.5°-W。カマドは北壁中央に位置する。煙道部は幅86cm、長さ158cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。先端部はPit状の掘り込みを伴う。煙道部両側及び奥壁の外周をテラス状の段が回っている。燃焼部は図化されていないが、壁ラインの内側に位置するものとみられる。主柱穴は認められない。周溝は北壁以外は回っている。

出土遺物 1は土師器蓋、2・3は土師器大形杯で、2は内側に黒色処理を施す。3は底部を高台状に造り出している。4は須恵器蓋、5～10は須恵器杯、11・12は土師器碗で、12は内面に黒色処理を施す。13は土師器台付甕、14～17は土師器小皿、18・19・21は土師器甕、20・22・24須恵器甕、23は緑釉陶器碗、25は須恵器甕の転用硯、26は須恵器甕、27～30は鉄製品で27は紡錘車、28は刀子、29・30は曲刃鎌で

ある。11・12・14～17は周辺の状況から、竪穴内に時期の下る別遺構が存在し、その遺構に帰属する遺物と判断する。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土・粘土・炭化物含む 2、焼土中に暗褐色土・焼土・炭化物含む 3、粘土 4、焼土・粘土中にスス含む 5、暗褐色土中に焼土・灰混じる 6、ロームブロック・暗褐色土

SI-114 (Fig.166、PL.45・110・111・166・194・230・237)附章参照

遺構 SI-114はEX13に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。遺構の重複は無い。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は(25.0)m²。カマドは東壁の南東隅に寄って位置する。主柱穴・周溝は不明である。

出土遺物 1・2は土師器杯、3は土師器碗を転用した紡錘車の紡輪部、4・5は土師器碗で、4・5は内面に黒色処理を施す。6～10は土師器小皿、11は須恵器甕、12は須恵器甕の転用硯、13は緑釉陶器碗、14は鉄釘である。

SI-115 a(Fig.166、PL.45・111・166・237)・b(PL.45)附章参照

遺構 SI-115aはEX25に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。南西側でSI-115bと重複する。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は12.2m²。カマドは北東壁中央に位置する。主柱穴は認められない。周溝はカマド直下が不明だが、それ以外は回っているとみられる。

出土遺物 1は土師器碗、2は土師器小皿、3は灰釉陶器碗で、他に碗形滓・流状滓などの鉄滓が出土している。

遺構 SI-115bはEX25に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。北東側でSI-115aと重複する。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は(17.6)m²。カマド・主柱穴・周溝は不明である。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-116 (Fig.166、PL.111・237)附章参照

遺構 SI-116はEX41に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。遺構の重複は無い。平面形は不整隅丸方形を呈する。遺構確認面における面積は6.9m²。カマド・主柱穴・周溝は不明である。

出土遺物 1は土師器杯、2は土師器小皿で、他に小型の碗形滓が出土している。

SI-117 (Fig.167、PL.45・111・166・183・194・230・237)附章参照

遺構 SI-117はFX73に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。北・南側で土坑との重複が認められる。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は(13.6)m²。カマドは北壁中央に位置する。主柱穴は不明、周溝はカマド直下が不明だが、それ以外は回っている。

出土遺物 1～8は土師器杯で、1は底部外面に墨書「金カ安」が縦書きで認められ、内面には漆とみられる黒褐色部位が認められ、皮膜状を呈する。2は底部外面に墨書が認められるが判読できない。3は底部外面に墨書「平カ」が認められる。9は土師器大形杯、10は土師器足高高台付杯、11は土師器小形碗、12は土師器皿、13は土師器柱状高台皿、14は土師器小皿、15は土師器甕、16は土錘、17・18は鉄製品、17は板状不明品で铸造とみられる。18は鉄鏃で、他に小形の碗形滓が出土している。

SI-118 a(Fig.168・169、PL.45・111・166・183・190・225・230)・b(Fig.169・170、PL.45・112・166・183・225・




Fig.154 SI-103・104遺構・出土遺物実測図






Fig.155 SI-103・104出土遺物実測図

SI-105



SI-106



SI-107




Fig.156 SI-105~107出土遺物実測図

SI-108




Fig.157 SI-108出土遺物実測図




Fig.158 SI-108・109出土遺物実測図




Fig.159 SI-110遺構・出土遺物実測図




Fig.160 SI-110遺構・出土遺物実測図

230・237) 附章参照

遺構 SI-118a は FX83 に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。北西側で SI-118b と重複する。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は 19.6m^2 。カマドは北壁中央に位置し、主柱穴は規則に配置されており、周溝はカマド直下が不明だが、それ以外は回っているとみられる。

出土遺物 1～6 は土師器杯で、1 は底部外面に墨書「海カ」が認められる。2・3 は大形杯、6 は黒色部位が認められる。7・8 は土師器碗で、7 は底部外面に線刻文字が認められるが判読できず、内面には黒色処理が施される。8 は内面に黒色処理が認められる。9 は土師器小皿、10 は土師器高台付皿、11 は土師器皿、12 は土師器甕、13・14 は須恵器甕、15 は金床石か、16 は磨石、17・18 は鉄製品で、17 は紡錘車の紡輪部、18 は湾曲した板状を呈し、器物の可能性はある。


遺構 SI-118b は FX83 に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。南東側で SI-118a と、南西側で土坑と重複する。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は 12.1m^2 。カマドは北東壁中央に位置するとみられる。主柱穴・周溝は不明である。

出土遺物 1～3 は土師器杯で 1 は体部外面に墨書「信」が正位で認められる。4・5・7・8 は土師器碗で、全て内面に黒色処理が施されている。6 はミニチュア土器、9 は土師器皿、10 は土師器甕、11・13 は須恵器甕、12 は須恵器碗の転用硯、14 は磨石、15～17 は鉄製品で、15・17 は棒状不明品、16 は釘であるが、16 は出土位置から、重複する別遺構に帰属する可能性が高い。

SI-119 (Fig.171・172、PL.45・46・112・166・225)

遺構 SI-119 は FX92 に位置する。遺構の重複は無い。平面形は $3.85\text{m} \times 3.02\text{m}$ の方形を呈する。遺構確認面における面積は 9.5m^2 、遺構確認面から床面までは 36cm を測る。主軸方位は $\text{N}-15.5^\circ-\text{E}$ 。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅 26cm 、長さ 94cm を測り、先端に向けて水平に伸びる。燃焼部は図化されていないが壁ラインに一部の位置にあるとみられ、掘り込みはほとんど認められない。貯蔵穴とみられる Pit が南西部隅に位置する。主柱穴は 2箇所認められるが、明確ではない。周溝はカマド

SI-111



SI-112




Fig.161 SI-111・112出土遺物実測図




Fig.162 SI-112出土遺物実測図

のある北面以外に回っている。

出土遺物 1・2・4～9は土師器杯、3は須恵器杯、10は土師器大形杯、11・12は土師器小皿、13は土師器台付甕、14・16は土師器甕、15・17・18は須恵器甕の転用硯で、19～21は砥石である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に若干ソフトローム粒混じる 2、暗褐色土中に焼土・粘土混じる 3、焼土 4、焼土

SI-120 (Fig.173、PL.46・112・113・166・225・231・237)附章参照

遺構 SI-120はEX11に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。遺構の重複は無い。平面形は方形を呈する。カマドは北壁中央に位置する。主柱穴は不明、周溝はカマド直下が不明だが、それ以外は回っているとみられる。

出土遺物 1は土師器大形杯、2～10は土師器杯、11～13は土師器椀で、全て内面に黒色処理を施す。14～17は土師器小皿、18は土師器甕、19は須恵器甕、20は凹石、21～23は鉄製品で、鋷の頭部状の製品、22は刀子か、23は鉄鏃である。

SI-121 (Fig.173、PL.113)附章参照

遺構 SI-121はEX54に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。遺構の重複は無い。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は10.6m²。カマド・主柱穴・周溝は不明である。

出土遺物 1は須恵器瓶類である。

SI-122 (Fig.174、PL.46・113・167・194・231)

遺構 SI-122はFW38に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.51m×2.91mの方形を呈する。遺構確認面における面積は9.8m²、遺構確認面から床面までは0.09mを測る。床面はソフトローム上にある。主軸方位はN-29.0°-E。カマド・粘土範囲及び焼土範囲は認められるが、カマド・炉は伴わない。貯蔵穴とみられるPitが東隅に位置する。主柱穴は認められず、Pitの深さは、P1は56cm、P2は51cm、P3は32cm、P4は31cm、P5は11cm、P6は51cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器椀で内面に黒色処理を施す。2・3は土師器小皿で共に床直上からの出土、4はミニチュア土器で床直上からの出土、5は土錘で床直上からの出土、6～9は鉄製品で、6は刀子で床直上からの出土、7は鑿で床直上からの出土、8は板状の不明品、9は鉄鏃である。

SI-123 (Fig.175、PL.46・113・231)

遺構 SI-123はFW46に位置する。遺構の重複は無い。平面形は4.32m×3.28mの方形を呈する。遺構確認面における面積は13.6m²、遺構確認面から床面までは0.19mを測る。主軸方位はN-39.0°-E。カマド・炉・主柱穴は認められない。床の硬化面は南西側のソフトローム上に認められるのみで、他は判然としない。床面には少量の焼土粒・炭化物が認められる。Pitの深さは、P1は18cm、P2は20cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯で床直上からの出土、2～8は土師器小皿で、4・6～8は床直上からの出土、9は鋌状の鉄製品である。

SI-124 (Fig.176、PL.46・47・113・225・231)

遺構 SI-124はFW55に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.55m×1.85mの長方形を呈する。現場所見では、建替えや、拡張の痕跡は認められない。遺構確認面における面積は6.4m²、遺構確認面

から床面までは0.12mを測る。床面はソフトローム上にあり、竪穴中央部以外は硬化していない。主軸方位はN-20.0°-E。カマドは北東壁に位置する。粘土範囲のみ図化されているため、詳細は不明。主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は18cmを測る。Pitは本遺構後に掘られたものではないかとの所見があるが、セクション図等の根拠が認められない。周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯で内面に黒色処理を施し、床直上からの出土。2は磨石、3は鉄製刀子で床直上からの出土である。

SI-125 (Fig.177、PL.47・113・167)

遺構 SI-125はFW75に位置する。遺構の重複は無い。平面形は2.64m×2.85mの方形を呈する。遺構確認面における面積は7.3m²、遺構確認面から床面までは0.12mを測る。主軸方位はN-29.8°-E。カマドは北東壁に位置する。明確な煙道部は認められない。燃焼部も図化されていないが、壁ラインより内側に位置するものとみられ、掘り込みを伴う。主柱穴は認められない。床面はソフトローム上にあり、竪穴中央部以外は硬化していない。周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器杯、2は須恵器壺で共に床直上からの出土である。

SI-126 (Fig.178～181、PL.47・113・114・167・190・194・209・211・231)

遺構 SI-126はFW95に位置する。南側でSI-127と重複する。新旧関係は不明。平面形は2.97m×2.97mの方形を呈する。遺構確認面における面積は8.6m²、遺構確認面から床面までは0.29mを測る。主軸方位はN-32.9°-E。カマドは北東壁の中央に位置する。煙道部は幅62cm、長さ98cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。西側にテラス状の段を有し、カマド付け替えの可能性もあるが不明確である。燃焼部は壁ラインより内側に位置し、内壁に平瓦が立てて設置されている。袖付け根部にPitを伴う。主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は14cm、P2は16cm、P3は18cmを測る。周溝はカマド直下から西側壁以外は回っている。

出土遺物 1～9土師器杯で、2は内面に黒色処理が施され、3は底部外面に線刻の五芒星が認められ、内面に黒色処理を施す。10～12は土師器甕、13・16は須恵器甕、14・15は須恵器甗、17は土錘、18・19は軒平瓦、20～22は鉄製曲刃鎌である。

土層 カマド:1、ロームブロック・暗褐色土 2、焼土 3、粘土 4、粘土 5、粘土

SI-127 (Fig.178・181・182、PL.47・114・167・183・210)

遺構 SI-127はFW95に位置する。北側でSI-126と重複する。新旧関係は不明。平面形は3.60m×3.49mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(12.4)m²、遺構確認面から床面までは0.27mを測る。主軸方位はN-19.0°-E。カマドは南東壁の南隅に寄って位置する。煙道部は幅48cm、長さ152cmを測り、先端に向けて水平に伸び、中央部で段を有する。天井部には平瓦を設置している。燃焼部壁ラインの内側に位置し、掘り込みを伴う。北側隅に貯蔵穴とみられるPitが認められる。主柱穴は認められない。周溝はカマド直下から南隅にかけて以外に回っている。

出土遺物 1・2・4～6・8は土師器杯で、3は土師器皿で底部外面に墨書で文字が認められるが、判読できない。7は土師器小皿、9は土師器甕、10は須恵器甕、11は平瓦である。

土層 カマド:1、暗褐色土・粘土 2、黒褐色土中に若干粘土・スス混じり締まらない 3、焼土 4、焼土・炭・暗褐色土 5、焼土締まらない 6、粘土

SI-128 (Fig.183～192、PL.47・48・114～116・167・183・190・211～214・231・237)




Fig.163 SI-113遺構・出土遺物実測図




Fig.164 SI-113出土遺物実測図






Fig.165 SI-113出土遺物実測図

SI-114



SI-115



SI-116




Fig.166 SI-114~116出土遺物実測図

SI-117




Fig.167 SI-117出土遺物実測図

SI-118a





Fig.168 SI-118出土遺物実測図



SI-118b




Fig.169 SI-118出土遺物実測図




Fig.170 SI-118出土遺物実測図

遺構 SI-128はFW82に位置する。遺構の重複は無い。平面形は4.27m×4.30mの方形を呈する。遺構確認面における面積は16.7m²、遺構確認面から床面までは0.62mを測る。主軸方位はN-9.8°-E。カマドは北壁中央に位置する。煙道部は幅38cm、長さ78cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。燃焼部寄りには壁材として平瓦を立てて設置している。燃焼部の範囲は図化されておらず不明瞭だが、壁ラインより内側に位置すると思われる。内壁に平瓦を立てて設置している。袖付け根部の外側に Pit を伴う。貯蔵穴は認められない。主柱穴はやや不規則に配置されている。また、竪穴の四隅にも Pit が認められ、特異な配置が認められる。Pit の深さは、P1は不明、P2は48cm、P3は52cm、P4は50cm、P5は不明、P6は不明、P7は23cm、P8は22cmを測り、P9・10は不明である。周溝はカマド直下以外回っている。北東部と南東部の床直上に焼土範囲が認められる。

出土遺物 1・3～37は土師器杯で、1は底部外面に墨書「益」が認められる。2は土師器高台付皿で底部外面に墨書「井」が正位で認められる。3は、底部外面に線刻「今」が、5は底部外面に線刻「×」が認められ、4は底部外面に線刻「×」が認められ、6も一部の遺存だが、同様に線刻「×」であるとみられる。7は底部内面に墨書「興カ」が認められる。38～41は土師器大形杯、42は土師器碗で内面に黒色処理が施されている。43～45は土師器皿で、45は底部外面に一本線状の線刻が認められる。46は土師器高台付皿、47～54は土師器甕、55は土師器高盤、56～58は須恵器杯で58は底部外面に線刻「今」が認められる。59～62は須恵器甕、63・65は灰釉陶器碗で、60・65は底部外面にヘラガキ「一」が認められ、64は灰釉陶器皿、66は灰釉陶器段皿、67は灰釉陶器壺、68は灰釉陶器小壺、69は支脚、70は羽口、71～73・76は平瓦、74・75・77は行基造りの丸瓦、78～86は鉄製品で、78は刀装具、79は鉸具、80～82は釘とみられ、83～85は刀子、86は鉄鏃である。

土層 カマド:1、暗褐色土 2、暗褐色土中にロームブロック混じる 3、ロームブロック・暗褐色土 4、粘土 5、焼土 6、灰 7、ロームブロック・暗褐色土・焼土・灰

SI-129 (Fig.193、PL.48・116・231・237)

遺構 SI-129はEW22に位置する。遺構の重複は無い。北西側で攪乱を受ける。平面形は2.39m×2.37mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(5.7)m²、遺構確認面から床面までは0.25mを測る。主軸方位はN-6.5°-E。カマドは北壁に位置する。明瞭な煙道部は認められず、壁を幅72cm、長さ18cmで半楕円形に掘り込んでいる。奥壁付近に Pit が伴い、煙出しの設備に関係するものであろうか。燃焼部は図化されていないため不明確だが、壁ラインに一部のって位置するとみられる。貯蔵穴・主柱穴は認められない。Pit の深さは、P1は12cmを測る。周溝は伴わない。

出土遺物 1は土師器碗で内面と口縁部外面に黒色処理を施す。2・3は土師器杯で、3は床直上から出土している。4は土師器甕、5・6は鉄釘で、他に小形碗形滓が出土している。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土粒少し混じる 2、焼土・灰・暗褐色土 3、粘土 4、黒褐色土良く締まる

SI-130 (Fig.193・194、PL.48・49・117・167・231)

遺構 SI-130はEW33に位置する。遺構の重複は無い。平面形は2.65m×2.94mの方形を呈する。遺構確認面における面積は7.7m²、遺構確認面から床面までは0.11mを測る。主軸方位はN-15.5°-E。カマドは北壁のやや北東隅寄りに位置する。煙道部は幅72cm、長さ54cmを測り、先端に向けて水平に伸びる。先端部に Pit 状の掘り込みを伴う。燃焼部は一部壁ラインにかかって位置し、僅かに掘り込みを




Fig.171 SI-119遺構・出土遺物実測図

伴う。貯蔵穴・支柱穴は認められない。Pit の深さは、P1は12cm、P2は35cmを測る。周溝は伴わない。
出土遺物 1～7は土師器杯で、1は内面と口縁部外面に黒色処理を施す。8は土師器碗、9は須恵器甕、10は灰釉陶器手付瓶、11は鉄製刀子である。

土層 カマド:1、黒褐色土中に粘土粒混じる 2、黒褐色土、焼土中に灰含む 3、黄褐色土中に部分的に焼土含む 4、黒褐色土中にローム粒少し混じる 5、焼土 6a、粘土 6b、黒褐色土中に焼土混じる 6c、褐色土 7、暗褐色土中に若干粘土含む

SI-131 (Fig.195～197、PL.49・117・167・183・188・194・213・231)

遺構 SI-131はEW45に位置する。南東側でSI-132と重複する。新旧関係は不明。

平面形は4.34m×3.98mの方形を呈する。遺構確認面における面積は16.7m²、遺構確認面から床面までは0.37mを測る。主軸方位はN-15.0°-E。カマドは北壁中央に位置する。煙道部は幅50cm、長さ64cmを測り、先端に向けて緩やかに登り、先端部でPit状の落ち込みに向けて下方に傾斜する。側壁にはスサと粘土が混じった焼土が検出されており、壁の補強材とみられる。また、須恵器甕の破片が煙道内に散在していることから、壁材として使用した可能性がある。燃焼部は壁ラインの外側に位置し、煙道部との間は半楕円形に壁を掘り込んでいる。奥壁には粘土を貼り付けた部位が左右対称に認められる。燃焼部は掘り込みを伴う。貯蔵穴とみられるPitは北東隅に位置する。支柱穴は認められないが、周溝を掘り込む形で壁沿いにPitが配置されている。Pitの深さは、P1・2は不明、P3は39cm、P4・5は不明、P6は24cm、P7は16cmを測る。現場所見により、P6・P7は本遺構より新しい。周溝はカマドのある北壁以外に回る。

出土遺物 1～12・14は土師器杯で、1は体部外面に墨書「卍」が認められ、2は体部外面に墨書「卍」が正位で認められ、7は内面と口縁部外面に黒色処理を施し、10は内面に黒色処理を施し、13は土師器碗で内面に黒色処理を施し、15・16は須恵器甕、17は置きカマド、18は平瓦で、裏面に「周」が横位でスタンプされている。19は棒状の不明鉄製品で、二又に分かれている。

土層 カマド:1、暗褐色土 2、暗褐色土中に粘土・焼土粒を若干含む 3、暗褐色土中に焼土・粘土多く混じる 4、暗褐色土中に焼土粒若干混じる 5、暗褐色土中に焼土混じる 6、粘土・焼土・暗褐色土 7、焼土中に炭・粘土少量・暗褐色土混じる 8、黒褐色土中に炭・粘土・ローム混じる 9、粘土・焼土・暗褐色土 10、被熱したローム中に暗褐色土混じる 11、バリバリの焼土 12、粘土中に焼土・暗褐色土若干混じる 13、焼土・灰・粘土・暗褐色土 14a、焼土 14b、焼土 14c、焼土 15、焼土中に炭を多く含む 16、焼土中に灰混じる 17、焼土・炭・ローム 18、粘土、焼土 19、黒褐色土中に炭を多く含む焼土混じる 20、ローム 21a、焼土中にスサ・粘土含む 21b、不明 22、焼土主体で粘土混じる 23、焼土・ローム・粘土 24、粘土 25a、ロームを含む黒褐色土・ロームを含む焼土・ローム・粘土・ロームを含む暗褐色土 25b、黒褐色土中に焼土・粘土混じる 25c、粘土 25d、粘土・焼土 26、粘土混じる黒褐色土 炭 27、ロームを主体とする焼土、粘土混じる黄褐色土 28、ローム多く含む 29、ローム・粘土・焼土・炭混

SI-132 (Fig.195～198、PL.49・50・117・118・190・231)

遺構 SI-132はEW45に位置する。北西側でSI-131と重複する。平面形は3.41m×3.28mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.0m²、遺構確認面から床面までは0.37mを測る。主軸方位はN-22.5°-E及びN-108°-E。カマドは北壁と東壁に2基認められる。北壁のものが古く、東壁のものが新し




Fig.172 SI-119出土遺物実測図

SI-120






Fig.173 SI-120・121出土遺物実測図



SI-122








Fig.174 SI-122遺構・出土遺物実測図




Fig.175 SI-123遺構・出土遺物実測図




Fig.176 SI-124遺構・出土遺物実測図




Fig.177 SI-125遺構・出土遺物実測図

い。北カマドは北壁のやや北東隅寄りに位置する。煙道部は幅30cm、長さ106cmを測り、燃烧部側から上り、中ほどで先端に向けて下方に傾斜する。先端部はPit状の掘り込みを伴う。燃烧部は壁ラインの内側に位置する。袖付け根部とみられる位置にPitが認められるが、西側の位置が不自然である。東カマドは東壁中央に位置する。煙道部は、幅42cm、長さ90cm。ほぼ水平に伸び、奥壁上になった先にPitを伴う。燃烧部は図化されていないが、壁ラインより内側に位置する。貯蔵穴・支柱穴は認められない。Pitの深さは、P1・3・4は不明、P2は42cmを測る。周溝は北・東カマド付近で途切れるが、ほぼ全周する。

出土遺物 1～3は土師器杯で、1は底部外面に記号のようなヘラガキが認められ、4は土師器皿、5・6・8は土師器甕、7は土師器台付鉢、9・10は須恵器杯、11・12は鉄製品で、11は穂摘鎌、12は刀子である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土・ローム粒少し混じる 2、粘土中に褐色土多く混じる 3、焼土・ローム粒・暗褐色土 4、粘土 5a、粘土少し火焼ける 5b、粘土粒・ローム粒中に明褐色土少し含む 5c、暗褐色土・ローム粒 5d、暗褐色土・ローム粒中に粘土粒混じる 6、ローム粒、暗褐色土少し混じる 7、暗褐色土 8、暗褐色土粘土粒やや多く含む、ローム粒混じる、焼土粒少し混じる 9、暗褐色土中に焼土やや多く混じる 10、暗褐色土中に焼土粒・ローム粒少し混じる 11、粘土中に焼土少し混じる 12、焼土・暗褐色 13、粘土 14、焼土・暗褐色 15、焼土 16、粘土 17、黒褐色土

SI-133 (Fig.199・200、PL.50・118・190・231)

遺構 SI-133はEV50に位置する。遺構の重複は無い。平面形は2.92m×3.75mの方形を呈する。遺構確認面における面積は10.5m²、遺構確認面から床面までは0.33mを測る。主軸方位はN-23.0°-E。カマドは北東壁中央に位置する。煙道部は幅34cm、長さ22cmを測るが、調査中に破壊を受けており、北

側に長く延びる部分は不明確である。煙道は先端に向けて上方に傾斜する。燃焼部は壁ラインの内側にあるが、奥壁は幅38cm、長さ136cmの半楕円形に掘り込まれている。貯蔵穴とみられる Pit が東隅に認められる。主柱穴は南側で明確だが、北側では不規則な位置に認められる。Pit の深さは、P1は22cm、P2は5cm、P3は29cm、P4は25cm、P5は不明、P6は8cm、P7は12cmを測る。周溝はカマド直下とその周辺以外は回っている。

出土遺物 1～7は土師器杯で、1は底部外面に「田」状の線刻が認められ、8土師器碗、9は鉄製品の鑿である。

土層 カマド:1、粘土主体、焼土、褐色土混じる 2、黒褐色土、ローム粒焼土を含む 3、粘土 4、粘土 5、黒褐色土中に粘土粒少し混じる

SI-134 (Fig.199～201、PL.51・118・167・194・231)

遺構 SI-134はEW71に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.62m×3.54mの方形を呈する。遺構確認面における面積は12.6㎡、遺構確認面から床面までは0.31mを測る。主軸方位はN-9.8°-E。カマドは北壁のやや北東隅寄りに位置する。煙道部は幅12cm、長さ118cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。燃焼部は壁ラインの内側に位置し、掘り込みを伴う。貯蔵穴・主柱穴は認められない。周溝はカマド直下から北東隅以外で回る。

出土遺物 1～3は土師器杯で、3は床直上からの出土、4は須恵器蓋の転用硯、5は須恵器杯、6は土師器甕、7は須恵器甕で床直上からの出土、8は支脚、9はとめ具状の鉄製品である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土粒多く含む焼土粒混じる 2、暗褐色土中にローム粒混じる 3、粘土粒 4、粘土、黒褐色土 5、暗褐色土中に粘土粒・炭混じる 6、焼土 7、暗褐色土中に焼土粒多く混じる 8、暗褐色土中に焼土ブロック混じる 9、褐色土中に黒褐色土混じる 10、焼土・褐色土 11、黒褐色土中にローム粒少し含む

SI-135 (Fig.202・203、PL.51・52・118・119・167・190・214・231)

遺構 SI-135はEV-89に位置する。西側と東側でSK-103・104・105と重複する。平面形は3.43m×3.43mの方形を呈する。遺構確認面における面積は(11.5)㎡、遺構確認面から床面までは0.19mを測る。主軸方位はN-113.5°-E。カマドは東壁のやや南隅寄りに位置する。煙道部は幅46cm、遺存長80cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。覆土中に瓦を伴うが、元位置は示していないとみられる。燃焼部は壁ライン上にかかって位置し、奥壁は不整形に壁を掘り込んでいる。袖付け根部外側に Pit を伴う。貯蔵穴・主柱穴は認められない。Pit の深さは、P1は26cm、P2は28cm、P3は18cmを測る。周溝はカマド直下以外回るとみられる。

出土遺物 1～5は土師器杯で、5は底部内面に「×」が線刻され、6は土師器皿、7は灰釉陶器段皿、8・9は須恵器甕で、8は転用硯、10は鉄釘の頭部、11は平瓦である。

土層 カマド:1、黒褐色土中に焼土粒混じる 2、暗褐色土中に粘土粒やや多く混じる 3、粘土中に暗褐色土混じる 4、粘土ブロック 5、暗褐色土中に粘土粒少し混じる 6、黄褐色土 7、暗褐色土中に焼土粒多く混じる 8、暗褐色土中に粘土粒・焼土粒やや多く混じる 9、黄褐色土 10、黒色土・ローム粒大 11、黄褐色土 12、黄暗褐色土 13、暗褐色土中に焼土粒少し混じるやや黄色い 14、粘土 15、黒褐色土中にローム粒・焼土粒混じる 16、黒褐色土・黄褐色土

SI-136 (Fig.204、PL.52・119・167)




Fig.178 SI-126・127遺構実測図

SI-126




Fig.179 SI-126出土遺物実測図




Fig.180 SI-126出土遺物実測図




Fig.181 SI-126・127出土遺物実測図





Fig.182 SI-127出土遺物実測図






Fig.184 SI-128出土遺物実測図




Fig.185 SI-128出土遺物実測図




Fig.186 SI-128出土遺物実測図




Fig.187 SI-128出土遺物実測図




Fig.188 SI-128出土遺物実測図




Fig.189 SI-128出土遺物実測図




Fig.190 SI-128出土遺物実測図




Fig.191 SI-128出土遺物実測図

遺構 SI-136はEW91に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.18m×3.24mの方形を呈する。遺構確認面における面積は10.2㎡、遺構確認面から床面までは0.37mを測る。主軸方位はN-14.0°-E。カマドは北壁中央に位置する。煙道部は幅36cm、長さ102cmを測り、先端に向けて下方に緩やかに傾斜する。燃焼部は壁ラインの内側に位置し、掘り込みを伴う。内壁には袖部の内壁には平瓦を立てた状態で設置している。貯蔵穴・支柱穴は認められない。周溝はカマド燃焼部以外全周する。

出土遺物 1・2は土師器甕、3は須恵器杯で床直上からの出土である。

土層 カマド:1、黒褐色土中に焼土粒混じる 2、粘土 3、焼土粒、黒褐色土 4、黒褐色土中にローム粒・粘土粒少し混じる 5、褐色土上にかぶさっている面あり 6、黒色土中に焼土粒少し含む 7、焼土粒 8、ローム粒、黒褐色土 9、焼土、黒褐色土 10、焼土粒やや多く含む 11、焼土粒、黒褐色土灰少し混じる 12、黒褐色土中にローム粒混じる 13、粘土、黒褐色土少し混じる、焼土粒 14、黒褐色土・粘土粒

SI-137 (Fig.205、PL.52・53・119・167・190・225)

遺構 SI-137はEV85に位置する。北側でSK-110と重複する。平面形は3.31m×3.83mの方形を呈す




Fig.192 SI-128出土遺物実測図




Fig.193 SI-129・130遺構・出土遺物実測図

SI-130




Fig.194 SI-130出土遺物実測図

る。遺構確認面における面積は11.9m²、遺構確認面から床面までは0.18mを測る。主軸方位はN-16.5°-E。カマドは北壁中央に位置する。煙道部は遺存部分から推定して幅88cm、長さ172cmを測り、先端に向けて下方に傾斜するとみられる。先端部で瓦が出土している。燃焼部は壁ラインの外側に位置し、掘り込みを伴う。

貯蔵穴・支柱穴は認められない。周溝はカマドのある北壁以外は回るとみられる。

出土遺物 1～5は土師器杯で、1は底部内面に「□」状のヘラガキが認められる。6は土師器皿、7は磨石である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土粒・粘土粒混じる 2、焼土・黒褐色土 3、黒褐色土・焼土粒 4、張り床暗褐色土、ローム粒 5、黒褐色土・ロームブロック 6、ロームブロック 7、暗褐色土中に焼土粒混じる 8、焼土粒・暗褐色土 9、焼土

SI-138 (Fig.206、PL.53)

遺構 SI-138はFV79に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.19m×3.62mの方形を呈するが、遺

存状態は悪い。遺構確認面における面積は(10.9)m²、遺構確認面から床面までは0.05mを測る。主軸方位はN-20.0°-W。カマドは不明。主柱穴は不規則に配置されている。Pitの深さは、P1は56cm、P2は47cm、P3は45.5cm、P4は不明。周溝は北東壁側と、南西壁の一部で認められない。

出土遺物 実測遺物は無い。

SI-139 (Fig.206、PL.53・119)

遺構 SI-139はFV97に位置する。遺構の重複は無い。カマドと床面が遺存するのみで、壁は検出されていない。平面形は(3.38)m×(2.63)mの方形を呈とする。遺構確認面における面積は(7.8)m²、遺構確認面から床面までは0.00mを測る。主軸方位はN-28.5°-E。カマドは北東壁に位置するが、遺存状態が悪く詳細不明。貯蔵穴・主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は37cmを測る。周溝は認められない。

出土遺物 1・2は土師器杯で共に床直上からの出土、3は土師器高台付皿である。

SI-140 (Fig.206、PL.119)

遺構 SI-140はEV17に位置する。遺構の重複は無い。平面形は(1.92)m×(2.00)mの方形を呈とする。遺構確認面における面積は(2.6)m²、遺構確認面から床面までは掘り込みを認められない。床面のみ遺存。詳細は不明である。

出土遺物 1は土師器碗で内面に黒色処理を施し、床直上からの出土、2は土師器小皿である。

SI-141 (Fig.207、PL.53・119・225)

遺構 SI-141はFV45に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.27m×2.96mの方形を呈する。遺構確認面における面積は9.2m²、遺構確認面から床面までは0.13mを測る。主軸方位はN-102.5°-E。カマドは東壁のやや北東隅に寄って位置する。明確な煙道部は認められない。幅60cm、長さ28cmの半円形に壁を掘り込んでいる。燃烧部は図化されていないため不明確だが、壁ラインの内側か、一部かかって位置するとみられる。掘り込みは伴わない。袖付け根部にPitを伴う。貯蔵穴・主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は24cm、P2は22cmを測る。周溝はカマド脇と南西隅周辺に遺存するが状態が悪く、各壁沿いに回る可能性もある。

出土遺物 1は土師器小皿、2は砥石でP2の底から出土している。

土層 カマド:1、黒暗褐色土中にローム粒少し・焼土やや多く含む 2、暗褐色土中にローム粒・粘土粒・焼土粒少し混じる

SI-142 (Fig.207・208、PL.119・167・183・191・231)

遺構 SI-142はFV25に位置する。遺構の番号変更が行われているため帰属遺物に混乱が生じている。現場の図面ではPitは本遺構に帰属するものとして扱われているが、周辺の状況から、別遺構の可能性もある。平面形は(3.26)m×(3.24)mの方形を呈とする。遺構確認における面積は(8.3)m²、遺構確認面から床面までの掘り込みは認められない。ソフトローム上にある床面が残る。カマド・主柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は16cm、P2・P3は不明、P4は20cm、P5は28cm、P6は17cm、P7は47cm、P8は34cmを測る。周溝は認められない。

出土遺物 1～3・5・7は土師器杯で、1は底部外面に墨書「上」が認められ、2は内面に黒色処理を施し、4は緑釉陶器碗、6は土師器脚高台杯で底部内面に判読不明のヘラガキが認められる。8は須恵器甕、9は土師器甕、10は鉄製の棒状不明品である。







Fig.195 SI-131・132遺構実測図

SI-132カマド



SI-132カマド



SI-131





Fig.196 SI-131・132遺構・出土遺物実測図



SI-132




Fig.197 SI-131・132出土遺物実測図




Fig.198 SI-132出土遺物実測図

SI-143 (Fig.208、PL.53・119・167・231)附章参照

遺構 SI-143はGV97に位置する。遺構図が無く、概略図の観察となるため、詳細は不明。遺構の重複は無い。平面形は方形を呈する。遺構確認面における面積は11.0㎡。カマドは北壁中央に位置する。支柱穴は不明。周溝はカマド直下が不明だが、それ以外は回る。

出土遺物 1は土師器高台杯皿、2は須恵器椀、3は須恵器甕、4は鉄製鏝である。

SI-144 (Fig.209、PL.53・54・119・120・168・191・231)


遺構 SI-144はFV18に位置する。遺構の重複は無い。平面形は4.30m×3.54mの方形を呈する。遺構確認面における面積は14.6㎡、遺構確認面から床面までの掘り込みはほとんど認められない。主軸方位はN-106.0°-E。カマドは南東壁の南隅によって位置する。明確な煙道は認められない。幅74cm、長さ28cmで不整形に壁を掘り込んでいる。燃烧部は図化されていないため不明だが、壁ラインより内側に位置するものとみられる。明確な支柱穴は認められないが、竪穴の四隅と周溝内にPitが規則的に配置されている。Pitの深さは、P1は19cm、P2は22cm、P3は45cm、P4は20cm、P5は18cm、P6は17cm、P7は33cm、P8は26cm、P9～P16は不明。周溝はカマド直下を除いて全周する。

出土遺物 1～7は土師器杯で、1は底部外面にヘラガキで五芒星が認められ、3は床直上からの出土、4はヘラガキ「得万」が認められ、8は土師器甕で、内面に黒色処理を施す。9は土師器甕、10は須恵器甕、11は鉄製の板状不明品で铸造とみられ、床直上からの出土である。


土層 カマド:1、褐色土・暗褐色土 2、焼土

SI-145 (Fig.210・211、PL.54・120・168・225・226)

遺構 SI-145はFV20に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.54m×3.26mの方形を呈する。遺構確認面における面積は11.1㎡、遺構確認面から床面までは18cm～27cmを測る。主軸方位はN-92.5°-E。床はハードルーム上にある。カマドは東壁のやや南東隅に寄って位置する。明確な煙道部は認め



SI-133



SI-134




Fig.200 SI-133・134出土遺物実測図




Fig.201 SI-134出土遺物実測図




Fig.203 SI-135出土遺物実測図

られず、幅86cm、長さ56cmの半楕円形に壁を掘り込んでいる。燃焼部は壁ラインにかかり、竪穴の外側に位置する。貯蔵穴は北西隅に位置する。支柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は15.5cm、P2は15cmを測る。周溝はカマド直下を除いて全周する。

出土遺物 1～6は土師器杯で、4は内面に黒色処理を施し、床直上からの出土、5は床直上からの出土である。7は灰釉陶器甕で、8は須恵器甕で、7は床直上からの出土である。9は灰釉陶器獣脚付三足壺で床直上からの出土である。10～12は石製品で、10・11は磨石、12は軽石で、共に床直上からの出土である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に焼土・粘土粒含む 2、焼土 3、灰

SI-146 (Fig.212・213、PL.54・120・168・183・231)

遺構 SI-146はGW41に位置する。遺構の重複は無い。平面形は3.64m×4.20mの方形を呈する。遺構確認面における面積は14.9㎡、遺構確認面から床面までは0.43mを測る。主軸方位はN-5.5°-W。カマドは北壁の北東隅寄りに位置する。煙道部は幅50cm、長さ98cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。燃焼部は壁ライン上にかかって位置し、掘り込みを伴う。貯蔵穴とみられるPitが北東隅及び南東隅に位置する。支柱穴は認められない。Pitの深さは、P1は不明、P2は24cm、P3は不明、P4は15cm、P5は19cmを測る。周溝は全周する。

出土遺物 1～4は土師器杯で、1・2は体部外面に墨書が認められるが判読できない。5は土師器甕、6は須恵器蓋、7・8は須恵器杯、9は灰釉陶器水瓶、10～12は須恵器甕、13・14は鉄製品で、13は曲刃

鎌、14は鉄鏝である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に若干焼土混じる 2、焼土・粘土 3、焼土・粘土・暗褐色土 4、ロームブロック・暗褐色土 5、粘土

SI-147 (Fig.214、PL.54・55・120・168・231)

遺構 SI-147はGW63に位置する。南西側でSI-148と近接する。平面形は4.24m×4.18mの方形を呈する。遺構確認面における面積は17.8m²、遺構確認面から床面までは0.36mを測る。主軸方位はN-72.8°-E。カマドは東壁中央に位置する。煙道部は幅40cm、長さ100cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。先端部はPit状の掘り込みが伴う。燃焼部は図化されていないが、壁ラインの内側に位置するとみられ、掘り込みを伴う。袖付け根部外側にはPitが伴う。貯蔵穴とみられるPitが南東隅に位置する。主柱穴は一部を欠くが、規則的に配置されている。Pitの深さは、P1は55cm、P2は48cm、P3は45cm、P4は45cm、P5は35cmを測る。周溝はカマド直下を除いて回る。

出土遺物 1・2は土師器杯、3・4は土師器皿、5～7は須恵器杯、8は須恵器甕、9・10は鉄製刀子である。

土層 カマド:1、暗褐色土中に若干粘土粒・焼土粒混じる 2、焼土・粘土・暗褐色土 3、ロームブロック・暗褐色土 4、暗褐色土中にスス混・若干粘土粒・焼土粒混じる 5、粘土 6、ロームブロック・褐色土
SI-148 (Fig.215、PL.55・120・168・195・226・231)

遺構 SI-148はGW63に位置する。北東側でSI-147に近接する。平面形は4.17m×4.21mの方形を呈する。遺構確認面における面積は16.7m²、遺構確認面から床面までは0.31mを測る。主軸方位はN-7.5°-W。カマドは北壁中央に位置する。煙道部は幅36cm、長さ148cmを測り、先端に向けて下方に傾斜する。先端部にPit状の掘り込みを伴う。燃焼部は図化されていないため不明確だが、壁ライン上にかかって位置するとみられる。下位には明確な掘り込みを伴う。袖付け根部には非対称な位置にPitを伴う。貯蔵穴は認められない。主柱穴は一部を欠くものの、規則的に配置されている。Pitの深さは、P1は不明、P2は33cm、P3は50cm、P4～P8は不明である。周溝はカマド直下を除いて全周する。

出土遺物 1～3は土師器杯、4は土師器甕、5は須恵器甕で転用碗の可能性があり、6は支脚、7は砥石、8は板状の鉄製品で刃部を有する。

土層 カマド:1、暗褐色土中に粘土粒・焼土粒含む 2、焼土 3、粘土・暗褐色土 4、ロームブロック・暗褐色土 5、粘土 6、粘土中に、焼土を若干含む

SI-149 (Fig.216～218、PL.55・120・121・168・183・214・226・231)

遺構 SI-149はGW92に位置する。遺構の重複はない。平面形は4.01m×3.75mの方形を呈する。遺構確認面における面積は14.7m²、遺構確認面から床面までは0.17mを測る。主軸方位はN-5.0°-E。カマドは北壁に位置する。煙道部は幅40cm、長さ106cmを測り、先端に向けて下方に緩やかに傾斜する。燃焼部は壁ライン上に一部かかって位置するとみられ、明瞭な掘り込みを伴う。内壁には平瓦を立てた状態で設置している。袖付け根部にはPitが伴う。また、同範囲は竪穴掘削時に、地山を掘り残すことで、カマドの位置を規定している。明確な貯蔵穴は認められない。主柱穴は南側のものが壁に接しているが、規則的に配置されている。Pitの深さは、P1は不明、P2は69cm、P3は57cm、P4は42cm、P5～P7は不明である。カマド直下を除いて全周する。

出土遺物 1～11は土師器杯で、1は体部外面に墨書が認められるが判読できない。3は墨書とみられ




Fig.204 SI-136遺構・出土遺物実測図




Fig.205 SI-137遺構・出土遺物実測図